

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB - 21 /2007 - Z

**uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)****I. ZMLUVNÉ STRANY**

1.1. Objednávateľ: SR zastúpená MO SR
Posádková správa budov MICHALOVCE

Adresa : Moyzesova 1, 071 01 Michalovce

zastúpený: PhDr. Juraj ROSOCHÁČ

IČO: 00805246

Bankové spoj.: štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000172461/8180

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo: Ing. VARGA Miroslav „DOUBLE W“

Adresa Kocel'ova 9/400, 071 01 Michalovce

Zastúpený: Ing. Miroslav VARGA

IČO: 32673990
DIČ: SK 1020665360

Bankové spoj.: DEXIA Michalovce
Číslo účtu: 4234502001/5600
Číslo telefónu: 0903 601885
Živnostenský list: 2005/00133/2

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

II. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet zákazky je:

„ **Oprava manipulačnej plochy pri stojanoch PHM v Mestských kasárňach** ”

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela **Mestské kasárne Michalovce**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **23.04.2007**

Ukončenie : **29.06.2007**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **Mestské kasárne Michalovce** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa. Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektov obhospodarovaných PSB Michalovce (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

Handwritten signature



V. CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH	420 003,07 Sk
Sadzba DPH 19 %, výška DPH	79 800,60 Sk
Cena vrátane DPH	499 803,67 Sk
slovom : Štyristodevät' desiatdeväťtisícosemstotrislovenských korún	67/100

5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje , že cenu diela podľa súpisu vykonaných prác poníži o 0,05 % z ceny diela za odobraté množstvo elektrickej energie a vody pri realizácii diela .

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

VII. REALIZÁCIA DIELA

7.1. Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatíu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté , alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.124/2006 o BOZP, vyhl.č.374/90 Zb.z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach , zákon 314/2001 Z.z o Protipožiarnej ochrane pri vykonaní diela . Za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.



C 92

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, **stavebný denník**, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

7.5 Zhotoviteľ stavebných prác predloží k preberaciemu konaniu objednávateľovi stavebný denník .

7.6 Dodávateľ stavebných prác v zmysle § 19 písmeno h) zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov, je povinný ako tvorca drobného stavebného odpadu (DSO), ktorý vznikol pri plnení Zmluvy o dielo preukázať relevantnou formou spôsob likvidácie DSO. Za relevantný spôsob sa považuje originál vážneho lístku.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše **preberací protokol**. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpisujú osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne :
podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však **36 mesiacov** od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3 Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4 Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve“. Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

QA



10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

10.4. Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednávajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI. INÉ USTANOVENIA

11.1. Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

11.2. Zakázané činnosti.

Dodávateľ stavebných prác má zakázané vykonávať práce, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/. V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3. Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy. Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora, ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.

Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu.

11.5. Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.

Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi, vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do stavebného denníka.

11.6. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z.z. a platných predpisov.

GF



XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy:
Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.


12.2. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia
a zhotoviteľ obdrží 1 vyhotovenie.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení
Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 20. 4. 2007

V Michalovciach, dňa: 20. 4. 2007



PhDr. Juraj ROSOCHÁČ
riaditeľ PSB

objednávateľ

STAVEBNÁ FIRMA
Ing. Arch. VARGA Miroslav
Kocelova 9 / 400, 071 01 MICHALOVCE
IČO: 32673990, IČ DPH: SK1020665360
Tel.: 056 / 6423190, mobil: 0913 001 865

Ing. Miroslav VARGA
súkromný podnikateľ



zhotoviteľ

92




Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba : Oprava spevnenej plochy pri výdajných stojanoch PHM, II.časť				Miesto :		Rozpočet :	
<i>Oprava manipulačnej plochy pri výdajných stojanoch PHM</i>				JKSO :		Spracoval : Ing. Melcerová Mária	
				Zmluva č.		Dňa : ..	
Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce		07101 Michalovce		IČO : 00805246		DÍČ :	
Dodávateľ : "DOUBLE W" stavebná firma Michalovce				IČO :		DÍČ :	
Projektant :				IČO :		DÍČ :	
1 M3 OP		499 804 Sk za M3 OP		1 M2 UP		499 804 Sk za M2 UP	
1 M2 ZP		499 804 Sk za M2 ZP		1 M		499 804 Sk za M	
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	319 177,33		319 177,33	6	Práce nadčas	
2	PSV :	35 783,92	15 147,50	50 931,42	7	Murárske výpomocce	
3	MCE :	6 708,48	43 185,84	49 894,32	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	361 669,73	58 333,34	420 003,07	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
projektant, rozpočtár, cenár :				odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Podpis :				Podpis : <i>Z. FOTEŠOVÁ</i>		Podpis : <i>27.3.07</i>	
Dátum :				Dátum : <i>27.3.2007</i>		Dátum :	
Pečiatka :				Pečiatka : 		Pečiatka : 	
						D	
						ON - ostatné náklady :	
						16	
						Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
						17	
						Inžinierska činnosť	
						18	
						Projektové práce	
						19	
						Kompletizačná činnosť	
						20	
						Súčet riadkov 16 až 19 :	
						E	
						Celkové náklady :	
						21	
						Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	
						420 003,07	
						22	
						DPH 19 % z :	
						420 003,07	
						79 800,60	
						23	
						24	
						Súčet riadkov 21 až 23 :	
						499 803,67	
						F	
						Odpočet - prípočet	

overil Ing. MARIAN BEDNAR
overil ODPRAV/CSM



Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce
 Projektant :
 Dodávateľ : "DOUBLE W" stavebná firma Michalovce

Spracoval : Ing. Melcerová Mária
 JKSO :
 Dátum : . .

Stavba : Oprava spevnenej plochy pri výdajných stojanoch PHM, II. časť

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNE PRÁCE														
1	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 30 cm, do 200 m2	63,000	m2	370,00	23 310,00		5 174,19	1 821,33	5 528,25		7 571,86	3 214,37	66,3
		Stavebný robotník HSV	49,770	Nh	78,00	3 882,06	61,62 za m2							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	16,569	Nh	78,00	1 292,38	20,51 za m2							
		Kompresor mobilný 0,096m3/s	14,433	Sh	383,00	5 527,95	87,75 za m2							
2	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	63,000	m2	725,00	45 675,00		10 157,49	3 575,25	10 853,01		14 864,65	6 224,60	130,2
		Stavebný robotník HSV	97,650	Nh	78,00	7 616,70	120,90 za m2							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	32,571	Nh	78,00	2 540,53	40,33 za m2							
		Kompresor mobilný 0,096m3/s	28,337	Sh	383,00	10 853,22	172,27 za m2							
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			68 985,00	Sk				15 331,68	5 396,58	16 381,26		22 436,51	9 438,97	196,5
5 - KOMUNIKÁCIE														
3	564791111	Podklad z kameniva drveného so zhutnením frakcia 0-63 mm	9,450	m3	865,00	8 174,25	6 661,39	130,78	46,02	636,26		491,60	208,17	1,7
		Kamenivo drtené hrubé 4-8	3,650	t	469,00	1 711,87	181,15 za m2							
		Kamenivo drtené hrubé 22-63	14,600	t	339,00	4 949,48	523,76 za m2							
		Stavebný robotník HSV	0,992	Nh	70,30	69,75	7,38 za m2							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,519	Nh	78,00	40,54	4,29 za m2							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,236	Nh	86,90	20,53	2,17 za m2							
		Dozér pásový 117kw 3,22m	0,041	Sh	1 240,00	51,55	5,46 za m2							
		Grader motorový 147kw 3,66m	0,171	Sh	1 340,00	229,20	24,25 za m2							
		Válec vibračný hlad. 2,3m 15t	0,374	Sh	950,00	355,50	37,62 za m2							
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :			8 174,25	Sk			6 661,39	130,78	46,02	636,26		491,60	208,17	1,7
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
4	620452201	Vonk. omietka cem. čist., nádrží, žľabov vodotesná zaobl.	19,950	m2	427,00	8 518,65	2 571,95	2 271,70	799,59		128,47	1 934,62	812,29	23,6
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,885	m3	52,50	46,51	2,33 za m2							
		Cement troskoportlandský CEM II BS 32,5R bal.	0,039	t	3 500,00	139,65	7,00 za m2							
		MC omietková ob.cem. troskop. kam. 1mm	0,059	m3	6 240,00	373,46	18,72 za m2							
		MC omiet. obyč. cem. troskop. vodotes. kam. 4mm	0,379	m3	3 320,00	1 258,44	63,08 za m2							
		MC cement. postrek cem. troskop. vodotesný	0,059	m3	3 910,00	234,01	11,73 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)	
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava				
		Materiál lešonový v používaní	0,047	m3	8 850,00	421,97	21,15 za m2								
		Ostatný materiál pre práce HSV	97,929	Sk	1,00	97,92	4,91 za m2								
		Murár	15,381	Nh	106,10	1 631,97	81,80 za m2								
		Stavebný tesár	1,935	Nh	78,00	150,94	7,57 za m2								
		Stavebný robotník HSV	0,159	Nh	63,20	10,08	0,51 za m2								
		Stavebný robotník HSV	0,279	Nh	70,30	19,63	0,98 za m2								
		Stavebný robotník HSV	5,885	Nh	78,00	459,04	23,01 za m2								
		Doprava materiálu v používaní	128,478	Sk	1,00	128,47	6,44 za m2								
5	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	9,450	m3	3 280,00	30 996,00	26 924,18	1 607,63	565,86			1 314,11	584,20	21,8	
		B20 cem. portlan. do 22mm sprac. 60-100mm	9,544	m3	2 720,00	25 961,04	2747,20 za m2								
		Ostatný materiál pre práce HSV	963,117	Sk	1,00	963,11	101,92 za m2								
		Betonár	8,883	Nh	78,00	692,87	73,32 za m2								
		Stavebný robotník HSV	13,012	Nh	70,30	914,78	96,80 za m2								
6	631315711	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 12-24 cm	19,845	m3	3 550,00	70 449,75	61 952,51	3 376,03	1 188,31			2 759,63	1 173,25	45,9	
		B25-30 cem. portlan. do 22mm sprac. 60-100mm	20,043	m3	2 990,00	59 929,91	3019,90 za m2								
		Ostatný materiál pre práce HSV	2 022,546	Sk	1,00	2 022,54	101,92 za m2								
		Betonár	18,654	Nh	78,00	1 455,03	73,32 za m2								
		Stavebný robotník HSV	27,326	Nh	70,30	1 921,05	96,80 za m2								
7	631319163	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	19,845	m3	369,00	7 322,80	1 464,56	2 328,21	819,59			1 903,12	807,30	26,7	
		Cement portlandský PC 52,5R bal.	0,396	t	3 690,00	1 464,56	73,80 za m2								
		Betonár	26,790	Nh	86,90	2 328,11	117,32 za m2								
8	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí KARI	0,490	t	35 400,00	17 346,00	15 741,66	642,14	226,03			524,91	211,24	7,4	
		Drôt holý mäkký 11300 d1,25 mm	1,832	kg	34,00	62,30	127,16 za m2								
		Zvar. rohož KARI RK vzd.drôto 150mm, priem.drôtu 5mm, rozmer 2x5m	241,390	m2	62,00	14 966,24	30543,35 za m2								
		Prirážka popúšťanie zv. siete KARI	0,514	t	985,00	506,78	1034,25 za m2								
		Ostatný materiál pre práce HSV	206,334	Sk	1,00	206,33	421,09 za m2								
		Železiar v stavebníctve	0,719	Nh	78,00	56,14	114,58 za m2								
		Železiar v stavebníctve	6,743	Nh	86,90	585,99	1195,92 za m2								
9	631571002	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 tr. I	1,890	m3	1 240,00	2 343,60	1 718,80	249,91	87,96			204,28	82,64	3,4	
		Kamenivo ťažené drobné 0-4	3,471	t	479,00	1 663,05	879,92 za m2								
		Ostatný materiál pre práce HSV	55,752	Sk	1,00	55,75	29,50 za m2								
		Murár	0,653	Nh	70,30	45,97	24,32 za m2								
		Murár	0,774	Nh	78,00	60,44	31,98 za m2								
		Stavebný robotník HSV	2,041	Nh	70,30	143,49	75,92 za m2								
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	136 976,80	Sk			110 373,68	10 475,64	3 687,37			128,47	8 640,67	3 670,94	129,2

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
7 - NÁŠYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY														
10	7838505pc	Náter bet.pl.SIKAFLOR PROSEAL+posyp SIKAPLUS	67,410	m2	276,00	18 605,16	10 374,39	3 258,59	1 147,31			2 663,64	1 161,20	48,6
		Sikaflor proseal-podkladný náter	26,964	kg	106,00	2 858,18	42,40 za m2							
		Sika Chapdur Plus-posypový materiál	337,050	kg	22,30	7 516,21	111,50 za m2							
		Maľar, natierač	41,606	Nh	78,00	3 245,33	48,14 za m2							
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,144	Nh	89,50	12,97	0,19 za m2							
		7 - NÁŠYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY	18 605,16	Sk			10 374,39	3 258,59	1 147,31			2 663,64	1 161,20	48,6
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
11	919735122	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	57,000	m	575,00	32 775,00	27 344,61	360,24	126,54	2 478,36		1 792,88	672,37	4,6
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	2,423	m3	52,50	127,24	2,23 za m2							
		Kotúč rezací 500x60 315/250 AS80	1,425	kus	19 100,00	27 217,50	477,50 za m2							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	4,617	Nh	78,00	360,12	6,32 za m2							
		Auto kropiace S706 7m3	3,374	Sh	417,00	1 407,12	24,69 za m2							
		Rezač škár 1-kotúčový 0,21m	3,938	Sh	272,00	1 071,32	18,80 za m2							
12	952901221	Vyčistenie priemyselných budov alebo hál	63,000	m2	48,00	3 024,00	84,42	1 164,87	410,13			952,19	412,39	16,5
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,126	m3	52,50	6,61	0,11 za m2							
		REKORD-EXTRA fľaša 500 ml	1,260	kus	37,50	47,25	0,75 za m2							
		Ostatný materiál pre práce HSV	30,561	Sk	1,00	30,56	0,49 za m2							
		Stavebný robotník HSV	16,569	Nh	70,30	1 164,80	18,49 za m2							
13	979081111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	56,700	t	264,00	14 968,80		2 343,97	824,98		4 885,27	4 869,65	2 044,91	33,3
		Stavebný robotník HSV	33,339	Nh	70,30	2 343,77	41,34 za m2							
		Cestná doprava	4 885,272	Sk	1,00	4 885,27	86,16 za m2							
14	979081121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	737,100	t	8,60	6 339,06					3 420,14	2 067,82	851,09	
		Cestná doprava	3 420,144	Sk	1,00	3 420,14	4,64 za m2							
15	979131409	Poplatok za ubž. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	56,700	t	465,00	26 365,50					14 175,00	8 570,21	3 620,29	
		Tarif v Sk	14 175,000	Sk	1,00	14 175,00	250,00 za m2							
16	998224111	Presun hmôt pre komunikácie, kryt betónový	95,605	t	31,00	2 963,75		85,08	29,63	311,67	1 161,60	960,29	415,47	1,0
		Stavebný robotník HSV	0,382	Nh	70,30	26,88	0,28 za m2							
		Stavebný robotník HSV	0,095	Nh	78,00	7,45	0,08 za m2							
		Vodič autožeriatu	0,095	Nh	86,90	8,30	0,09 za m2							
		Vodič	0,095	Nh	96,50	9,22	0,10 za m2							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,382	Nh	86,90	33,23	0,35 za m2							
		Dozér pásový 117kw 3,22m	0,086	Sh	1 240,00	106,69	1,12 za m2							
		Nakladač koľesový 1,60m3 3.2t	0,200	Sh	1 000,00	200,77	2,10 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
		Autožeriav 6t-182kmm	0,008	Sh	455,00	4,35	0,05 za m2							
		Cestná doprava	1 161,600	Sk	1,00	1 161,60	12,15 za m2							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	86 436,12	Sk			27 429,03	3 954,17	1 391,29	2 790,03	23 642,01	19 213,04	8 016,53	55,5
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	319 177,33	Sk			154 838,51	33 150,89	11 668,58	19 807,56	23 770,49	53 445,46	22 495,81	431,7
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		71 - IZOLÁCIE												
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti												
17	711461103	Zhotov. izolácie tlakovej prílepením fólie na celej ploche vodor.	63,000	m2	118,00	7 434,00	4 124,61	1 021,23	359,73			1 445,31	483,12	10,5
		Toluen na nitráciu	0,003	t	19 300,00	60,79	0,97 za m2							
		Lepidlo kaučukové CHEMOPRÉN 25	6,300	kus	645,00	4 063,50	64,50 za m2							
		Montér hydroizolácií	10,584	Nh	96,50	1 021,35	16,21 za m2							
18	711462103	Zhotov. izolácie tlakovej prílepením fólie na celej ploche zvislá	19,250	m2	130,00	2 502,50	1 324,97	367,67	129,36			520,36	160,12	3,8
		Toluen na nitráciu	0,000	t	19 300,00	18,57	0,97 za m2							
		Lepidlo kaučukové CHEMOPRÉN 25	1,925	kus	645,00	1 241,62	64,50 za m2							
		Materiál ľašenový v používaní	0,007	m3	8 850,00	64,73	3,36 za m2							
		Montér hydroizolácií	0,308	Nh	78,00	24,02	1,25 za m2							
		Montér hydroizolácií	3,561	Nh	96,50	343,66	17,85 za m2							
19	2832E0101	Fólia izolačná Platon P 5 2,07 x 20 m - 231101	85,000	m2	94,70	8 049,50	8 049,50							
20	711471052	Zhotov. izolácie tlakovej položením textil. pásov s PE voľne vodor.	126,000	m2	107,00	13 482,00	365,40	4 000,50	1 408,68	120,96		5 788,43	1 798,03	41,4
		Propan - butan fľaše 33 kg	0,025	kus	1 360,00	34,27	0,27 za m2							
		Mosten 52422 vstrekovací	0,010	t	32 900,00	331,63	2,63 za m2							
		Montér hydroizolácií	41,454	Nh	96,50	4 000,31	31,75 za m2							
		Zváračka fólie Leister	3,717	Sh	32,50	120,80	0,96 za m2							
21	711472052	Zhotov. izolácie tlakovej položením textil. pásov s PE voľne zvislá	38,500	m2	137,00	5 274,50	241,39	1 563,87	550,55			2 213,30	705,38	16,3
		Propan - butan fľaše 33 kg	0,007	kus	1 360,00	10,47	0,27 za m2							
		Mosten 52422 vstrekovací	0,003	t	32 900,00	101,33	2,63 za m2							
		Materiál ľašenový v používaní	0,014	m3	8 850,00	129,47	3,36 za m2							
		Montér hydroizolácií	0,616	Nh	78,00	48,04	1,25 za m2							
		Montér hydroizolácií	15,708	Nh	96,50	1 515,82	39,37 za m2							
22	69365160	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 500g/m2	169,000	m2	42,00	7 098,00	7 098,00							
23	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	438,405	%	3,00	1 315,21								

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :			45 155,72	Sk			21 203,88	6 953,27	2 448,32	120,96		9 967,40	3 146,66	72,2
71 - IZOLÁCIE spolu :			45 155,72	Sk			21 203,88	6 953,27	2 448,32	120,96		9 967,40	3 146,66	72,2
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE														
783 - Nátery														
24	783212100	Nátery kov. stav. doplk. konštr. olejové dvojnásobné	44,600	m2	84,50	3 768,70	767,12	937,49	330,04			1 326,81	407,23	12,3
		Fermena fermež napúšťacia 01000	1,115	kg	107,00	119,30	2,68 za m2							
		UNIBAL farba fermežová sivá O 2025	6,244	kg	86,00	536,98	12,04 za m2							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,334	kg	44,50	14,88	0,33 za m2							
		Plátno brúsne moľno G 150x200 150	0,040	100 ks	336,00	13,48	0,30 za m2							
		Ostatný materiál pre nátery	82,493	Sk	1,00	82,49	1,85 za m2							
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,312	Nh	78,00	24,35	0,55 za m2							
		Maľar, natierač	3,389	Nh	70,30	238,28	5,34 za m2							
		Maľar, natierač	8,652	Nh	78,00	674,88	15,13 za m2							
25	783216100	Nátery kov. stav. doplk. konštr. olejové základné	44,600	m2	45,00	2 007,00	429,94	489,26	172,15			692,44	223,19	6,9
		Fermena fermež napúšťacia 01000	0,446	kg	107,00	47,72	1,07 za m2							
		Farba fermežová miniová O 2002	3,122	kg	115,00	359,03	8,05 za m2							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,223	kg	44,50	9,92	0,22 za m2							
		Plátno brúsne moľno G 150x200 150	0,040	100 ks	336,00	13,48	0,30 za m2							
		Maľar, natierač	6,957	Nh	70,30	489,11	10,97 za m2							
783 - Nátery spolu :			5 775,70	Sk			1 197,06	1 426,75	502,19			2 019,25	630,43	19,3
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			5 775,70	Sk			1 197,06	1 426,75	502,19			2 019,25	630,43	19,3
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			50 931,42	Sk			22 400,94	8 380,02	2 950,51	120,96		11 986,65	3 777,09	91,5
PRÁCE A DODÁVKY M														
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií														
26	430861007	Krivka cenová prvá do 5000 kg	698,800	kg	9,60	6 708,48	447,23	908,44	321,44	1 418,56		2 770,65	842,14	10,4
		Ostatný materiál pre montáž ocef. konštrukcií - M43	449,048	Sk	1,00	449,04	0,64 za m2							
		Montér oceľových konštrukcií	10,482	Nh	86,90	910,88	1,30 za m2							
		Autozeriev T148 20t 600kNm	1,327	Sh	1 070,00	1 420,66	2,03 za m2							
27	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	698,800	kg	61,80	43 185,84	43 185,84							
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií spolu :			49 894,32	Sk			43 633,07	908,44	321,44	1 418,56		2 770,65	842,14	10,4
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			49 894,32	Sk			43 633,07	908,44	321,44	1 418,56		2 770,65	842,14	10,4
Za rozpočet celkom :			420 003,07	Sk			220 872,53	42 439,35	14 940,55	21 347,08	23 770,49	68 202,76	27 115,06	533,8

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu
číslo: PSB-21/2007-Z

mgps



.....
Ing. Dušan Dragúň
vedúci organizačného oddelenia