

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB - 47 /2007 - Z

**uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)****I. ZMLUVNÉ STRANY**

1.1. Objednávateľ: SR zastúpená MO SR
Posádková správa budov MICHALOVCE

Adresa : Moyzesova 1, 071 01 Michalovce

zastúpený: PhDr. Juraj ROSOCHÁČ

IČO: 00805246

Bankové spoj.: štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000172461/8180

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo: Ing. VARGA Miroslav „DOUBLE W“

Adresa Kocel'ova 9/400, 071 01 Michalovce

Zastúpený: Ing. Miroslav VARGA

IČO: 32673990
DIČ: SK 1020665360

Bankové spoj.: DEXIA Michalovce
Číslo účtu: 4234502001/5600
Číslo telefónu: 0903 601885
Živnostenský list: 2005/00133/2

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

II. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet zákazky je:

„ **Oprava a nepriepustný náter podláh na b.č. 35 v Mestských kasárňach** ”

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela **Mestské kasárne Michalovce**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **01.08.2007**

Ukončenie : **31.10.2007**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **Mestské kasárne Michalovce** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa. Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektov obhospodarovaných PSB Michalovce (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.



92

[Handwritten signature]

V. CENA DIELA

5.1. Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH	798 176,08 Sk
Sadzba DPH 19 %, výška DPH	151653,50 Sk
Cena vrátane DPH	949 829,58 Sk

slovom : **Deväťstoštyridsaťdeväťtisícosemstodvadsaťdeväťslovenskýchkorún 58/100**

5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje , že cenu diela podľa súpisu vykonaných prác poníži o 0,05 % z ceny diela za odobraté množstvo elektrickej energie a vody pri realizácii diela .

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 35 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

VII. REALIZÁCIA DIELA

7.1. Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatíu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté , alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.124/2006 o BOZP, vyhl.č.374/90 Zb.z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach , zákon 314/2001 Z.z o Protipožiarinej ochrane pri vykonaní diela . Za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

92

Posádková

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, **stavebný denník**, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

7.5 Zhotoviteľ stavebných prác predloží k preberaciemu konaniu objednávateľovi stavebný denník.

7.6 Dodávateľ stavebných prác v zmysle § 19 písmeno h) zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov, je povinný ako tvorca drobného stavebného odpadu (DSO), ktorý vznikol pri plnení Zmluvy o dielo preukázať relevantnou formou spôsob likvidácie DSO. Za relevantný spôsob sa považuje originál vážneho lístku.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše **preberací protokol**. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne : podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však **36 mesiacov** od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve“. Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

PP

Posaikova s.p.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

10.4. Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednávajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INÉ USTANOVENIA

11.1. Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarimi na pracoviskách PSB Michalovce.

11.2. Zakázané činnosti.

Dodávateľ stavebných prác má zakázané vykonávať práce, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarimi dodávateľskej firmy Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora, ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.

Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

11.5. Súčinnosť pri zaist'ovaní BOZP a ochrany pred požiarimi.

Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarimi, vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do stavebného denníka .

11.6. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarimi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z.z. a platných predpisov .

af



XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy:
Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

12.2. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia
a zhotoviteľ obdrží 1 vyhotovenie.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení
Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

DOULÉ
STAVEBNÁ FIRMA
Ing. Arch. VARGA Miroslav
Kocštova 9/400, 071 01 MICHALOVCE
IČO: 32673990, IČ DPH: SK1020665360
Tel.: 058 / 6423190, mobil: 0903 601 885

V Michalovciach, dňa: 24. 6. 2007

V Michalovciach, dňa: 24. 6. 2007



PhDr. Juraj ROŠOCHÁČ
riaditeľ PSB

objednávateľ

Ing. Miroslav VARGA
súkromný podnikateľ

zhotoviteľ

PR

Krycí list rozpočtu v SK

Stavba :MK Michalovce, Budova č. 35

Miesto:

Rozpočet:

Objekt: SKLAD PHM OPRAVA A NEPRIEPUSTNÝ NÁTER PODLAH

JKSO:

Spracoval: Ing. Melcerová Mária

Dňa: . . . Zmluva č.:

Odberaťel: Posádková správa budov Michalovce

07101 Michalovce

IČO: DIČ:

Dodávateľ: "DOUBLE W" stavebná firma Michalovce

IČO: 32673990 DIČ: SK102065360

Projektant:

IČO: DIČ:

1 M3 OP 949 830 SK

1 M2 UP 949 830 SK

1 M2 ZP 949 830 SK

1 M 949 830 SK

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:	519 774,57		519 774,57	6	Práce nádcas	11	Zariadenie staveniska	
2	PSV:	67 166,51	211 235,00	278 401,51	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové výpvy	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažané podmienky	
4	Ine:				9		14		
5	Súčet:	586 941,08	211 235,00	798 176,08	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:	
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ				
dátum: podpis:					dátum: 19.12.2007 podpis: [signature]				
pečiatka:					pečiatka:				
odberateľ, obstarávateľ					Celkové náklady				
dátum: podpis:					20 Súčet riadkov 16 až 19:				
pečiatka: Posádková správa budov MICHALOVCE					21 Celkové náklady				
					22 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 798 176,08				
					23 DPH 19% z: 798 176,08 151 653,50				
					24 DPH 0% z: Súčet riadkov 21 až 23: 949 829,58				
					F Odpočet - prípočet				

listčivo: ODIS A10

20022071 v m. 11. 11. 2007. [signature]

Odbratateľ: Posádková správa budov Michalovce
 Projektant: Dodávateľ: "DOUBLE W" stavebná firma Michalovce

Spracoval: Ing. Melcerová Mária
 JKSO :
 Dátum: . . .

Stavba : MK Michalovce, Budova č. 35
 Objekt : SKLAD PHM OPRAVA A NEPRIEPUSTNÝ NÁTER PODLAH

Ing. Melcerová Mária

Rekapitulácia rozpočtu v SK

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcia a práce	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Surf v tonách	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	225 753,66	0,00	225 753,66	107,17593		0,000	
7 - NÁSTYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY	136 288,80	0,00	136 288,80	0,71107		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE	157 732,11	0,00	157 732,11	0,00814		89,496	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	519 774,57	0,00	519 774,57	107,89514		89,496	
776 - Podlahy povlakové	31 281,81	211 235,00	242 516,81	3,88161		0,000	
783 - Nátery	4 732,00	0,00	4 732,00	0,00952		0,000	
784 - Malby	31 152,70	0,00	31 152,70	0,39835		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	57 166,51	211 235,00	278 401,51	4,28948		0,000	
Za rozpočet celkom	586 941,08	211 235,00	798 176,08	112,18462		89,496	

Odberateľ: Posádková správa budov Michalovce

Projektant:

Dodávateľ: "DOUBLE W" stavebná firma Michalovce

Spracovali: Ing.Melcerová Mária

JKSO :

Dátum: . . .

Stavba :MK Michalovce, Budova č. 35

Objekt :SKLAD PHM OPRAVA A NEPRIEPUSTNÝ NÁTER PODLAH

Ing. Melcerová Mária

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE													
1	011	63131-3711	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 8-12 cm	40,680	m3	3 600,00	146 448,00		2,45421	99,83726			19
2	011	63131-9173	Prípi. za sťahnutie povrchu mazaniny pred voz. výstuže hr. do 12 t	40,680	m3	89,50	3 640,86		0,01804	7,33867			19
3	011	63247-7006pc1	Poleriaty samonivelizačný KNAUF, hr. 10 mm	406,800	m2	186,00	75 664,80		0,01804	7,33867			19
				225 753,66			225 753,66		0,00	107,17593			0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:													
				225 753,66			225 753,66		0,00	107,17593			0,000
7 - NÁŠYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY													
4	016	78385-06pc	Náter betaj:SIKAFLOOR PROSEAL +posyp SIKA CHAP PLUS	493,800	m2	276,00	136 288,80		0,00144	0,71107			19
				136 288,80			136 288,80		0,00	0,71107			0,000
7 - NÁŠYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY spolu:													
				136 288,80			136 288,80		0,00	0,71107			0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
5	011	95290-1221	Výčistenie priemyselných budov alebo hál	406,800	m2	48,00	19 526,40		0,00002	0,00814			19
6	013	96504-3341pc	Búranie cem. pokeru do 10 cm nad 4 m2	40,680	m3	1 110,00	45 154,80				2,200		19
7	013	97908-1111	Odvoz suti a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	89,495	t	264,00	23 626,94						19
8	013	97908-1121	Odvoz suti a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1 163,448	t	8,60	10 005,65						19
9	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb suti na vymedzených skládkach *	89,495	t	465,00	41 615,64						19
10	011	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	107,895	t	165,00	17 802,68						19
				157 732,11			157 732,11		0,00	0,00814			89,496
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:													
				157 732,11			157 732,11		0,00	0,00814			89,496
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:													
				519 774,570			519 774,57		0,00	107,89514			89,496
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
776 - Podlahy povlakové													
11	775	77651-1000	Lepenie povlakových podláh gumených pásov	406,800	m2	73,50	29 899,80		0,00034	0,13831			19
12	MAT	286 101pc1	Tvrdá gumová podlahovina na záťaž do 300kg/m2, hr. 5,0mm	415,000	m2	509,00		211 235,00	0,00902	3,74330			19
13	775	99877-6201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	3 455,032	%	0,40	1 382,01						19
				242 516,81			31 281,81		211 235,00	3,88161			0,000
				242 516,81			31 281,81		211 235,00	3,88161			0,000



číslo: ODIS B10

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súf v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
14	783	78321-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. olejové dvojnásobné 783 - Nátery spolu:	56,000 m2 4 732,00		84,50	4 732,00 4 732,00	0,00	0,00017	0,00952	0,00952	0,000	1
	784	Matby											
15	784	78442-2271	Matba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do3,8m 784 - Matby spolu:	1 021,400 m2 31 152,70		30,50	31 152,70 31 152,70	0,00	0,00039	0,39835	0,39835	0,000	1
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	278 401,51			67 166,51	211 235,00		4,28948	4,28948	0,000	
			Za rozpočet celkom	798 176,08			586 941,08	211 235,00		112,18462	112,18462	89,496	

Krycí list kalkulácie

713 - 49109. 2

Stavba : MK Michalovce, Budova č. 35 - garáže		Miesto :												
Objekt : Sklad Oprava a nepriepustný náter podláh		JKSO :												
		Zmluva č.												
07101 Michalovce														
Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce		IČO :	00805246	IČ DPH :										
Dodávateľ : "DOUBLE W" stavebná firma Michalovce		IČO :		IČ DPH :										
Projektant :		IČO :		IČ DPH :										
1 M3 OP 949 830 Sk za M3 OP		1 M2 UP	949 830 Sk za M2 UP											
1 M2 ZP 949 830 Sk za M2 ZP		1 M	949 830 Sk za M											
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavy						
1	HSV :	534 982,53		534 982,53	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska						
2	PSV :	94 054,55	169 139,00	263 193,55	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy						
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky						
4	iné :				9		14							
5	Súčet :	629 037,08	169 139,00	798 176,08	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :						
projektant, rozpočtár, cenár :					dodávateľ, zhotoviteľ :									
odberateľ, obstarávateľ :					ON - ostatné náklady :									
Podpis :					Podpis :									
Dátum :					Dátum :									
Pečiatka :					Pečiatka :									
										E Celkové náklady : Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 798 176,08 DPH 19 % : 798 176,08 151 653,50				
										F Odpočet - prípočet : 949 829,58				

OUBALI VA GARAZU - POSADKA

Spracoval: Ing. Melcerová Mária
JKSO:
Dátum:

Ing. Melcerová Mária

Výrobná kalkulácia - náklady

Právná správa budov Michalovce
"DOUBLE W" stavebná firma Michalovce
Adresa: MK Michalovce, Budova č. 35 - garáže
Objekt: Sklad Oprava a neprepuštný náter podláh

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Mzzy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje			
PRÁCE A DODAVKY HSV												
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE												
1	451573111	Lôžko pod fólu hr. 30 mm. z piesku	12,600	m3	895,00	11 277,00	1 188,18	418,19		971,25	432,51	16,5
		Štúpieček 8-32	23,823	t	347,00	8 266,82						
		Stavebný robotník HSV	16,594	Nh	71,60	1 188,14						
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:					11 277,00	Sk	1 188,18	418,19		971,25	432,51	16,5
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
2	631313711	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 8-12 cm	40,680	m3	3 600,00	146 448,00	7 743,43	2 725,56		6 329,63	2 663,73	104,9
		B25-30 cem. portlan. do 22mm sprac. 60-100mm	41,086	m3	2 990,00	122 849,53						
		Ostatný materiál pre prácu HSV	4 145,991	Sk	1,00	4 145,99						
		Betonár	47,432	Nh	76,00	3 609,76						
		Stavebný robotník HSV	57,521	Nh	70,30	4 043,76						
3	631319173	Prípr. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vbž. výstuže hr. do 12 cm	40,680	m3	89,50	3 640,86	1 449,42	510,12		1 184,79	496,51	16,6
		Betonár	16,678	Nh	86,90	1 449,38						
4	632477006pc1	Poter ľstý samonivelizačný KNAUF - hr. 10 mm	406,800	m2	186,00	75 664,80	8 058,70	2 835,39	199,33	6 707,86	3 043,13	166,7
		Voda pítňá pre ostatných odberateľov + stochné	12,204	m3	52,50	640,71						
		Suchý podsyp KNAUF	1 769,560	kg	29,60	52 379,56						
		Ostatný materiál pre prácu HSV	1 799,540	Sk	1,00	1 799,54						
		Ukládacé betónových povrchov a terazza	62,809	Nh	86,90	5 458,18						
		Stavebný robotník HSV	33,357	Nh	76,00	2 601,89						
		Miešadla cyklická na betón 0,15m3	11,309	Sh	17,60	199,03						
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					225 753,66	Sk	17 251,57	6 071,09	199,33	14 222,28	6 193,38	288,4
7 - NÁSTYPI, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY												
5	7638505pc	Náter bet.pl.SIKAFLO PROSEAL+posyp SIKACHAP PLUS	493,800	m2	276,00	136 288,80	23 870,29	8 404,47		19 512,04	8 506,17	356,5
		Sikafor proseal-podkladný náter	197,520	kg	106,00	20 937,12						
		Sika Chapedur Plus-posypový materiál	2 469,000	kg	22,30	55 058,70						
		Maľar, natierač	304,783	Nh	78,00	23 773,09						
		Prípratok za sťahzáná, podmienky	1,061	Nh	89,50	95,02						



STAVEBNÁ FIRMA
Ing. Arch. VARGA MIROSLAV
 Kocanova 9/400, 071 01 MICHALOVCE
 IČO: 32673990, IČ DPH: SK1020665360 Ing. Melcerová Mária
 Tel.: 0935 / 8423190, mobil: 0903 6071885

Výrobná kalkulácia - náklady

Adresa č. 35 - garáže
 a nepriepustný náter podláh

Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
				jednotková	celkom								
7 - NÁSPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY													
		136 288,80	Sk	75 995,82			23 870,29	8 404,47			19 512,04	8 506,17	356,5
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
6	Výčistenie priemyselných budov alebo hál	406,800	m2	48,00	19 526,40	545,11	7 521,73	2 648,26			6 148,41	2 662,87	106,9
	Voda pitná pre ostatných odberateľov + stôčné	0,813	m3	52,50	42,71	0,11 za %							
	REKORD-EXTRA fileš 500 ml	8,136	kus	37,50	305,10	0,75 za %							
	Ostatný materiál pre prácu HSV	197,338	Sk	1,00	197,33	0,49 za %							
	Stavebný robotník HSV	106,988	Nh	70,30	7 521,28	18,49 za %							
7	Búranie cem. poteru do 10 cm nad 4 m2	40,680	m3	1 110,00	45 154,80		13 977,64	4 920,24	5 378,70		14 677,56	6 200,63	397,1
	Stavebný robotník HSV	198,828	Nh	70,30	13 977,66	343,60 za %							
	Kompresor mobilný 0,055m3/s	32,015	Sh	168,00	5 378,54	132,22 za %							
8	Odvoz sítě a vybraných hmôt na skládku do 1 km	89,496	t	264,00	23 626,94		3 696,76	1 302,16	7 710,97		7 686,32	3 227,71	52,6
	Stavebný robotník HSV	52,623	Nh	70,30	3 699,44	41,34 za %							
	Cestná doprava	7 710,975	Sk	1,00	7 710,97	86,16 za %							
9	Odvoz sítě a vybraných hmôt na skládku každý deň 1 km	1 163,448	t	8,60	10 005,65				5 398,39		3 263,87	1 343,38	
	Cestná doprava	5 398,398	Sk	1,00	5 398,39	4,64 za %							
10	Poplatok za ubž. a znešk. staveb. sítě na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	89,496	t	465,00	41 615,64					22 374,00	13 527,32	5 714,32	
	Tarif v Sk	22 374,000	Sk	1,00	22 374,00	250,00 za %							
11	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	131,719	t	165,00	21 733,63		8 235,07	2 899,13	5 18,97		7 045,28	3 035,18	112,2
	Stavebný robotník HSV	67,308	Nh	70,30	4 731,78	35,92 za %							
	Stavebný robotník HSV	29,373	Nh	78,00	2 291,12	17,39 za %							
	Obsluha zemných a príbuzn. strojov	15,542	Nh	78,00	1 212,34	9,20 za %							
	Výťah stavebný n-o 0,5t 30m	6,401	Sh	81,00	518,52	3,94 za %							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :		161 663,07	Sk		545,11		33 434,21	11 769,61	5 897,68	35 483,37	52 348,76	22 184,10	668,9
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :		534 982,53	Sk		266 623,79		75 744,26	26 663,56	6 097,01	35 483,37	87 054,33	37 316,18	1 330,5
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
71 - IZOLÁCIE													
12	Zhotov. izolácie pozbítením pásov s PE voľne vodor.	420,000	m2	99,88	41 949,60	1 218,00	12 411,00	4 368,00	378,00		17 960,85	5 613,95	138,1
	Propan - butan fileš 33 kg	0,084	kus	1 360,00	114,24	0,27 za %							
	Mosten 52422 vstrekovaci	0,033	t	32 900,00	1 105,44	2,63 za %							
	Montér hydroizolácií	126,365	Nh	98,20	12 408,08	29,55 za %							
	Zväračka fólie Leister	12,390	Sh	30,50	377,89	0,90 za %							

Adresa č. 35 - garáže
a nepriepustný náter podláh

Výrobná kalkulácia - náklady



Ing. Arch. VARGA MIROSLAV
KOŠICE
IČO: 3639990, IČ DPH: SK1020665360
Tel.: 056/6423499, mobil: 0908491885
Doprava

Ing. Melcerová Mária

Číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Mzdy	Materiál	Odvody	Stroje	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom						
13	673901pc	Nopová fólia Guita Beta N	445,000	m2	174,20	77 519,00		77 519,00				
14	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	1 191,854	%	2,90	3 456,37						
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :			122 924,98	Sk			12 411,00	4 368,00	378,00		17 960,65	138,1
71 - IZOLÁCIE spolu :			122 924,98	Sk			12 411,00	4 368,00	378,00		17 960,65	138,1
77 - PODLAHY												
776 - Podlahy povtlakové												
15	776511000	Lepenie povtlakových podláh gumených pásov	168,000	m2	73,50	12 348,00	2 254,56	5 108,88			3 190,82	28,8
		Lepidlo kaučukové CHEMOPRÉN 50	6,120	kus	715,00	4 375,97		26,05 za %				
		Lepidlo plástové na parkety V 7500 TOMZIT	6,720	kg	109,00	732,48		4,36 za %				
		Parkeťár	28,896	Nh	78,00	2 253,88		13,42 za %				
16	286101pc1	Tvrdá gumová podlažovina na záťaž do 300kg/m2, hr. 5,0mm	180,000	m2	509,00	91 620,00	2 254,56	91 620,00			3 190,82	28,8
17	998776201	Presun hmôt pre podlahy povtlakové v objektoch výšky do 6 m	1 039,680	%	0,40	415,87						
776 - Podlahy povtlakové spolu :			104 383,87	Sk			2 254,56	792,96			3 190,82	28,8
77 - PODLAHY spolu :			104 383,87	Sk			2 254,56	792,96			3 190,82	28,8
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
783 - Nátery												
18	783212100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. objové dvojnásobné	56,000	m2	84,50	4 732,00	1 177,12	963,20			1 665,95	15,5
		Fermenta fermez napušťacia 01000	1,400	kg	107,00	149,80		2,68 za %				
		UNIBAL farba fermezová sivá O 2025	7,840	kg	86,00	674,24		12,04 za %				
		Riedidlo objovo-syntetické S 6006	0,420	kg	44,50	18,69		0,33 za %				
		Plátno brúsne molno G 150x200 150	0,060	100 ks	336,00	16,93		0,30 za %				
		Ostatný materiál pre nátery	103,578	Sk	1,00	103,57		1,85 za %				
		Stavebný robotník pri lešeniarskych pr.	0,392	Nh	78,00	30,57		0,55 za %				
		Maľár, natierač	4,256	Nh	70,30	299,19		5,34 za %				
		Maľár, natierač	10,864	Nh	78,00	847,39		15,13 za %				
783 - Nátery spolu :			4 732,00	Sk			1 177,12	963,20	414,40		1 665,95	15,5
784 - Maľby												
19	784422271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pečkou v miest. do 3,8m	1 021,400	m2	30,50	31 152,70	8 967,89	2 339,00	3 156,12		12 692,03	103,1
		Farba prášk. do interiéru červení svetlá	15,321	kg	52,50	804,35		0,79 za %				
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,306	100 ks	359,00	110,00		0,11 za %				
		Vápnno vzdušné VVB 1 staveb. účely kus V.L	0,377	t	3 170,00	1 198,00		1,17 za %				

číslo 35 - garáže
a nepripustný náter podláh

Výrobná kalkulácia - náklady


Ing. Melcerová Mária

číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje			
		Ostatný materiál pre maľby	228,630	Sk	1,00	228,63	0,22 za %						
		Maľar, natierač	103,161	Nh	86,90	8 964,72	8,78 za %						
		784 - Maľby spolu :	31 152,70	Sk		2 339,00		8 967,89	3 156,12		12 692,03	3 997,64	103,1
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	35 884,70	Sk		3 302,20		10 145,01	3 570,52		14 357,98	4 508,97	118,6
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	263 193,55	Sk		178 768,08		24 810,57	8 731,48	378,00	35 509,45	11 123,70	285,7
		Za rozpočet celkom :	798 176,08	Sk		445 391,88		100 554,83	35 395,05	6 475,01	122 563,78	48 439,88	1 616,2

DOUZE
STAVEBNÁ FIRMA
Ing. Arch. VARGA MIROSLAV
Kocsova 9 / 400, 071 01 MICHALOVCE
ICO: 32673990, IC DPH: SK1020665360
Tel.: 056 / 6423190, mobil: 0903 601 885

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu číslo: PSB-47/2007-Z


.....
Ing. Dušan Dragún
vedúci organizačného oddelenia

