

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB - 48 /2007 - Z

**uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)****I. ZMLUVNÉ STRANY**

1.1. Objednávateľ: SR zastúpená MO SR
Posádková správa budov MICHALOVCE

Adresa : Moyzesova 1, 071 01 Michalovce

zastúpený: PhDr. Juraj ROSOCHÁČ

IČO: 00805246

Bankové spoj.: štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000172461/8180

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo: Ing. VARGA Miroslav „DOUBLE W“

Adresa : Kocel'ová 9/400, 071 01 Michalovce

Zastúpený: Ing. Miroslav VARGA

IČO: 32673990
DIČ: SK 1020665360

Bankové spoj.: DEXIA Michalovce
Číslo účtu: 4234502001/5600
Číslo telefónu: 0903 601885
Živnostenský list: 2005/00133/2

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.



II. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je: **oprava strechy a fasády na budove č.8**

Miesto: **MESTSKÉ KASÁRNE MICHALOVCE**

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela **MESTSKÉ KASÁRNE MICHALOVCE**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **01.07.2007**

Ukončenie : **29.09.2007**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **Mestské kasárne Michalovce** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa. Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **Mestské kasárne Michalovce** (pracovníci, technika) v dvoch výtlačkoch.

PR



Handwritten signature or initials.

V. CENA DIELA

5.1. Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH	887.334,82 Sk
Sadzba DPH 19 %, výška DPH	168.593,60 Sk
Cena vrátane DPH	1 055.928,42 Sk

slovom : **Jedenmiliónpäťdesiatpäťtisícdeväťstodvadsaťosemslovenskýchkorún 42/100**
Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 40 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

VII. REALIZÁCIA DIELA

7.1. Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatíu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.124/2006 a zákona 314/2001 o požiarnej ochrane , Vyhl.č.374/90 Zb.z.

92

Handwritten signature or mark.

o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíše osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne : podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve“. Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.



PA

[Handwritten signature]

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

10.4. Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednú oboje strany písomné zrušenie zmluvy

XI. INE USTANOVENIA

11.1. Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

11.2. Zakázané činnosti.

Dodávateľ stavebných prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3. Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy
Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.

Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

11.5. Súčinnosť pri zaistovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.

Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce .

11.6. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z.z. a platných predpisov .

11.7. Dodávateľ stavebných prác v zmysle § 19 písmeno h) zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov, je povinný ako tvorca drobného stavebného odpadu (DSO), ktorý vznikol pri plnení Zmluvy o dielo preukázať relevantnou formou spôsob likvidácie DSO. Za relevantný spôsob sa považuje originál vážneho lístku.

AC

26

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

12.2. Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 18. 6. 2007

V Michalovciach, dňa: 18. 6. 2007



PhDr. ROSOCHÁČ Juraj
riaditeľ PSB

objednávateľ



STAVEBNÁ FIRMA

Ing. Arch. VARGA Miroslav
97400, 071 01 MICHALOVCE
2673990, IČ DPH: SK1020665360
7 6423190, mobil: 0903 601 885

Ing. Arch. Miroslav VARGA
súkromný podnikateľ

zhotoviteľ

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba: Oprava strechy a fasády na buove č.8 v MK Michalovce

Miesto: Rozpočet:

JKSO: Spracoval: Ing. Melcerová Mária

Zmluva č. Dňa:

Odberteľ: IČO:

Dodávateľ: "DOUBLE W" stavebná firma Michalovce DIČ:

Projektant: IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

1 M3 OP	1 055 928 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	1 055 928 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	1 055 928 Sk	za M2 ZP	1 M	1 055 928 Sk	za M
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN	
1	HSV:	498 609,49		498 609,49	6 Práce nadčas
2	PSV:	194 241,93	167 203,40	361 445,33	7 Murárske výpomocce
3	MCE:	24 800,00		24 800,00	8 Bez pevnej podlahy
4	iné:				9
5	Súčet:	717 651,42	167 203,40	884 854,82	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavy				
11	Zariadenie staveniska				
12	Prevádzkové vplyvy				
13	Sťažené podmienky				
14					
15	Súčet riadkov 11 až 14:				

D	ON - ostatné náklady:	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	2 480,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	2 480,00
E	Celkové náklady:	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:	887 334,82
22	DPH 19 % z:	887 334,82
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23:	1 055 928,42
F	Odpočet - prípočet	

o
d
a
v
a
t
e
l
:

Ing. Arch. VARGA MIROSLAV
Kocáňova 9 / 400, 071 01 MICHALOVCE
IČO: 32873990, IČ DPH: SK1020865369
Tel.: 055 / 6423190, mobil: 0903 601 885

STAVEBNÁ FIRMA
Ing. Arch. VARGA MIROSLAV

o
b
e
r
a
t
e
l
:

Posádková správa Michalovce

o
b
e
r
a
t
e
l
:

o
b
e
r
a
t
e
l
:

o
b
e
r
a
t
e
l
:

Odberaťel :
Projektant :
Dodávateľ :

"DOUBLE W" stavebná firma Michalovce

Stavba : Oprava strechy a fasády na buove č.8 v MK Michalovce

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Spracoval : Ing. Melcerová Mária
JKSO :
Dátum :

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Mzdy	OPN			Zisk	Pracnosť (Nh)	
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje	Doprava			Réžia
PRÁCE A DODAVKY HSV													
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE													
1	620411135	Náter vonk. omietky akrylátovou farbou z lešenia	192,300	m ²	178,00	34 229,40	4 384,44	1 544,16			3 583,92	1 487,03	45,5
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,961	m ³	52,50	50,47							
		Farba akrylátová vonkajšia zelená S2808	121,149	kg	159,00	19 262,69							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	24,229	kg	44,50	1 078,22							
		Ostatný materiál pre práce HSV	2 838,434	Sk	1,00	2 838,43							
		Omietkar	44,805	Nh	96,50	4 323,76							
		Stavebný robotník HSV	0,769	Nh	78,00	59,99							
2	622451122	Omietka vonk. sien cementová hrubá zaitrelá	24,400	m ²	167,00	4 074,80	1 071,89	377,22			876,18	378,71	12,5
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,048	m ³	52,50	2,56							
		MC omietková obyč. cem. troskoportlandský	0,414	m ³	2 840,00	1 178,03							
		MC cement, postrek cem. troskoportlandský	0,073	m ³	2 600,00	190,32							
		Omietkar	10,516	Nh	86,90	913,87							
		Stavebný robotník HSV	2,025	Nh	78,00	157,96							
3	622474120	Omietka vonk. sien zo suchých zmesi vrátane prednástr. štuková Baumit	192,300	m ²	412,00	79 227,60	10 449,58	3 678,69	4 717,11		11 393,66	4 817,23	102,8
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	2,499	m ³	52,50	131,24							
		Zmes omietková vápcom. vonk. BAUMIT MCS 35	5,659	t	5 350,00	30 277,73							
		Zmes omietk. jemná štuk. vonk. BAUMIT FPA	1,211	t	6 160,00	7 462,77							
		Zmes omietk. BAUMIT cem. prednástr. 2mm	1,346	t	4 680,00	6 299,74							
		Omietkar	78,650	Nh	106,10	8 344,83							
		Stavebný robotník HSV	24,229	Nh	86,90	2 105,56							
		Omietací stroj M-TEC	21,345	Sh	221,00	4 717,31							
4	622476015	Omietka vonk. sien sanačná, systém Hesiit 300- sokel	24,400	m ²	870,00	21 228,00	3 054,14	1 075,06	109,31		2 562,61	1 038,09	31,5
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,390	m ³	52,50	20,49							
		Hesiit 200 (300) 0-2mm bal	0,099	t	7 490,00	745,64							
		Hesiit 210 (310) 0-4mm bal	0,671	t	10 000,00	6 719,76							
		HASIT 205 (305) 0-4mm bal	0,149	t	6 770,00	1 010,95							
		Hesiit 208 (308) 0-3mm bal	0,671	t	7 280,00	4 891,98							
		Múrar	13,932	Nh	106,10	1 478,22							
		Omietkar	10,906	Nh	96,50	1 052,50							
		Stavebný robotník HSV	6,710	Nh	78,00	523,38							
		Miešacia aktivácia 0,35m ³	1,110	Sh	98,50	109,35							

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje			
5	622909010	Očistenie vonkajš. omietky vysokotek. súpravou WAP	216,700	m ²	67,00	14 518,90		4 320,99	1 521,23	1 950,30	4 711,22	2 015,14	47,6
		Ostatní stavební robotníci HSV	15,169	Nh	78,00	1 183,18	5,46 za m ²						
		Ostatní stavební robotníci HSV	32,505	Nh	96,50	3 136,73	14,48 za m ²						
		Vysokoteková súprava Wap-1100 PE	6,501	Sh	300,00	1 950,30	9,00 za m ²						
6	625991102	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesi a Nobasil hr. 100 mm	192,300	m ²	1 170,00	224 991,00	174 960,30	20 216,49	7 117,02		16 525,36	6 171,80	248,0
		Príchytk GRANOLAN	1 153,800	kus	15,90	18 345,42	95,40 za m ²						
		Omietková zmes Baumit Granopor (Granolan) základ. penetrácia	48,075	kg	87,00	4 182,52	21,75 za m ²						
		Omietková zmes Baumit Granopor (Granolan) omietka štrukturovaná	519,210	kg	61,50	31 931,41	166,05 za m ²						
		Lepiaca stierka Baumit	1 923,000	kg	22,50	43 267,50	225,00 za m ²						
		Doska čedičová NOBASIL FKD(TF) 150kg/m ³ hr. 5 cm	201,915	m ²	326,00	65 824,29	342,30 za m ²						
		Sklotextilná mrežka Baumit open	201,915	m ²	56,50	11 408,19	59,33 za m ²						
		Omietkar	167,301	Nh	86,90	14 538,45	75,60 za m ²						
		Stavebný robotník HSV	80,766	Nh	70,30	5 677,84	29,53 za m ²						
7	631315511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm	2,500	m ³	3 000,00	7 500,00	6 441,05	425,30	149,70		347,65	136,30	5,7
		B12,5-15 cem. portlan. do 22mm sprac. 60-100mm	2,525	m ³	2 450,00	6 186,25	2474,50 za m ²						
		Ostatný materiál pre prácu HSV	254,793	Sk	1,00	254,79	101,92 za m ²						
		Betonár	2,350	Nh	78,00	183,30	73,32 za m ²						
		Stavebný robotník HSV	3,442	Nh	70,30	242,00	96,80 za m ²						
8	631319175	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vbž. výstuže hr. do 24 cm	2,500	m ³	45,00	112,50		44,52	15,67		36,39	15,91	0,5
		Betonár	0,512	Nh	86,90	44,53	17,81 za m ²						
		Náryp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	2,500	m ³	1 000,00	2 500,00	1 667,35	330,57	116,35		270,21	115,51	4,5
		Štrkopiesok 8-32	4,592	t	347,00	1 593,59	637,44 za m ²						
		Ostatný materiál pre prácu HSV	73,746	Sk	1,00	73,74	29,50 za m ²						
		Murár	0,865	Nh	70,30	60,80	24,32 za m ²						
		Murár	1,025	Nh	78,00	79,95	31,98 za m ²						
		Stavebný robotník HSV	2,700	Nh	70,30	189,81	75,92 za m ²						
10	632451055	Potier. pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladný alebo ľatý hr. do 5 cm	15,000	m ²	244,00	3 660,00	2 233,20	565,05	198,90		461,89	200,96	6,6
		MC na cement. positiek cem. troskop. prípl. poter	0,750	m ³	2 830,00	2 122,50	141,50 za m ²						
		Ostatný materiál pre prácu HSV	110,706	Sk	1,00	110,70	7,38 za m ²						
		Ukladáč betónových povrchov a terazza	5,250	Nh	86,90	456,22	30,42 za m ²						
		Stavebný robotník HSV	1,395	Nh	78,00	108,81	7,25 za m ²						

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE													
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE													
11	941941051	Montáž lešenia fak. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	181,500	m ²	46,50	8 439,75	3,63	2 860,44	1 007,32	640,69	2 725,54	1 202,12	36,6
		Ostatný materiál pre práce HSV	4,192	Sk	1,00	4,19	0,02 za m ²						
		Lešeni	36,663	Nh	78,00	2 859,71	15,76 za m ²						
		Doprava materiálu v používaní	640,695	Sk	1,00	640,69	3,53 za m ²						
12	941941391	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pot. -1051	181,500	m ²	30,50	5 535,75	5 312,50	99,82	34,48	81,61	7,32	1,2	
		Rebrík L40x40x5 3000mm	0,076	kus	590,00	44,97	0,25 za m ²						
		Lešenie rúrkové-rúrky L4m	4,297	kus	680,00	2 922,58	16,10 za m ²						
		Lešenie rúrkové-nárožka	0,379	kus	55,00	20,86	0,11 za m ²						
		Lešenie rúrkové-spojka nastavovacia	1,426	kus	80,00	114,12	0,63 za m ²						
		Lešenie rúrkové-spojka upínacia	17,384	kus	77,50	1 347,26	7,42 za m ²						
		Doska SM omlataná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,019	m ³	3 830,00	76,46	0,42 za m ²						
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,103	m ³	7 000,00	724,18	3,99 za m ²						
		Ostatný materiál pre práce HSV	62,889	Sk	1,00	62,88	0,35 za m ²						
		Lešeni	1,270	Nh	78,00	99,09	0,55 za m ²						
13	941941851	Demontáž lešenia fak. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	181,500	m ²	22,50	4 083,75		1 628,05	573,54	1 330,81	551,34	20,8	
		Lešeni	20,872	Nh	78,00	1 628,05	8,97 za m ²						
14	952901111	Výcistenie budov byt. alebo občan. výstavby pr. výške podlažia do 4 m	192,300	m ²	56,00	10 768,80	263,45	4 163,29	1 465,32	3 403,16	1 473,56	59,2	
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,384	m ³	52,50	20,19	0,11 za m ²						
		REKORD-EXTRA fľaša 500 ml	3,846	kus	37,50	144,22	0,75 za m ²						
		Ostatný materiál pre práce HSV	99,947	Sk	1,00	99,94	0,52 za m ²						
		Stavebný robotník HSV	59,228	Nh	70,30	4 163,75	21,65 za m ²						
15	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m ² -okap.chod.	1,024	m ³	2 230,00	2 283,52		574,80	202,33	740,72	317,65	6,7	
		Murár	6,130	Nh	86,90	532,75	520,27 za m ²						
		Stavebný robotník HSV	0,598	Nh	70,30	42,04	41,06 za m ²						
		Kompresor mobitný 0,055m ³ /s	2,666	Sh	168,00	448,00	437,51 za m ²						
16	962032641	Búranie muriva kominov nad strechou na maľtu MC	2,100	m ³	610,00	1 281,00		509,14	179,21	416,18	176,46	5,8	
		Murár	5,859	Nh	86,90	509,14	242,45 za m ²						
17	978015291	Očistenie vonk. omietok váp. vápencom. z bž. I-IV do 100 %	216,700	m ²	46,00	9 968,20		3 961,27	1 393,38	3 238,02	1 375,52	56,3	
		Stavebný robotník HSV	56,342	Nh	70,30	3 960,84	18,28 za m ²						

Výrobná kalkúlia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	základom			Odvody	Stroje			
25	762341811	Demontáž debnenia stiech rovných, z dosiek hrubých Stavebný tesár	149,850 16,183	m2 Nh	27,00 78,00	4 045,95 1 262,33	8,42 za m2	1 261,73	443,55		1 785,70	554,95	16,1
26	762342202	Montáž latovania stiech, rozpätie do 22 cm, vrátane vrez. otvor. do 0,25 m2 Stavebný tesár	149,850 25,174	m2 Nh	47,00 86,90	7 042,95 2 187,69		2 187,81	770,22		3 096,35	988,56	25,1
27	6051307301	Late-dodávka	1,500	m3	7 260,00	10 890,00	10 890,00						
28	762812510	Montáž zátkou z dosiek hoblovaných, zapustený na zraz	149,850	m2	108,00	16 183,80		5 064,93	1 783,21		7 168,27	2 167,38	58,2
29	6051307300	Dosky pre zátkou	58,291	Nh	86,90	5 065,54	33,80 za m2						
30	762812811	Demontáž zátkou z dosiek hoblovaných hr. do 32 mm s ošišovaním Stavebný tesár	3,746 149,850 17,982	m3 m2 Nh	7 900,00 30,00 78,00	29 593,40 4 495,50 1 402,59	29 593,40	1 402,59	493,00	9,36 za m2	1 985,05	614,84	17,9
			72 251,60	Sk			40 483,40	9 917,07	3 490,00		14 035,37	4 325,75	117,6
764 - Konštrukcie klampiarske													
31	764181101	Ruukki stieš. krytina tabuľa hr. 0,5mm PE25 do 30st. Štruktúra samorezná SWT 4,8x35mm Níť jednotr. POP 4,0x9,4mm lakovaný Tabuľa krytina RUUKKI 0,5 mm Stavebný klampiar	149,850 479,520 224,775 169,330 26,673	m2 kus kus m2 Nh	411,00 4,20 3,15 299,00 96,50	61 588,35 2 013,98 708,04 50 629,81 2 573,97	53 362,59 13,44 za m2 4,73 za m2 337,87 za m2 17,18 za m2	2 574,42	906,59		3 643,52	1 111,22	26,6
32	13880020pc	RUUKKI - žľaby, háky, koléná, odp. rúry -dodávka odkv. systém	1,000	kpl	34 800,00	34 800,00					2 803,68	887,13	20,5
33	764312842	Klámpej demont. zastrešenia hladkého 670 45-ST25-m2 Stavebný klampiar	149,850 20,529	m2 Nh	42,50 96,50	6 368,62 1 981,09		1 981,01	696,80				
34	764410850	Klámpej demont. parapetov rš 330 Stavebný klampiar	7,200	m	25,00	180,00		55,58	19,58		78,67	26,16	0,5
35	764999904	Stavebný klampiar Konštr. klámpej, HZS T4-demontáž hákov, žľabov, zvodov, kolen Stavebný klampiar	0,576 5,000	Nh hod	96,50 279,00	55,58 1 395,00	7,72 za m2	434,50	152,95		614,94	192,61	5,0
36	764999905	Konštrukcia klampiarske, HZS T5 Stavebný klampiar	5,000 24,000	Nh hod	86,90 310,00	434,50 7 440,00	86,90 za m2	2 316,00	815,28		3 277,78	1 030,94	24,0
37	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	24,000 1 029,369	Nh %	96,50 1,60	2 316,00 1 648,99	96,50 za m2						

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
764 - Konštrukcie klampiarske spolu : 113 418,97 SK														
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné														
38	767995107	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 500 kg	540,000	kg	21,00	11 340,00	2 667,60	2 068,20	729,00	826,20	3 791,94	1 257,06	23,7	
		Elektróda E-R117 055023 d 4	0,540	1000 ks	4 940,00	2 667,60	4,94 za m2							
		Stavebný zámočník	20,520	Nh	86,90	1 783,18	3,30 za m2							
		Vodič	1,620	Nh	96,50	156,33	0,29 za m2							
		Viazacé bremien	1,620	Nh	78,00	126,36	0,23 za m2							
		Autožeriav 6t 182kmm	1,620	Sh	455,00	737,10	1,37 za m2							
		Zväračka obližková usm. 350a	0,486	Sh	182,00	88,45	0,16 za m2							
39	553000020pc	Konštrukcia prístrešku pre Lexan	540,000	kg	62,00	33 480,00	33 480,00							
40	767996604	Demontáž ostatných doplnkov, do 500 kg	470,000	kg	18,20	8 554,00	2 321,80	1 513,40	531,10	573,40	2 742,11	872,19	17,3	
		Elektróda E-R117 055023 d 4	0,470	1000 ks	4 940,00	2 321,80	4,94 za m2							
		Stavebný zámočník	14,570	Nh	86,90	1 266,13	2,69 za m2							
		Vodič	1,410	Nh	96,50	136,06	0,29 za m2							
		Viazacé bremien	1,410	Nh	78,00	109,98	0,23 za m2							
		Autožeriav 6t 182kmm	1,128	Sh	455,00	513,24	1,09 za m2							
		Zväračka obližková usm. 350a	0,329	Sh	182,00	59,87	0,13 za m2							
41	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	533,740	%	0,80	426,99								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu			53 800,99	SK			38 469,40	3 581,60	1 260,10	1 399,60	6 534,05	2 129,25	41,1	
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			239 471,56	SK			167 105,39	20 860,19	7 341,31	1 399,60	30 988,01	9 703,06	235,5	
77 - PODLAHY														
771 - Podlahy z dlaždíc keramických														
42	771441014	Montáž sokl. rovných z obl. hutných 200x100 v. 100 do mlaty	9,000	m	62,50	562,50	52,92	158,76	55,89		224,68	70,25	1,8	
		MC na obklady cem. troskoportlandský	0,015	m3	3 360,00	51,40	5,71 za m2							
		Ostatný materiál pre podlahy z dlaždíc	1,484	SK	1,00	1,48	0,16 za m2							
		Obkladač stien	1,827	Nh	86,90	158,76	17,64 za m2							
43	5973A0109	Dlažba mrazuzdomá protišmyková	20,000	m2	680,00	13 600,00	13 600,00							
44	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rez. hlad. 300x300 do tmelu	18,000	m2	332,00	5 976,00	1 760,40	1 311,48	461,70		1 856,11	586,31	13,5	
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 AS sb.	0,009	t	63 100,00	601,97	33,44 za m2							
		Teramotmel vrátane disperzie	0,043	t	21 800,00	949,60	52,76 za m2							
		MC škarov. cem. portlandský s disperz. prísadou	0,018	m3	11 600,00	208,80	11,60 za m2							
		Obkladač stien	13,590	Nh	96,50	1 311,43	72,86 za m2							

Výrobná kalkúlia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje			
45	5974A5643pc	Lišty na schody - dodávka	12,000	m	150,00	1 800,00	1 800,00						
46	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	219,385	%	3,80	833,66							
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :			22 772,16	Sk		17 213,32	1 470,24	517,59			2 080,79	656,56	15,4
77 - PODLAHY spolu :			22 772,16	Sk		17 213,32	1 470,24	517,59			2 080,79	656,56	15,4
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE													
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek													
47	781415015	Montáž obkladov vnút. z obklad. pôrovin. 300x150 do tmeľu	24,400	m ²	387,00	9 442,80	1 700,19	2 408,28	847,65		3 408,37	1 078,30	27,4
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb.	0,008	t	63 100,00	523,47	21,45 za m ²						
		Teramoťmel vrátane disperzie	0,048	t	21 800,00	1 063,84	43,60 za m ²						
		Ostatný materiál pre obklady keramické	112,970	Sk	1,00	112,97	4,63 za m ²						
		Obkladač stien	0,439	Nh	78,00	34,25	1,40 za m ²						
		Obkladač stien	24,473	Nh	86,90	2 126,72	87,16 za m ²						
		Obkladač stien	2,562	Nh	96,50	247,23	10,13 za m ²						
		Obklad keramický mrazuvzdorný	26,000	m ²	640,00	16 640,00	16 640,00						
49	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	280,828	%	2,00	521,65							
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :			26 604,46	Sk		18 340,19	2 408,28	847,65			3 408,37	1 078,30	27,4
783 - Nátery													
50	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	36,000	m ²	105,00	3 780,00	1 245,60	788,76	277,56		1 116,31	351,77	10,3
		Farba syntetická na konštrukcie č.1310 svá S 2014	5,040	kg	227,00	1 144,08	31,78 za m ²						
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,540	kg	44,50	24,03	0,67 za m ²						
		Plátno brúsne molno G 150x200 150	0,032	100 ks	336,00	10,88	0,30 za m ²						
		Ostatný materiál pre nátery	66,586	Sk	1,00	66,58	1,85 za m ²						
		Stavebný robotník pri ľaseniarskych pr.	0,252	Nh	78,00	19,65	0,55 za m ²						
		Maľar, natierač	2,736	Nh	70,30	192,34	5,34 za m ²						
		Maľar, natierač	7,344	Nh	78,00	572,83	15,91 za m ²						
		Príplatok za staženie, podmienky	0,042	Nh	89,50	3,77	0,10 za m ²						
51	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	36,000	m ²	48,50	1 746,00	467,28	396,36	139,68		560,95	181,73	5,6
		Farba syntetická miniová S 2005	2,520	kg	178,00	448,56	12,46 za m ²						
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,180	kg	44,50	8,01	0,22 za m ²						
		Plátno brúsne molno G 150x200 150	0,032	100 ks	336,00	10,88	0,30 za m ²						
		Maľar, natierač	5,616	Nh	70,30	394,80	10,97 za m ²						
		Príplatok za staženie, podmienky	0,016	Nh	89,50	1,47	0,04 za m ²						


Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN			Zisk	Pracnosť (Nh)	
									Odvody	Stroje	Doprava			
52	783782103	Nátory lesárskych konštr. prostriedkom CF Pyroton 50 Ostatný materiál pre nátery Stavebný robotník pri lešeniárskych pr. Maľar, natierač	299,700 107,892 833,261 3,296 57,242	m2 kg Sk Nh Nh	65,00 45,50 1,00 78,00 70,30	19 480,50 4 909,08 833,26 257,14 4 024,16	5 742,25 16,38 za m2 2,78 za m2 0,86 za m2 13,43 za m2	4 282,71	1 507,49			1 886,84	60,5	
783 - Nátery spolu : 25 006,50 Sk														
787 - Zasklievanie														
53	78789pc-hzs	Zaskl. prístrešku Lexanom Stavebný sklenár	6,000 6,000	hod Nh	310,00 96,50	1 860,00 579,00	96,50 za m2	579,00	203,82			257,74	2,2	
787 - Zasklievanie spolu : 28 260,00 Sk														
54	2831H0401	Lexan Thermoclek LTC404RS/3600-112, číry	16,000	m2	1 650,00	26 400,00	26 400,00	579,00	203,82			257,74	2,2	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : 79 870,96 Sk														
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : 361 445,33 Sk														
PRÁCE A DODÁVKY M														
M21 - 155 Elektromontáže														
55	210-pc1	Bleskozod. Montáž, revízia správa Elektroinštalatér	80,000 80,000	hod Nh	310,00 96,50	24 800,00 7 720,00	96,50 za m2	7 720,00	2 717,60			3 436,48	5,3	
M21 - 155 Elektromontáže spolu : 24 800,00 Sk														
PRÁCE A DODÁVKY M spolu : 24 800,00 Sk														
OSTATNÉ														
56	2109999991	Demontáž bleskozodu Elektroinštalatér	8,000 8,000	hod Nh	310,00 96,50	2 480,00 772,00	96,50 za m2	772,00	271,76			343,66	0,3	
OSTATNÉ spolu : 2 480,00 Sk														
Za rozpočet celkom : 887 334,82 Sk														
										10 415,10	10 435,64	127 410,08	59 324,95	1 227,7

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu číslo: PSB-48/2007-Z



.....
Ing. Dušan Dragún
vedúci organizačného oddelenia