

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB - 69 /2007 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)**I.ZMLUVNÉ STRANY****1.1. Objednávateľ:****SR zastúpená MO SR
Posádková správa budov MICHALOVCE**

Adresa :

Moyzesova 1, 071 01 Michalovce

zastúpený:

PhDr. Juraj ROSOCHÁČ

IČO:

00805246

Bankové spoj.:

štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000172461/8180**1.2. Zhotoviteľ:**

Názov a sídlo:

PLYNMONT – KOMP, s.r.o.

Adresa :

ul. Mierová 142, 072 22 STRÁŽSKE

Zastúpený:

Ing. Peter MIHOČKO

IČO:

31 711 561

DIČ:

SK2020498755

Bankové spoj.:

VUB - Strážske

Číslo účtu:

1134513455/0200

Číslo telefónu:

056/6491170

Živnostenský list:

Výpis z obchodného registra V.č.: 6524/V

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.



92

II. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je: ***Oprava tepelnej izolácie vonkajších rozvodov teplovodného potrubia v objekte Mestské kasárne, Dukelské kasárne a VVP Kamenica nad Cirochou.***

Miesto: **Mestské kasárne, Dukelské kasárne a VVP Kamenica nad Cirochou**
Podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela bude: **Mestské kasárne, Dukelské kasárne a VVP Kamenica nad Cirochou**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **02.07.2007**

Ukončenie : **31.07.2007**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **Mestské kasárne, Dukelské kasárne a VVP Kamenica nad Cirochou** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.

Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.



92

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **Mestské kasárne, Dukelské kasárne a VVP Kamenica nad Cirochou** (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

V.CENA DIELA

5.1. Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH : **335.774,17 Sk**

Sadzba DPH 19 %, výška DPH : **63.797,10 Sk**

Cena vrátane DPH : **399.571,27 Sk**

slovom : **Tristodevät' desiatdeväťtisícpäťstosedemdesiatjedenslovenských korún 27/100**

Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 35 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškani so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.



9A

[Handwritten signature]

6.5. Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti § 15 zákona č.289/95 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a ďalej musí obsahovať:

- . označenie, že ide o faktúru
- . IČO oboch zmluvných strán
- . obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie
- . obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech, ktorého sa plnenie uskutočňuje
- . poradové číslo dokladu
- . názov a množstvo plnenia
- . číslo zmluvy(vrátane platných dodatkov)
- . deň vystavenia faktúry
- . deň odoslania faktúry
- . termín splatnosti faktúry
- . konštantný symbol
- . formu úhrady
- . výšku plnenia celkom
- . sumu k úhrade
- . meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúr
- . pečiatku vystavovateľa faktúry
- . miesto plnenia zmluvy
- . bankové spojenie
- . číslo registrácie potvrdené živnostenským úradom alebo potvrdením krajského súdu
- súpis vykonaných prác
- dodací list na materiál

VII. REALIZÁCIA DIELA

7.1. Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.126/2006 a Zákon 314/2001 o ochrane pred požiarmi, Vyhl. č.374/90 Zb. z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.



9A

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o zámočníckych prácach, ktoré vykonáva, montážny denník na vykonané zámočnícke práce, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1. Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne: podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzдания diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5. Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve“. Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.



92

10.4. Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednújú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INE USTANOVENIA

11.1. Dodávateľ zámočnícky - montážnych prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

11.2. Zakázané činnosti.

Dodávateľ zámočnícky - montážnych prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy

Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.

Dodávateľ zámočnícky - montážnych prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

11.5. Súčinnosť pri zaist'ovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.

Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do montážneho denníka .

11.6. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z. z. a platných predpisov .



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

12.2. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovení.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – odsúhlasený ponukový rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.


V Michalovciach, dňa: 29. 06. 2007

V Michalovciach, dňa: 29. 06. 2007



PhDr. Juraj ROŠOCHÁČ
riaditeľ PSB

objednávateľ

 **PLYNMONT - KOMP**
spol. s r.o.
Mierová 142
072 22 STRÁŽSKE
IČO: 31711561, IČ DPH: SK2020498755

Ing. Peter MIHOČKO
konateľ

zhotoviteľ

PR

Krycí list rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba : Oprava tepelnej izolácie vonkajších rovodov teplovodného potrubia		JKSO :	
		Rozpočet :	
		Spracoval : Ing. Melcerová Mária	
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 18.06.2007	
Odberteľ : Posádková správa budov Michalovce 07101 Michalovce		IČO : 00805246 Užhorodská 1	DIČ :
Dodávateľ : Plynmont-komp spol.s r.o. 07222 Strážske		IČO : 31711561 Mierová 142	DIČ : SK2020498755
Projektant :		IČO :	DIČ :
1 M3 OP		399 571 Sk	za M3 OP
1 M2 ZP		399 571 Sk	za M2 ZP
1 M2 UP		399 571 Sk	za M2 UP
1 M		399 571 Sk	za M
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál
1	HSV :		
2	PSV :	145 439,37	190 334,80
3	MCE :		
4	iné :		
5	Súčet :	145 439,37	190 334,80
spolu ZRN			
335 774,17			
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoc		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
D	ON - ostatné náklady :		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		335 774,17
22	DPH 19 % z :	335 774,17	63 797,10
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		399 571,27
F	Odpočet - prípočet		
projektant, rozpočtár, cenár :			
Dátum :			
Pečiatka :			
Podpis :			
odberateľ, obstarávateľ :			
Dátum :			
Pečiatka :			
Podpis :			
dodávateľ, zhotoviteľ :			
Dátum :			
Pečiatka :			
Podpis :			

Tlačivo : ODIS A50

overil by MARIAN BEDNAR
Jednor. odpočet

Súhrnný list zákazky - vybrané údaje



Dátum : 18.06.2007

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	Rozpočet:	ZRN	ORN	ZRN + ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
	Čerpanie:			Fakturované	Zostatok						
	VK:	ZRN	ORN	ZRN + ORN							
	VF:			Vykonané	Zostatok						
	OP:			Plánované	Zostatok						
Stavba : Oprava tepelnej izolácie vonkajších rovodov teplovodného potrubia											
....Objekt : Dukelské kasárne		116 369.40		116 369.40				116 369.40	22 110.20		138 479.60
		116 369.40		116 369.40	116 369.40						
					116 369.40						
					116 369.40						
Spolu za Objekt : Dukelské kasárne :		116 369.40		116 369.40	116 369.40			116 369.40	22 110.20		138 479.60
		116 369.40		116 369.40	116 369.40						
....Objekt : Mestské kasárne		40 801.97		40 801.97				40 801.97	7 752.40		48 554.37
		40 801.97		40 801.97	40 801.97						
					40 801.97						
					40 801.97						
Spolu za Objekt : Mestské kasárne :		40 801.97		40 801.97	40 801.97			40 801.97	7 752.40		48 554.37
		40 801.97		40 801.97	40 801.97						
....Objekt : VVP Kamenica n. Cirochou -kóta 620		178 602.80		178 602.80				178 602.80	33 934.50		212 537.30
		178 602.80		178 602.80	178 602.80						
					178 602.80						
					178 602.80						


Názov stavby, objektu, časti alebo PS	Rozpočet:	ZRN	ORN	ZRN + ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
	Čerpanie:			Fakturované	Zostatok						
	VK:	ZRN	ORN	ZRN + ORN	Zostatok						
	VF:			Vykonané	Zostatok						
OP:			Plánované	Zostatok							
Spolu za Objekt :VVP Kamenica n.Cirochou -kóta 620 :		178 602.80		178 602.80				178 602.80	33 934.50		212 537.30
		178 602.80		178 602.80	178 602.80						
					178 602.80						
					178 602.80						
Stavba spolu :		335 774.17		335 774.17				335 774.17	63 797.10		399 571.27
		335 774.17		335 774.17	335 774.17						
					335 774.17						
					335 774.17						

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba : Oprava tepelnej izolácie vonkajších rovodov teplovodného potrubia			Miesto :			Rozpočet :				
Objekt : VVP Kamenica n.Cirochou -kóta 620			JKSO :			Spracoval : Ing.Melcerová Mária				
			Zmluva č.			Dňa : ..				
Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce		07101 Michalovce		IČO : 00805246		DIČ :		IČ DPH :		
Dodávateľ : Plynmont-komp spol.s r.o.		07222 Strážske		IČO : 31711561		DIČ : SK2020498755		IČ DPH :		
Projektant :			IČO :			DIČ :		IČ DPH :		
1 M3 OP		212 537 Sk za M3 OP		1 M2 UP		212 537 Sk za M2 UP				
1 M2 ZP		212 537 Sk za M2 ZP		1 M		212 537 Sk za M				
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia staby		
1	HSV :				6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska		
2	PSV :	77 159,60	101 443,20	178 602,80	7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy		
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky		
4	iné :				9		14			
5	Súčet :	77 159,60	101 443,20	178 602,80	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
projektant, rozpočtár, cenár :			odberateľ, obstarávateľ :			dodávateľ, zhotoviteľ :				
Podpis :			Podpis : <i>TEAČEK</i>			Podpis : <i>[Signature]</i>				
Dátum :			Dátum : 19.6.2004			Dátum : 18.6.2004				
Pečiatka :										
D	ON - ostatné náklady :	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	17	Inžinierska činnosť	18	Projektové práce	19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	178 602,80	22	DPH 19 % z :	178 602,80	33 934,50	23	
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	212 537,30	E	Celkové náklady :	24	Súčet riadkov 21 až 23 :	212 537,30	F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10



 overil Ing. MELCEROVÁ M.

 časov. odpočet

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce

Projektant :

Dodávateľ : Plynmont-komp spol.s r.o.

Spracoval : Ing.Melcerová Mária

JKSO :

Dátum :

Stavba :Oprava tepelnej izolácie vonkajších rovodov teplovodného potrubia

Objekt :VVP Kamenica n.Cirochou -kóta 620

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
71 - IZOLÁCIE														
713 - Izolácie tepelné														
1	713400811	Odstránenie tep. izolácie oplechovania potrubia	150,000	m2	102,00	15 300,00		4 779,00	1 681,50			6 763,59	2 075,91	54,0
		Montér tepelných izolácií	54,000	Nh	88,50	4 779,00	31,86 za m2							
2	713400841	Odstránenie tep. izolácie potrubia z vlák. mater. s konštr. bez povrch. úpravy	150,000	m2	99,50	14 925,00		4 647,00	1 635,00			6 576,77	2 066,23	52,5
		Montér tepelných izolácií	52,500	Nh	88,50	4 646,25	30,98 za m2							
3	713411111	Montáž tep. izolácie potrubia 1x pásmi alebo rohož. prípev. oceľovým drôtom	150,000	m2	93,00	13 950,00	1 654,50	3 828,00	1 347,00			5 417,67	1 702,83	40,0
		Ostatný materiál pre tepelné izolácie	1 654,053	Sk	1,00	1 654,05	11,03 za m2							
		Montér tepelných izolácií	5,550	Nh	79,40	440,67	2,94 za m2							
		Montér tepelných izolácií	34,500	Nh	98,20	3 387,90	22,59 za m2							
4	6315A2560pc	Doska čadičová Nobasil TS 150kg/m3 , hr. 12cm	150,000	m	463,10	69 465,00	69 465,00							
5	713491111	Montáž tep. izolácie potrubia oplechovaním pevným	133,000	m2	125,00	16 625,00	1 026,76	4 874,45	1 715,70			6 898,69	2 109,40	49,7
		Skrutka do plechu 021232 C 4,8x13	0,465	1000 ks	431,00	200,63	1,51 za m2							
		Skrutka samovítna TEKS 2 4,8x16	0,465	1000 ks	1 020,00	474,81	3,57 za m2							
		Prir. za pozinkov. skrutky 15MIKR M4	0,715	kg	21,50	15,38	0,12 za m2							
		Ostatný materiál pre tepelné izolácie	335,310	Sk	1,00	335,31	2,52 za m2							
		Montér tepelných izolácií	0,532	Nh	79,40	42,24	0,32 za m2							
		Montér tepelných izolácií	49,210	Nh	98,20	4 832,42	36,33 za m2							
6	1381403pc	Plech oceľ.hladký pozinkovaný tr. 10 004.2,hr. 0,6mm	133,000	m2	217,20	28 887,60	28 887,60							
7	713491112	Montáž tep. izolácie ohybov oplechovaním pevným	17,000	m2	890,00	15 130,00	623,56	4 512,82	1 588,48			6 386,88	2 018,26	45,9
		Skrutka do plechu 021232 C 4,8x13	0,391	1000 ks	431,00	168,52	9,91 za m2							
		Skrutka samovítna TEKS 2 4,8x16	0,391	1000 ks	1 020,00	398,82	23,46 za m2							
		Prir. za pozinkov. skrutky 15MIKR M4	0,621	kg	21,50	13,35	0,79 za m2							
		Ostatný materiál pre tepelné izolácie	42,859	Sk	1,00	42,85	2,52 za m2							
		Montér tepelných izolácií	0,068	Nh	79,40	5,39	0,32 za m2							
		Montér tepelných izolácií	45,900	Nh	98,20	4 507,38	265,14 za m2							
8	1381403pc1	Plech oceľ. hladký pozinkovaný tr. 10 004.2 hr. 0,5mm	17,000	m2	181,80	3 090,60	3 090,60							
713 - Izolácie tepelné spolu :			177 373,20	Sk		104 748,02		22 641,27	7 967,68			32 043,60	9 972,63	242,2



Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
71 - IZOLÁCIE spolu :			177 373,20	Sk			104 748,02	22 641,27	7 967,68			32 043,60	9 972,63	242,2
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE														
783 - Nátery														
9	783425750	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm základné	116,000	m	10,60	1 229,60	671,64	175,16	61,48			247,90	73,42	2,4
		Farba syntetická miniová S 2005	3,480	kg	178,00	619,44	5,34 za m2							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,812	kg	44,50	36,13	0,31 za m2							
		Plátno brúsne moľno G 150x200 150	0,046	100 ks	336,00	15,59	0,13 za m2							
		Maľar, natierač	2,436	Nh	71,60	174,41	1,50 za m2							
		Priplatok za sťažené, podmienky	0,011	Nh	98,20	1,15	0,01 za m2							
783 - Nátery spolu :			1 229,60	Sk		671,64	175,16	61,48			247,90	73,42	2,4	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			1 229,60	Sk		671,64	175,16	61,48			247,90	73,42	2,4	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			178 602,80	Sk		105 419,66	22 816,43	8 029,16			32 291,50	10 046,05	244,6	
Za rozpočet celkom :			178 602,80	Sk		105 419,66	22 816,43	8 029,16			32 291,50	10 046,05	244,6	

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba : Oprava tepelnej izolácie vonkajších rovodov teplovodného potrubia				Miesto :		Rozpočet :								
Objekt : VVP Kamenica n.Cirochou -kóta 620				JKSO :		Spracoval : Ing.Melcerová Mária								
				Zmluva č.		Dňa : . .								
Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce		07101 Michalovce		IČO : 00805246		DIČ :	IČ DPH :							
Dodávateľ : Plynmont-komp spol.s r.o.		07222 Strážske		IČO : 31711561		DIČ : SK2020498755	IČ DPH :							
Projektant :				IČO :		DIČ :	IČ DPH :							
1 M3 OP		212 537 Sk za M3 OP		1 M2 UP		212 537 Sk za M2 UP								
1 M2 ZP		212 537 Sk za M2 ZP		1 M		212 537 Sk za M								
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B		IN - individuálne náklady							
1	HSV :				6	Práce nadčas		C	NUS - náklady umiestnenia staby					
2	PSV :	77 159,60	101 443,20	178 602,80	7	Murárske výpomocce		11	Zariadenie staveniska					
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy		12	Prevádzkové vplyvy					
4	iné :				9			13	Sťažené podmienky					
5	Súčet :	77 159,60	101 443,20	178 602,80	10	Súčet riadkov 6 až 9 :		14						
								15	Súčet riadkov 11 až 14 :					
projektant, rozpočtár, cenár :			odberateľ, obstarávateľ :			dodávateľ, zhotoviteľ :			D			ON - ostatné náklady :		
Podpis :			Podpis : <i>2. TLAČI</i>			Podpis : <i>[Signature]</i>			16			Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
Dátum :			Dátum : <i>18.6.2007</i>			Dátum : <i>18.6.2007</i>			17			Inžinierska činnosť		
Pečiatka :			Pečiatka : 			Pečiatka : 			18			Projektové práce		
									19			Kompletizačná činnosť		
									20			Súčet riadkov 16 až 19 :		
									E			Celkové náklady :		
									21			Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		178 602,80
									22			DPH 19 % z :	178 602,80	33 934,50
									23					
									24			Súčet riadkov 21 až 23 :		212 537,30
									F			Odpočet - prípočet		

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce

Dodávateľ : Plynmont-komp spol.s r.o.

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : Ing.Melcerová Mária

Stavba :Oprava tepelnej izolácie vonkajších rovodov teplovodného potrubia

Objekt :VVP Kamenica n.Cirochou -kóta 620

Rekapitulácia nákladov

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
713 - Izolácie tepelné	177 373,20	75 930,00	101 443,20	150,005	3,750	99,31
71 - IZOLÁCIE	177 373,20	75 930,00	101 443,20	150,005	3,750	99,31
783 - Nátery	1 229,60	1 229,60		0,004		0,68
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	1 229,60	1 229,60		0,004		0,68
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	178 602,80	77 159,60	101 443,20	150,010	3,750	
Za rozpočet celkom :	178 602,80	77 159,60	101 443,20	150,010	3,750	

Stavba :Oprava tepelnej izolácie vonkajších rovodov teplovodného potrubia

Objekt :VVP Kamenica n.Cirochou -kóta 620

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce

Dodávateľ : Plynmont-komp spol.s r.o.

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : Ing.Melcerová Mária

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
PRÁCE A DODÁVKY PSV											
71 - IZOLÁCIE											
713 - Izolácie tepelné											
1	713400811	Odstránenie tep. izolácie oplechovania potrubia	150,000	m2	102,00	15 300,00				0,005	0,750
2	713400841	Odstránenie tep. izolácie potrubia z vlák. mater. s konštr. bez povrch. úpravy	150,000	m2	99,50	14 925,00				0,020	3,000
3	713411111	Montáž tep. izolácie potrubia 1x pásmi alebo rohož. pripev. ocefovým drôtom	150,000	m2	93,00	13 950,00					
4	6315A2560pc	Doska čadičová Nobasil TS 150kg/m3 , hr. 12cm	150,000	m	463,10		69 465,00				
5	713491111	Montáž tep. izolácie potrubia oplechovaním pevným	133,000	m2	125,00	16 625,00		0,00002	0,003		
6	1381403pc	Plech ocef.hladký pozinkovaný tr. 10 004.2,hr. 0,6mm	133,000	m2	217,20		28 887,60	1,00000	133,000		
7	713491112	Montáž tep. izolácie ohybov oplechovaním pevným	17,000	m2	890,00	15 130,00		0,00016	0,003		
8	1381403pc1	Plech ocef. hladký pozinkovaný tr. 10 004.2 hr. 0,5mm	17,000	m2	181,80		3 090,60	1,00000	17,000		
713 - Izolácie tepelné spolu :			177 373,20	Sk		75 930,00	101 443,20		150,005		3,750
71 - IZOLÁCIE spolu :			177 373,20	Sk		75 930,00	101 443,20		150,005		3,750
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
783 - Nátery											
9	783425750	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm základné	116,000	m	10,60	1 229,60		0,00004	0,005		
783 - Nátery spolu :			1 229,60	Sk		1 229,60			0,005		
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			1 229,60	Sk		1 229,60			0,005		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			178 602,80	Sk		77 159,60	101 443,20		150,010		3,750
Za rozpočet celkom :			178 602,80	Sk		77 159,60	101 443,20		150,010		3,750

Krycí list kalkulácie



Ing. Melcerová Mária

Stavba : Oprava tepelnej izolácie vonkajších rovodov teplovodného potrubia	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Mestské kasárne	JKSO :	Spracoval : Ing. Melcerová Mária
	Zmluva č. :	Dňa : ..

Odberteľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Plynmont-komp spol.s r.o.	07222	Strážske	IČO : 31711561	DIČ : SK2020498755	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	48 554 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	48 554 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	48 554 Sk	za M2 ZP	1 M	48 554 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia staby
1	HSV :				6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :	17 062,27	23 739,70	40 801,97	7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné :				9		14	
5	Súčet :	17 062,27	23 739,70	40 801,97	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočtár, cenár : Podpis : Dátum : Pečiatka :	odberateľ, obstarávateľ : Podpis : <i>2. TLACIL</i> Dátum : <i>18.6.2007</i> Pečiatka : 	dodávateľ, zhotoviteľ : Podpis : <i>[Signature]</i> Dátum : <i>18.6.2007</i> Pečiatka : 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 3%;">D</th> <th style="width: 94%;">ON - ostatné náklady :</th> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Inžinierska činnosť</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Projektové práce</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Kompletizačná činnosť</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Súčet riadkov 16 až 19 :</td> </tr> <tr> <th style="width: 3%;">E</th> <th style="width: 94%;">Celkové náklady :</th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 40 801,97</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 19 % z : 40 801,97 7 752,40</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23 : 48 554,37</td> </tr> <tr> <th style="width: 3%;">F</th> <th style="width: 94%;">Odpočet - prípočet</th> </tr> </table>	D	ON - ostatné náklady :	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	17	Inžinierska činnosť	18	Projektové práce	19	Kompletizačná činnosť	20	Súčet riadkov 16 až 19 :	E	Celkové náklady :	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 40 801,97	22	DPH 19 % z : 40 801,97 7 752,40	23		24	Súčet riadkov 21 až 23 : 48 554,37	F	Odpočet - prípočet
D	ON - ostatné náklady :																										
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte																										
17	Inžinierska činnosť																										
18	Projektové práce																										
19	Kompletizačná činnosť																										
20	Súčet riadkov 16 až 19 :																										
E	Celkové náklady :																										
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 40 801,97																										
22	DPH 19 % z : 40 801,97 7 752,40																										
23																											
24	Súčet riadkov 21 až 23 : 48 554,37																										
F	Odpočet - prípočet																										

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce

Projektant :

Dodávateľ : Plynmont-komp spol.s r.o.

Spracoval : Ing.Melcerová Mária

JKSO :

Dátum : . .

Stavba :Oprava tepelnej izolácie vonkajších rovodov teplovodného potrubia

Objekt :Mestské kasárne

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					Výmera	jednotka			jednotková	celkom	Odvody			
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
71 - IZOLÁCIE														
713 - Izolácie tepelné														
1	713400811	Odstránenie tep. izolácie oplechovania potrubia	35,000	m2	102,00	✓	3 570,00		1 115,10	392,35		1 578,18	484,37	12,6
		Montér tepelných izolácií	12,600	Nh	88,50	✓	1 115,10	31,86 za m2						
2	713400841	Odstránenie tep. izolácie potrubia z vlákn. mater. s konštr. bez povrch. úpravy	35,000	m2	99,50	✓	3 482,50		1 084,30	381,50		1 534,58	482,12	12,2
		Montér tepelných izolácií	12,250	Nh	88,50	✓	1 084,12	30,98 za m2						
3	713411111	Montáž tep. izolácie potrubia 1x pásmi alebo rohož. prípev. oceľovým drôtom	35,000	m2	93,00	✓	3 255,00	386,05	893,20	314,30		1 264,13	397,32	9,3
		Ostatný materiál pre tepelné izolácie	385,945	Sk	1,00	✓	385,94	11,03 za m2						
		Montér tepelných izolácií	1,295	Nh	79,40	✓	102,82	2,94 za m2						
		Montér tepelných izolácií	8,050	Nh	98,20	✓	790,51	22,59 za m2						
4	6315A2560pc	Doska čadičová Nobasil TS 150kg/m3 , hr. 12cm	35,000	m	463,10	✓	16 208,50	16 208,50						
5	713491111	Montáž tep. izolácie potrubia oplechovaním pevným	33,000	m2	125,00	✓	4 125,00	254,76	1 209,45	425,70		1 711,71	523,38	12,3
		Skrutka do plechu 021232 C 4,8x13	0,115	1000 ks	431,00	✓	49,78	1,51 za m2						
		Skrutka samovítrna TEKS 2 4,8x16	0,115	1000 ks	1 020,00	✓	117,81	3,57 za m2						
		Prír. za pozinkov. skrutky 15MIKR M4	0,177	kg	21,50	✓	3,81	0,12 za m2						
		Ostatný materiál pre tepelné izolácie	83,197	Sk	1,00	✓	83,19	2,52 za m2						
		Montér tepelných izolácií	0,132	Nh	79,40	✓	10,48	0,32 za m2						
		Montér tepelných izolácií	12,210	Nh	98,20	✓	1 199,02	36,33 za m2						
6	1381403pc	Plech oceľ.hladký pozinkovaný tr. 10 004.2,hr. 0,6mm	33,000	m2	217,20	✓	7 167,60	7 167,60						
7	713491112	Montáž tep. izolácie ohybov oplechovaním pevným	2,000	m2	890,00	✓	1 780,00	73,36	530,92	186,88		751,40	237,44	5,4
		Skrutka do plechu 021232 C 4,8x13	0,046	1000 ks	431,00	✓	19,82	9,91 za m2						
		Skrutka samovítrna TEKS 2 4,8x16	0,046	1000 ks	1 020,00	✓	46,92	23,46 za m2						
		Prír. za pozinkov. skrutky 15MIKR M4	0,073	kg	21,50	✓	1,57	0,79 za m2						
		Ostatný materiál pre tepelné izolácie	5,042	Sk	1,00	✓	5,04	2,52 za m2						
		Montér tepelných izolácií	0,008	Nh	79,40	✓	0,63	0,32 za m2						
		Montér tepelných izolácií	5,400	Nh	98,20	✓	530,28	265,14 za m2						
8	1381403pc1	Plech oceľ. hladký pozinkovaný tr. 10 004.2 hr. 0,5mm	2,000	m2	181,80	✓	363,60	363,60						
9	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	399,522	%	1,40	✓	559,33							

Stavba :Oprava tepelnej izolácie vonkajších rovodov teplovodného potrubia

Objekt :Mestské kasárne


Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
713 - Izolácie tepelné spolu :			40 511,53	Sk			24 453,87	4 832,97	1 700,73			6 840,00	2 124,63	51,9
71 - IZOLÁCIE spolu :			40 511,53	Sk			24 453,87	4 832,97	1 700,73			6 840,00	2 124,63	51,9
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE														
783 - Nátery														
10	783425750	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm základné	27,400	m	10,60	290,44	158,64	41,37	14,52			58,55	17,34	0,5
		Farba syntetická miniová S 2005	0,822	kg	178,00	146,31	5,34 za m2							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,191	kg	44,50	8,53	0,31 za m2							
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,010	100 ks	336,00	3,68	0,13 za m2							
		Maľar, natierač	0,575	Nh	71,60	41,19	1,50 za m2							
		Priplatok za sťažené, podmienky	0,002	Nh	98,20	0,27	0,01 za m2							
783 - Nátery spolu :			290,44	Sk			158,64	41,37	14,52			58,55	17,34	0,5
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			290,44	Sk			158,64	41,37	14,52			58,55	17,34	0,5
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			40 801,97	Sk			24 612,51	4 874,34	1 715,25			6 898,55	2 141,97	52,5
Za rozpočet celkom :			40 801,97	Sk			24 612,51	4 874,34	1 715,25			6 898,55	2 141,97	52,5

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba : Oprava tepelnej izolácie vonkajších rovodov teplovodného potrubia				Miesto :		Rozpočet :							
Objekt : Mestské kasárne				JKSO :		Spracoval : Ing. Melcerová Mária							
				Zmluva č.		Dňa : ..							
Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce		07101 Michalovce		IČO : 00805246		DIČ :	IČ DPH :						
Dodávateľ : Plynmont-komp spol.s r.o.		07222 Strážske		IČO : 31711561		DIČ : SK2020498755	IČ DPH :						
Projektant :				IČO :		DIČ :	IČ DPH :						
1 M3 OP		48 554 Sk za M3 OP		1 M2 UP		48 554 Sk za M2 UP							
1 M2 ZP		48 554 Sk za M2 ZP		1 M		48 554 Sk za M							
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady							
1	HSV :				6	Práce nadčas							
2	PSV :	17 062,27	23 739,70	40 801,97	7	Murárske výpomocce							
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy							
4	iné :				9								
5	Súčet :	17 062,27	23 739,70	40 801,97	10	Súčet riadkov 6 až 9 :							
					C	NUS - náklady umiestnenia staby							
					11	Zariadenie staveniska							
					12	Prevádzkové vplyvy							
					13	Sťažené podmienky							
					14								
					15	Súčet riadkov 11 až 14 :							
projektant, rozpočtár, cenár :					D			ON - ostatné náklady :					
Podpis :					16			Ostatné náklady uvedené v rozpočte					
Dátum :					17			Inžinierska činnosť					
Pečiatka :					18			Projektové práce					
					19			Kompletizačná činnosť					
					20			Súčet riadkov 16 až 19 :					
odberateľ, obstarávateľ :					E					Celkové náklady :			
Podpis : <i>2. TLACIK</i>					21					Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		40 801,97	
Dátum : <i>18.6.2007</i>					22					DPH 19 % z :		40 801,97	7 752,40
Pečiatka : 					23								
					24					Súčet riadkov 21 až 23 :		48 554,37	
					F					Odpočet - prípočet			

Odberteľ: Posádková správa budov Michalovce

Dodávateľ: Plynmont-komp spol.s r.o.

Projektant:

JKSO:

Dátum: . .

Spracoval: Ing.Melcerová Mária

Stavba :Oprava tepelnej izolácie vonkajších rovodov teplovodného potrubia

Objekt :Mestské kasárne

Rekapitulácia nákladov

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
713 - Izolácie tepelné	40 511,53	16 771,83	23 739,70	35,000	0,875	99,28
71 - IZOLÁCIE	40 511,53	16 771,83	23 739,70	35,000	0,875	99,28
783 - Nátery	290,44	290,44		0,001		0,71
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	290,44	290,44		0,001		0,71
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	40 801,97	17 062,27	23 739,70	35,002	0,875	
Za rozpočet celkom :	40 801,97	17 062,27	23 739,70	35,002	0,875	

Stavba :Oprava tepelnej izolácie vonkajších rovodov teplovodného potrubia
Objekt :Mestské kasárne

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce
Dodávateľ : Plynmont-komp spol.s r.o.
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : Ing.Melcerová Mária

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
PRÁCE A DODÁVKY PSV											
71 - IZOLÁCIE											
713 - Izolácie tepelné											
1	713400811	Odstránenie tep. izolácie oplechovania potrubia	35,000	m2	102,00	3 570,00				0,005	0,175
2	713400841	Odstránenie tep. izolácie potrubia z vlákn. mater. s konštr. bez povrch. úpravy	35,000	m2	99,50	3 482,50				0,020	0,700
3	713411111	Montáž tep. izolácie potrubia 1x pásmi alebo rohož. prípev. oceľovým drôtom	35,000	m2	93,00	3 255,00					
4	6315A2560pc	Doska čadičová Nobasil TS 150kg/m3 , hr. 12cm	35,000	m	463,10		16 208,50				
5	713491111	Montáž tep. izolácie potrubia oplechovaním pevným	33,000	m2	125,00	4 125,00		0,00002	0,001		
6	1381403pc	Plech oceľ.hladký pozinkovaný tr. 10 004.2,hr. 0,6mm	33,000	m2	217,20		7 167,60	1,00000	33,000		
7	713491112	Montáž tep. izolácie ohybov oplechovaním pevným	2,000	m2	890,00	1 780,00		0,00016			
8	1381403pc1	Plech oceľ. hladký pozinkovaný tr. 10 004.2 hr. 0,5mm	2,000	m2	181,80		363,60	1,00000	2,000		
9	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	399,522	%	1,40	559,33					
713 - Izolácie tepelné spolu :			40 511,53	Sk		16 771,83	23 739,70		35,001		0,875
71 - IZOLÁCIE spolu :			40 511,53	Sk		16 771,83	23 739,70		35,001		0,875
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
783 - Nátery											
10	783425750	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm základné	27,400	m	10,60	290,44		0,00004	0,001		
783 - Nátery spolu :			290,44	Sk		290,44			0,001		
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			290,44	Sk		290,44			0,001		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			40 801,97	Sk		17 062,27	23 739,70		35,002		0,875
Za rozpočet celkom :			40 801,97	Sk		17 062,27	23 739,70		35,002		0,875

Krycí list kalkulácie





Ing. Melcerová Mária

Stavba : Oprava tepelnej izolácie vonkajších rovdov teplovodného potrubia	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Dukelské kasárne	JKSO :	Spracoval : Ing. Melcerová Mária
	Zmluva č. :	Dňa : ..

Odberteľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Plynmont-komp spol.s r.o.	07222	Strážske	IČO : 31711561	DIČ : SK2020498755	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	138 480 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	138 480 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	138 480 Sk	za M2 ZP	1 M	138 480 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia staby
1	HSV :				6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :	51 217,50	65 151,90	116 369,40	7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné :				9		14	
5	Súčet :	51 217,50	65 151,90	116 369,40	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :	D	ON - ostatné náklady :
Podpis :	Podpis : 	Podpis : 	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
Dátum :	Dátum : 18.6.2007	Dátum : 18.6.2007	17	Inžinierska činnosť
Pečiatka :	Pečiatka : 	Pečiatka : 	18	Projektové práce
			19	Kompletizačná činnosť
			20	Súčet riadkov 16 až 19 :
			E	Celkové náklady :
			21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 116 369,40
			22	DPH 19 % z : 116 369,40 22 110,20
			23	
			24	Súčet riadkov 21 až 23 : 138 479,60
			F	Odpočet - prípočet

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce

Projektant :

Dodávateľ : Plynmont-komp spol.s r.o.

Spracoval : Ing.Melcerová Mária

JKSO :

Dátum : . .

Stavba :Oprava tepelnej izolácie vonkajších rovodov teplovodného potrubia

Objekt :Dukelské kasárne

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					Výmera	jednotka			jednotková	celkom	Odvody			
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
71 - IZOLÁCIE														
713 - Izolácie tepelné														
1	713400811	Odstránenie tep. izolácie oplechovania potrubia	99,000	m2	102,00	✓	10 098,00		3 154,14	1 109,79		4 463,98	1 370,09	35,6
		Montér tepelných izolácií	35,640	Nh	88,50		3 154,14	31,86 za m2						
2	713400841	Odstránenie tep. izolácie potrubia z vlákn. mater. s konštr. bez povrch. úpravy	99,000	m2	99,50	✓	9 850,50		3 067,02	1 079,10		4 340,67	1 363,71	34,6
		Montér tepelných izolácií	34,650	Nh	88,50		3 066,52	30,98 za m2						
3	713411111	Montáž tep. izolácie potrubia 1x pásmi alebo rohož. prípev. oceľovým drôtom	99,000	m2	93,00	✓	9 207,00	1 091,97	2 526,48	889,02		3 575,66	1 123,87	26,4
		Ostatný materiál pre tepelné izolácie	1 091,674	Sk	1,00		1 091,67	11,03 za m2						
		Montér tepelných izolácií	3,663	Nh	79,40		290,84	2,94 za m2						
		Montér tepelných izolácií	22,770	Nh	98,20		2 236,01	22,59 za m2						
4	6315A2560pc	Doska čadičová Nobasil TS 150kg/m3 , hr. 12cm	99,000	m	463,10	✓	45 846,90	45 846,90						
5	713491111	Montáž tep. izolácie potrubia oplechovaním pevným	78,000	m2	125,00	✓	9 750,00	602,16	2 858,70	1 006,20		4 045,84	1 237,10	29,1
		Skrutka do plechu 021232 C 4,8x13	0,273	1000 ks	431,00		117,66	1,51 za m2						
		Skrutka samovítna TEKS 2 4,8x16	0,273	1000 ks	1 020,00		278,46	3,57 za m2						
		Prír. za pozinkov. skrutky 15MIKR M4	0,419	kg	21,50		9,02	0,12 za m2						
		Ostatný materiál pre tepelné izolácie	196,648	Sk	1,00		196,64	2,52 za m2						
		Montér tepelných izolácií	0,312	Nh	79,40		24,77	0,32 za m2						
		Montér tepelných izolácií	28,860	Nh	98,20		2 834,05	36,33 za m2						
6	1381403pc	Plech oceľ.hladký pozinkovaný tr. 10 004.2,hr. 0,6mm	78,000	m2	217,20	✓	16 941,60	16 941,60						
7	713491112	Montáž tep. izolácie ohybov oplechovaním pevným	13,000	m2	890,00	✓	11 570,00	476,84	3 450,98	1 214,72		4 884,08	1 543,38	35,1
		Skrutka do plechu 021232 C 4,8x13	0,299	1000 ks	431,00		128,86	9,91 za m2						
		Skrutka samovítna TEKS 2 4,8x16	0,299	1000 ks	1 020,00		304,98	23,46 za m2						
		Prír. za pozinkov. skrutky 15MIKR M4	0,475	kg	21,50		10,21	0,79 za m2						
		Ostatný materiál pre tepelné izolácie	32,774	Sk	1,00		32,77	2,52 za m2						
		Montér tepelných izolácií	0,052	Nh	79,40		4,12	0,32 za m2						
		Montér tepelných izolácií	35,100	Nh	98,20		3 446,82	265,14 za m2						
8	1381403pc1	Plech oceľ. hladký pozinkovaný tr. 10 004.2 hr. 0,5mm	13,000	m2	181,80	✓	2 363,40	2 363,40						
713 - Izolácie tepelné spolu :			115 627,40	Sk			67 322,87	15 057,32	5 298,83		21 310,23	6 638,15	161,0	

Stavba :Oprava tepelnej izolácie vonkajších rovodov teplovodného potrubia

Objekt :Dukelské kasárne



Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
71 - IZOLÁCIE spolu :			115 627,40	Sk			67 322,87	15 057,32	5 298,83			21 310,23	6 638,15	161,0
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE														
783 - Nátery														
9	783425750	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm základné	70,000	m	10,60	742,00	405,30	105,70	37,10			149,60	44,30	1,4
		Farba syntetická miniová S 2005	2,100	kg	178,00	373,80	5,34 za m2							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,490	kg	44,50	21,80	0,31 za m2							
		Plátno brúsne moľno G 150x200 150	0,028	100 ks	336,00	9,40	0,13 za m2							
		Maľar, natierač	1,470	Nh	71,60	105,25	1,50 za m2							
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,007	Nh	98,20	0,69	0,01 za m2							
783 - Nátery spolu :			742,00	Sk			405,30	105,70	37,10			149,60	44,30	1,4
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			742,00	Sk			405,30	105,70	37,10			149,60	44,30	1,4
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			116 369,40	Sk			67 728,17	15 163,02	5 335,93			21 459,83	6 682,45	162,5
Za rozpočet celkom :			116 369,40	Sk			67 728,17	15 163,02	5 335,93			21 459,83	6 682,45	162,5

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba : Oprava tepelnej izolácie vonkajších rovodov teplovodného potrubia				Miesto :		Rozpočet :			
Objekt : Dukelské kasárne				JKSO :		Spracoval : Ing. Melcerová Mária			
				Zmluva č.		Dňa : . . .			
Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce		07101 Michalovce		IČO : 00805246		DIČ :	IČ DPH :		
Dodávateľ : Plynmont-komp spol.s r.o.		07222 Strážske		IČO : 31711561		DIČ : SK2020498755	IČ DPH :		
Projektant :				IČO :		DIČ :	IČ DPH :		
1 M3 OP		138 480 Sk za M3 OP		1 M2 UP		138 480 Sk za M2 UP			
1 M2 ZP		138 480 Sk za M2 ZP		1 M		138 480 Sk za M			
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia staby	
1	HSV :				6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska	
2	PSV :	51 217,50	65 151,90	116 369,40	7	Murárske výpomoc	12	Prevádzkové vplyvy	
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky	
4	iné :				9		14		
5	Súčet :	51 217,50	65 151,90	116 369,40	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :	
projektant, rozpočtár, cenár :				odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :		D	ON - ostatné náklady :
Podpis :				Podpis : z. TLACIK		Podpis :		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
Dátum :				Dátum : 18.6.2007		Dátum : 18.6.2007		17	Inžinierska činnosť
Pečiatka :				Pečiatka :		Pečiatka :		18	Projektové práce
								19	Kompletizačná činnosť
								20	Súčet riadkov 16 až 19 :
								E	Celkové náklady :
								21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 116 369,40
								22	DPH 19 % z : 116 369,40 22 110,20
								23	
								24	Súčet riadkov 21 až 23 : 138 479,60
								F	Odpočet - prípočet

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce

Dodávateľ : Plynmont-komp spol.s r.o.

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : Ing.Melcerová Mária

Stavba :Oprava tepelnej izolácie vonkajších rovodov teplovodného potrubia

Objekt :Dukelské kasárne

Rekapitulácia nákladov

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
713 - Izolácie tepelné	115 627,40	50 475,50	65 151,90	91,003	2,475	99,36
71 - IZOLÁCIE	115 627,40	50 475,50	65 151,90	91,003	2,475	99,36
783 - Nátery	742,00	742,00		0,002		0,63
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	742,00	742,00		0,002		0,63
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	116 369,40	51 217,50	65 151,90	91,006	2,475	
Za rozpočet celkom :	116 369,40	51 217,50	65 151,90	91,006	2,475	

Stavba :Oprava tepelnej izolácie vonkajších rovodov teplovodného potrubia
 Objekt :Dukelské kasárne

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce
 Dodávateľ : Plynmont-komp spol.s r.o.
 Projektant :

JKSO :
 Dátum : . .
 Spracoval : Ing.Melcerová Mária


Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
PRÁCE A DODÁVKY PSV											
71 - IZOLÁCIE											
713 - Izolácie tepelné											
1	713400811	Odstránenie tep. izolácie oplechovania potrubia	99,000	m2	102,00	10 098,00				0,005	0,495
2	713400841	Odstránenie tep. izolácie potrubia z vlákn. mater. s konštr. bez povrch. úpravy	99,000	m2	99,50	9 850,50				0,020	1,980
3	713411111	Montáž tep. izolácie potrubia 1x pásmi alebo rohož. pripev. oceľovým drôtom	99,000	m2	93,00	9 207,00					
4	6315A2560pc	Doska čadičová Nobasil TS 150kg/m3 , hr. 12cm	99,000	m	463,10		45 846,90				
5	713491111	Montáž tep. izolácie potrubia oplechovaním pevným	78,000	m2	125,00	9 750,00		0,00002	0,002		
6	1381403pc	Plech oceľ.hladký pozinkovaný tr. 10 004.2,hr. 0,6mm	78,000	m2	217,20		16 941,60	1,00000	78,000		
7	713491112	Montáž tep. izolácie ohybov oplechovaním pevným	13,000	m2	890,00	11 570,00		0,00016	0,002		
8	1381403pc1	Plech oceľ. hladký pozinkovaný tr. 10 004.2 hr. 0,5mm	13,000	m2	181,80		2 363,40	1,00000	13,000		
713 - Izolácie tepelné spolu :			115 627,40	Sk		50 475,50	65 151,90		91,004		2,475
71 - IZOLÁCIE spolu :			115 627,40	Sk		50 475,50	65 151,90		91,004		2,475
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
783 - Nátery											
9	783425750	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm základné	70,000	m	10,60	742,00		0,00004	0,003		
783 - Nátery spolu :			742,00	Sk		742,00			0,003		
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			742,00	Sk		742,00			0,003		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			116 369,40	Sk		51 217,50	65 151,90		91,006		2,475
Za rozpočet celkom :			116 369,40	Sk		51 217,50	65 151,90		91,006		2,475

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu
číslo: ZoD - PSB-69/2007-Z



.....
Ing. Dušan Dragún
vedúci organizačného oddelenia