

Zmluvné strany

Objednávateľ : **Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica, Hutná 3, 974 01 Banská Bystrica**
Štatutárny orgán : **PaedDr. Peter Korčok, PhD. – riaditeľ**
V zastúpení štatutárneho orgánu : **Ing. Jozef Sieklik – generálny riaditeľ**
Sekcie majetku a infraštruktúry MO SR
(na základe príkaznej zmluvy č. VŠC-7/2009-57-VŠC- príkazník)
IČO : **00800520**
Bankové spojenie : **Štátna pokladnica**
Č.ú. : **7000166408/8180**

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ : **HBH, a.s.**
Sídlo : **Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica**
Zastúpený : **Ing. Igor Strempek, generálny riaditeľ**
IČO : **316 179 13**
DRČ : **2020440015**
Bankové spojenie : **OTP Banka Slovensko, a.s., pob. Považská Bystrica**
Č.ú. : **6547568/5200**
Označenie registra : **OR SR – Okresný súd v Trenčíne**
Číslo zápisu : **oddiel Sa, vložka 257/R**

(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa dohodli na nasledovných zmenách a doplnení Zmluvy o dielo č. č. KaVSÚ-3-406/2010 zo dňa 17.5.2010 (ďalej len „zmluva“):

1. Článok III Predmet zmluvy, bod 3.1 zmluvy sa dopĺňa nasledovne:
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s projektovou dokumentáciou spracovanou architektom Ing. Vladimírom Bátikom, Borbisova 1958, 031 01 Liptovský Mikuláš a za podmienok dohodnutých v zmluve a dodatku č.1 vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zrealizuje dielo **Prevádzková budova, Lodenica Liptovský Mikuláš – II. etapa** v rozsahu:
SO 01 Prevádzková budova, Lodenica - II. etapa
 - zemné práce
 - základy
 - ležaté rozvody kanalizácie
 - bleskozvod

Podrobná vecná a cenová špecifikácia prác je uvedená v prílohe č.1 tohto dodatku.

2. Článok IV Lehoty realizácie, bod 4.1.1 písm. b) zmluvy sa mení:
b) dokončenie diela: **do 31.5.2011**

3. Článok V Cena, bod 5.2 sa dopĺňa nasledovne:

SO 01 Prevádzková budova, Lodenica - II. etapa (v rozsahu podľa bodu 1)	
Cena za dielo bez DPH	40 385,63 €
DPH 19%	7 673,27 €
Cena s DPH	48 058,90 €

Celková cena diela vrátane dodatku č.1:	
Celková cena za dielo bez DPH	1 318 877,38 €
DPH 19%	250 586,70 €
Cena s DPH	1 569 464,08 €

Slovom: jeden milión päťstošesťdesiatdeväť tisíc štyristošesťdesiatštyri €, osem centov

- Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom č.1 neupravené zostávajú v platnosti bez zmeny.
- Tento dodatok č.1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých 4 obdrží objednávatel' a 2 zhotovitel'.
- Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

Objednávatel': - 7. 07. 2010

Zhotovitel': 24. 06. 2010

V Bratislave,

V Považskej Bystrici,





Ing. Jozef Sieklík
generálny riaditel' SEMaI MO SR



Ing. Igor Strempek
generálny riaditel'

Prílohy:

- večná a cenová špecifikácia prác

Stavba : LODENICA, Prevádzková budova, Liptovský Mikuláš				Miesto:					
Objekt : SO 01 Prevádzková budova, lodenica 2. etapa-spodná stavba				JKSO :					
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:					
				Dňa: 17.6.2010					
Odberateľ: KANOE TATRA KLUB, Liptovský Mikuláš				IČO:					
				DIČ:					
Dodávateľ: HBH a. s.				IČO: 31617913					
01701 Považská Bystrica				DIČ: 2020440015					
Projektant: Ing. arch. Vladimír BÁTİK				IČO:					
				DIČ:					
1 M3 OP		48 059		1 M					
1 M2 ZP		48 059							
1 M2 UP		48 059							
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B				
1	HSV:	35 604,30		35 604,30	6				
2	PSV:	2 585,60	459,23	3 044,83	7				
3	MCE:	751,48		751,48	8				
4	iné:				9				
5	Súčet:	38 941,38	459,23	39 400,61	10				
					Súčet riadkov 6 až 9:				
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady			
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť			
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce			
14	VRN		2,50%	985,02	19				
15		Sučet riadkov 11 až 14:		985,02	20	Sučet riadkov 16 až 19:			
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:				E	Celkové náklady		
podpis: 		 Robočnícka 286 017 01 Považská Bystrica -1-				21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:	40 385,63	
dátum:						22	DPH 19% z:	40 385,63	7 673,27
						23	DPH 0% z:		
						24	Sučet riadkov 21 až 23:	48 058,90	
					F	Odpočet - prípočet			
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ					
podpis:				podpis:					
dátum:				dátum:					
pečiatka:				pečiatka:					

Odberteľ: KANOE TATRA KLUB, Liptovský Mikuláš
 Projektant: Ing. arch. Vladimír BÁTÍK
 Dodávateľ: HBH a. s.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 17.06.2010

Stavba : LODENICA, Prevádzková budova, Liptovský Mikuláš
 Objekt : SO 01 Prevádzková budova, lodenica 2. etapa-spodná stavba

HBH a.s. Považská Bystrica

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	12220-1102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 r	638,520	m3	2,30	1 468,60	19
			"odkopávka zemného násypu" 313,2 = 313,20					
			"odkopávka na kótu -1,600, -0,700, -0,400" 325,32= 325,320					
			638,52 m2					
2	001	12220-1109	Příplatok za lepivosť horniny tr.3	638,520	m3	0,66	421,42	19
3	272	13120-1101	Hĺbenie pätiiek nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	8,471	m3	7,80	66,07	19
4	272	13120-1109	Příplatok za lepivosť v horn. tr. 3	8,741	m3	0,70	6,12	19
5	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	31,063	m3	18,70	580,88	19
6	272	13220-1109	Příplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	31,063	m3	2,38	73,93	19
7	272	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	679,054	m3	1,47	998,21	19
8	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	679,054	m3	0,66	448,18	19
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :				4 063,41			4 063,41	
2 - ZÁKLADY								
9	011	27432-1311	Základové pásy zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	36,643	m3	110,00	4 030,73	19
10	011	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	26,174	m2	10,45	273,52	19
11	011	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	26,174	m2	1,56	40,83	19
12	011	27436-1721	Výstuž základových pásov 10425	2,791	t	1 180,00	3 293,38	19
13	011	27532-1311	Základové pätky zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	9,676	m3	110,00	1 064,36	19
14	002	27532-R	Razené piloty dodávka a montáž	114,000	m	97,00	11 058,00	19
15	011	27535-1215	Debnenie základových pätiiek zhotovenie	4,080	m2	10,45	42,64	19
16	011	27535-1216	Debnenie základových pätiiek odstránenie	4,080	m2	1,56	6,36	19
17	011	27536-1721	Výstuž základových pätiiek 10425	0,737	t	1 180,00	869,66	19
2 - ZÁKLADY spolu :				20 679,48			20 679,48	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
18	011	63131-5611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm - podkladný bet 18,5*16,3*0,15 = 45,233 (11,931*4,32)/2*0,15 = 3,866 (16,075*4,0)/2*0,15 = 4,823	53,922	m3	126,00	6 794,17	19
19	011	63131-9175	Přípl. za sťahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 c	53,922	m3	1,72	92,75	19
20	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sieťí Kari	1,960	t	1 380,00	2 704,80	19
21	011	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	34,316	m3	37,00	1 269,69	19
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :				10 861,41			10 861,41	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				35 604,30			35 604,30	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
721 - Vnútoraná kanalizácia								
22	721	721R1-	Vnútoraná kanalizácia ležatá, montáž	1,000	celok	2 585,60	2 585,60	19
23	MAT	286 R1	Vnútoraná kanalizácia ležatá, materiál	1,000	celok	459,23	459,23	19
721 - Vnútoraná kanalizácia spolu :				3 044,83			3 044,83	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :				3 044,83			3 044,83	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				3 044,83			3 044,83	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
24	921	21-1-55R1	Bleskozvod	1,000	celok	751,48	751,48	19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	751,48			751,48	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	751,48			751,48	
			Rozpočet celkom :	39 400,61			39 400,61	

Odberateľ: KANOE TATRA KLUB, Liptovský Mikuláš

Projektant: Ing. arch. Vladimír BÁTÍK

Dodávateľ: HBH a. s.

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 17.06.2010

Stavba : LODENICA, Prevádzková budova, Liptovský Mikuláš

Objekt : SO 01 Prevádzková budova, lodenica 2. etapa-spodná stavba

Časť : Ležatá kanalizácia

HBH a.s. Považská Bystrica

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 71*0,6*0,8 = 34,080	34,080	m3	22,44	764,76	19
2	272	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	34,080	m3	2,88	98,15	19
3	272	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	17,457	m3	1,47	25,66	19
4	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	17,457	m3	0,66	11,52	19
5	001	17410-1001	Spätný zásyp rýh potrubia	16,623	m3	2,47	41,06	19
6	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny 0,6*71*0,26 = 11,076	11,076	m3	10,70	118,51	19
7	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	11,076	m3	6,35	70,33	19
8	MAT	583 371010	Štrkopiesok 0-8 - na obsyp	11,076	m3	29,50	326,74	19
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :				1 456,73			1 456,73	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
9	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku 0,60*71*0,15 = 6,390	6,390	m3	39,50	252,41	19
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				252,41			252,41	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
10	272	99822-2081	Presun hmôt pre lôžko a obsyp potrubia	30,579	t	2,66	81,34	19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				81,34			81,34	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				1 790,48			1 790,48	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
721 - Vnútoraná kanalizácia								
11	721	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	13,000	m	12,70	165,10	19
12	721	72117-1110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	48,000	m	14,88	714,24	19
13	721	72117-1112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	10,000	m	23,01	230,10	19
14	MAT	286 506310	Koleno kanalizačné PVC d 125/30°	6,000	kus	4,83	28,98	19
15	MAT	286 506320	Koleno kanalizačné PVC d 125/45°	7,000	kus	3,92	27,44	19
16	MAT	286 506530	Koleno kanalizačné PVC d 110/87°	3,000	kus	1,44	4,32	19
17	MAT	286 5A0403	Redukcia kanalizačná PVC - 160/125	1,000	kus	3,34	3,34	19
18	MAT	286 5A0803	Odbočka kanalizačná PVC - 125/125	6,000	kus	6,46	38,76	19
19	MAT	286 5A0805	Odbočka kanalizačná PVC - 160/125	1,000	kus	9,61	9,61	19
20	MAT	286 5A0806	Odbočka kanalizačná PVC - 160/160	2,000	kus	10,02	20,04	19
21	721	99872-1201	Presun hmôt pre vnút.ležatú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	12,419	%	1,00	12,42	19
721 - Vnútoraná kanalizácia spolu :				1 254,35			1 254,35	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :				1 254,35			1 254,35	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				1 254,35			1 254,35	
Rozpočet celkom :				3 044,83			3 044,83	

AKCIA : 010508/ RD- PREVÁDZKOVÁ BUDOVA , LODENICA - LIPT. MIKULÁŠ		KONV. KURZ: 1€=30,1260SK											
ČÍSLO POL.	ČÍSLO POLOŽKY CENNIKA	SKRATENÝ POPIS	M.J	MNOŽ.	JEDNOTK. CENA v €	NAKLADY SPOLU V€ DODÁVKA	8	JEDNOTK. CENA v SK	7	NAKLADY SPOLU V SK DODÁVKA	8	MONTÁŽ	9
2	3	VÝKAZ VÝMER- II. ETAPA	4	5	6	7	8	9	7	8	9		
		Upozornenie !											
		<i>Výkaz materiálu a rozpočet sú spracované na základe projektantom PREDLOŽENEJ PD .</i>											
		SO 01 - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT - SVETEL. INŠTALÁCIA , VNÚTOR. SILNOPRÚDOVÉ A BLESKOZVOD											
		BLESKOZVOD											
		ČASŤ "A"- MONTÁŽ DĽA CEN.921M											
1.		Uzernmovacie vedenie v zemi včít. svortiek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	76	0,80			60,80					
2.		Uzernmovacie vedenie v zemi včít. svortiek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	20	1,30			26,00					
3.		Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	20	5,23			104,60					
4.		Zvodový vodič bez podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	30	2,83			84,90					
5.		Zachyt tyč včít. upevnenia na stojane malom- veľkom do 3 m dĺžky tyče	ks	4				0,00					
6.		Ochranná lišta drevená alebo z umelaj hmoty, dĺž ka 2 m	ks	4	2,71			10,84					
7.		Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	12	2,64			31,68					
8.		Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	6	3,69			22,14					
9.		Označenie zvodov štitkami smaltované, z umelaj hmot	ks	11				0,00					
10.		Rúrka ohybná elektroinštaláčnã, uloženã pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	35				0,00					
11.		Škatuľa odobočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	4				0,00					
								340,96					
		ČASŤ "B"- NOSNÝ MATERIÁL K CEN. 921M											
12.		ZEMNIACI PÁSOK FeZn 30x4 /80m/	kg	80	1,17			93,6					
13.		DROT Fe Zn D8 /53m/	kg	26	1,17			30,42					
14.		DROT Fe Zn D10 /21m/	kg	20	1,17			23,4					
15.		PODPERA VEDENIA "PV21"	ks	16	1,29			20,64					
16.		ZVODOVÁ TYČ , dĺ. 2000mm JP20	ks	4	8,44			33,76					
17.		HORNÝ DRŽIAK ZVODOVEJ TYČE "DJ7d"	ks	8				0					
18.		SVORKA SKÚŠOBNÁ "SZ"	ks	4	1,13			4,52					
19.		SVORKA ODOBOČNÁ SPOJOVACIA "SR03"	ks	8	0,75			6					
22.		SVORKA ODKVAPOVÁ "SO"	ks	2				0					
23.		SVORKA SPOJOVACIA "SS"	ks	4	0,44			1,76					
24.		OCHRANNÁ STRIEŠKA "OS01"	ks	4				0					
25.		POPIS. ŠTÍTKO "OR01"	ks	4				0					

AKCIA : 010508/RD- PREVÁDZKOVÁ BUDOVA , LODENICA - LIPT. MIKULÁŠ									
ČÍSLO POL	ČÍSLO POLOŽKY CENNIKA	SKRÁTENÝ POPIS	M.J.	MNOŽ	JEDNOTK CENA v €	NÁKLADY SPOLU V€ DODÁVKA	NÁKLADY SPOLU V€ MONTÁŽ	JEDNOTK. CENA v SK	KONV. KURZ. 1€=30,1260SK
2	3	4	5	6	7	8	9	7	8
26.	hh-DĽA IES	PVC RÚRKA PRE ZVOD FXPS, IEC D 20mm	m	37		0			
27.	hh-DĽA RITTAL	POLYKARB. KRABICA RITTAL , 110x110x66, PK 9506.000	ks	4		0			
						214,1			
		REKAPITULÁCIA							
1.		DODÁVKA	€						
2.		MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA	%	3,6					
3.		DODÁVKA SPOLU	€						
4.		MONTÁŽ A DEMONTÁŽ DĽA CEN 921M	€			340,96			
5.		NOSNÝ MATERIÁL K CEN 921M	€			214,10			
6.		PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č.5/9 (SÁDRA,PRÍCHYTKY,KLINCE,ŠRÓBY,MATICE,DĽA ÚVODU	%	3		10,23			
7.		PPV Z POL. Č.4./9(PODIEL PRIDRUŽ. VÝKONOV INÝCH PROFESIÍ NAPR. MURÁRSKE VÝPOMOČ	%	2		6,82			
8.		PRESUN DOD. ZPOLČ. 1/8	%	1		5,5506			
9.		REKAPITULÁCIA POL. Č.4-8/9	€			577,66			
		DĽA CENEKON							
	946M/2009	2a.ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M - PRE BLESKOZVOD.							
1.		Vyčistenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	km	0,02	91,28		1,83		
2.		Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokaj, v zemne triedy 4	m	20	7,05		141,00		
3.		Ručný zášyp nezap. káblovej rýhy bez zhuftn. zemny, 35 cm širokej, 70 cm hlbokaj v zemne tr. 4	m	20	1,55		31,00		
4.		ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M - SPOLU	€				173,83		
		INÉ NÁKLADY PATRIACE DO ZRN - ODHAD (HZS HL.III)							
1.	PC	MONTÁŽNE PRÁCE VOPRED NEDEFINOVATEĽNÉ PODĽA	hod	4					
		POKYNOV VED. MONTÉRA,POTVRDENÉ ODBERATEĽOM							
		DĽA MONT. DENNIKA							
		INÉ NÁKLADY PATRIACE DO ZRN - ODHAD (HZS HL.IX)							
1.	PC	PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ	hod	4					
		SKÚŠKY,PREDPISANÉ MERANIA,VYPRACOVANIE REVÍZNEJ							
		SPRÁVY A UVEDENIE DO PREVÁDZKY,POTVRDENÉ							
		ODBERATEĽOM,DĽA MONT. DENNIKA							

Prehlásenie, že zdigitalizovaná zmluva súhlasí s originálom:

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom 13.8.2010 Ing. Erika Olexáková

