

ZMLUVA O DIELO 57/2006

**uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.**

I. Zmluvné strany

- | | | | |
|------|---------------------|---|--|
| 1.1. | Objednávateľ | : | Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR |
| | Zastúpené | : | Posádková správa budov Zvolen
Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy
budov Zvolen |
| | IČO | : | 00805149 |
| | Bankové spojenie | : | Štátna pokladňa |
| | Číslo. účtu | : | 7000172197/8180 |
| 1.2. | Zhotoviteľ | : | M.F. ELEKTRO
I. Krasku 21
960 01 Zvolen |
| | V zastúpení | : | Maroš Fraňa |
| | IČO | : | 35190957 |
| | DIČ | : | 1035008007 |
| | IČ pre DPH | : | SK1035008007 |
| | Bankové spojenie | : | Uni Banka |
| | Číslo účtu | : | 2221501/1200 |

II. Predmet zmluvy

- 2.1. Názov stavby: Oprava rozvádzača pre verejné osvetlenie
Miesto stavby: VÚ Baková Jama
- 2.2. Predmetom zmluvy je: oprava múrika rozvádzača, výmena ističov, koncových dielov a stykača v rozvádzači.
- 2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

- 3.1 Začatie prác: 19.10.2006
- 3.2 Ukončenie prác: 24.10.2006
- 3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.
- 3.3 V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
- 3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

- 4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	75.629,50
DPH 19 %	14.369,60
Halierové vyrovnanie	- 0,10

CENA CELKOM vrátane DPH 89.999,- Sk

- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú maximálne a neprekročiteľné ako aj HZS.
- 4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.
- 5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozrom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. (napr. množstvo HZS potvrdené objednávateľom v stavebnom denníku, doklad o nákupe materiálu)
- 5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

- 6.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do 19.12.2016
- 6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
- 6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

- 6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.
- 6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
- 7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
- 7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
- 7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
- 7.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
- 7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
- 7.9. O odstránení včas nahlásených väd /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
- 8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

- 9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
- 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
- 10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
- 10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.
- 10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.
- 10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
- 11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Maroš Fraňa
- 11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Peter Malay
- 11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 M.F.ELEKTRO Zvolen

Vo Zvolene dňa 19. 10. 2006

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prípravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.

Zistené nedostatky:

Dátum: 19.10.2006

hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca: *Malay*

Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

M.F. ELEKTRO
IČO: 470000001 ZVOLEN 960 01
IČ: 190 957

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prípravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.

Zistené nedostatky:

Dátum: 18. 10. 06

hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca: *Malay*

Krycí list rozpočtu

FSB 319-01/2000

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Stavba : Oprava rozvádzača pre VO-vo VÚ Baková Jama		JKSO :	
		Rozpočet :	
		Spracoval : Maroš Fraňa	
Miesto : VÚ Baková Jama	Zmluva č.	Dňa : . . .	
Odberteľ : Ministerstvo obrany v zastúpení PSB Zvolen		IČO : 00805149	DIČ :
			IČ DPH :
Dodávateľ : Maroš Fraňa-M.F.Elektro		IČO : 35190957	DIČ : 1035008007
96001 Zvolen	I.Krasu 21		IČ DPH : SK1035008007
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
1 M3 OP	89 999 Sk	za M3 OP	1 M
1 M2 ZP	89 999 Sk	za M2 ZP	89 999 Sk
1 M2 UP	89 999 Sk	za M2 UP	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	15 353,00		15 353,00	6	Práce nadčas
2	PSV :				7	Murárske výpomoc
3	MCE :	47 136,50	13 140,00	60 276,50	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	62 489,50	13 140,00	75 629,50	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

<p style="text-align: center;"><i>projektant, rozpočtár, cenár :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>	<p style="text-align: center;"><i>Celkové náklady :</i></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:5%;">21</td> <td style="width:75%;">Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :</td> <td style="width:20%; text-align: right;">75 629,50</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 19 % z 75 629,50</td> <td style="text-align: right;">14 369,60</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23 :</td> <td style="text-align: right;">89 999,10</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><i>F Odpočet - prípočet</i></p>	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	75 629,50	22	DPH 19 % z 75 629,50	14 369,60	23			24	Súčet riadkov 21 až 23 :	89 999,10
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	75 629,50											
22	DPH 19 % z 75 629,50	14 369,60											
23													
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	89 999,10											

<p style="text-align: center;"><i>odberateľ, obstarávateľ :</i></p> <p>Dátum :</p> <p style="text-align: center;">Posádkové opravy budov ZVOLEN</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>	<p style="text-align: center;"><i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i></p> <p>Dátum :</p> <p style="text-align: center;">M.F. ELEKTRO I. Krasu 21 ZVOLEN 960 01 IČO: 35 190 957</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>
---	---

overil Ing. MARTIN PEŠIČNAR
overil Ing. CELKOVÁ/LSAN



Odberteľ: Ministerstvo obrany v zastúpení PSB Zvolen
 Dodávateľ: Maroš Fraňa-M.F.Elektro
 Projektant:

JKSO:
 Dátum: . . .
 Spracoval: Maroš Fraňa

Stavba :Oprava rozvádzača pre VO-vo VÚ Baková Jama

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

S-STAV Ing.Ivan Slaštan

	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Pracnosť v NH	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE		117,00	117,00			0,435	0,15
2 - ZÁKLADY		376,00	376,00		0,248	0,052	0,49
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE		416,00	416,00		0,098	0,329	0,55
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE		14 444,00	14 444,00		2,241	46,430	19,09
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	15 353,00	15 353,00		2,588	47,247	
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže		50 326,50	37 186,50	13 140,00	0,072	124,376	66,54
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri exterm		9 950,00	9 950,00			10,555	13,15
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	60 276,50	47 136,50	13 140,00	0,072	134,931	
	Za rozpočet celkom :	75 629,50	62 489,50	13 140,00	2,660	182,178	

M.F. ELEKTRO

I. Krasku 21, ZVOLEN 960 01
 IČO: 35 190 957

Prehľad rozpočtových nákladov

S-STAV Ing. Iven Slaštan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmery	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
							Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
1 - ZEMNE PRÁCE											
1	120901103	Búranie muriva tehlového na maltu cementovú	0,100	m3	1 170,00	117,00					19
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			117,00	Sk		117,00					
2 - ZÁKLADY											
2	272314116	Základové klenby z betónu prostého tr. B 25-B 30 cement siraňovz.	0,100	m3	3 760,00	376,00		2,48414	0,248		19
2 - ZÁKLADY spolu :			376,00	Sk		376,00		0,248			
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE											
3	311231311	Murivo nosné z tehál POROTHERM 44 P+D P10 MVC 2,5	0,100	m3	4 160,00	416,00		0,98530	0,099		19
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			416,00	Sk		416,00		0,98530	0,099		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
4	612401991	Prípratok za prísadu pre zvýšenie priľnavosti omietok	10,000	m2	5,40	54,00		0,00014	0,001		19
5	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	10,000	m2	219,00	2 190,00		0,10704	1,070		19
6	612443541	Omietka rýh stien šír. 15 cm. sadrová	10,000	m2	590,00	5 900,00		0,05509	0,551		19
7	622421145	Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. IV	10,000	m2	630,00	6 300,00		0,06189	0,619		19
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			14 444,00	Sk		14 444,00		2,242	2,242		
PRÁCE A DODÁVKY M			15 353,00	Sk		15 353,00		2,589	2,589		
M21 - 155 Elektromontáže											
8	210040512	Ukončenie vodiča svorkovaním	10,000	kus	73,50	735,00					19
9	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	25,000	kus	14,70	367,50					19
10	210120401	Istič modulový 1-pól. do 25A	2,000	kus	49,00	98,00					19
11	210120453	Istič modulový 3-pól. do 25A, v skrinke	1,000	kus	185,00	185,00					19
12	3585100A64	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) S201 B16	2,000	kus	356,00	712,00					19

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava rozvádzača pre VO-vo VÚ Baková Jama

S-STAV Ing. Ivo Šišťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Vymera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
13	3585303A06	Istič 3-pólový - 25kA (3MD) S203 P-B25	1,000	kus	3 698,00		3 698,00					19
14	210120501	Montáž ističa-deionový 50-100A / 500V	1,000	kus	73,50	73,50						19
15	210130302	Prepínač stykačový 3-pól 40A, reverzný, vstavany	1,000	kus	353,00	353,00						19
16	357120001	Štítok popisovací pre LSN, ASN, MS... : PB -LSN, modrý bez popisu	4,000	kus	36,00		144,00					19
17	35713D010	Lišta nosná DIN TS 35/070/0 - 0,70m	1,000	kus	369,00		369,00					19
18	357905140	Diel koncovkový KD5	1,000	kus	4 569,00		4 569,00	0,07200	0,072			19
19	35858C047	Sýkač inštalacny 4-pól CT 40A (4-0), cievka 230/240V (3MD)	1,000	kus	3 648,00		3 648,00					19
20	210191503	Prepojenie dvoch skriň (SR)	1,000	kus	161,00	161,00						19
21	210191543	Montáž piliera PRIS 4		kus	1 480,00							19
22	210292011	Meranie zemného odporu, demmont.-mont., T kus, svr.	2,000	kus	103,00	206,00						19
23	210292021	Sfázovanie žil kábla a vedenia	4,000	kus	95,00	380,00						19
24	210292022	Vypnutie vedenia, zaistenie, preskúš., výstr. tab., zapnutie	2,000	kus	46,50	93,00						19
25	213290010	Zaistenie vypnutého stavu-odpojenie VO-rozvádzača do siete kým sa vymuruje nový	48,000	hod	299,00	14 352,00						19
26	213290030	Skúšobná prevádzka-VO-rozvádzača	12,500	hod	299,00	3 737,50						19
27	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia-VO-rozvádzača murovaného, rozobratie tehál, krytu	41,000	hod	299,00	12 259,00						19
28	213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	10,000	hod	299,00	2 990,00						19
29	213290080	Napojenie na existujúce zemnice-rozvádzača	4,000	hod	299,00	1 196,00						19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	50 326,50	Sk		37 186,50	13 140,00		0,072			
30	460270004	M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon										19
		Murovanie piliera bez konc dielu, pre skrine SR 4	1,000	kus	9 950,00	9 950,00						
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	9 950,00	Sk		9 950,00						
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	60 276,50	Sk		47 136,50	13 140,00		0,072			
		Za rozpočet celkom :	75 629,50	Sk		62 489,50	13 140,00		2,661			

M.F. ELEKTRO

I. Krasku 21, ZVOLEN 960 01

IČO: 35 190 957

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 001	časť cenníka: A01	kód položky: 120901103	TOV: 000
popis KP: Búranie muriva tehlového na maltu cementovú	m3	1 170,00 Sk	
popis TOV:	0,00000 t	4,353 Nh	

Kalkulačný vzorec

1. Materiál				Náklady na materiál spolu :
2. Mzdy				Náklady na mzdy spolu :
				352,25
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	123,99	
	Náklady na stroje :		153,93	
	Náklady na dopravu :			
OPN spolu				277,92
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	264,67
6. RS	Správna réžia	13,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	116,33
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	161,79
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :			
Cena	Cena bez DPH :			1 170,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
712101-000-4	MURÁR	1,91300 Nh	83,70	160,11
712909-000-2	STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2,34300 Nh	67,80	158,85
833200-000-5	OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	0,09700 Nh	93,00	9,02
999904-000	PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÉ, PODMIENKY	0,18556 Nh	93,00	17,25
999906-000	PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÉ, PODMIENKY	0,07528 Nh	93,00	7,00
2472020	KOMPRESOR MOB 0,096M3/S	0,40190 Sh	383,00	153,92

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 211	časť cenníka: A01	kód položky: 272314116	TOV: 000
popis KP: Základové klenby z betónu prostého tr. B 25-B 30 cement siranovz.	m3	3 760,00 Sk	
popis TOV:	2,48414 t	0,529 Nh	

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	3 643,56
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	40,84
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	14,37	
	Náklady na stroje :		5,29	
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	19,66
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		25,41
6. RS	Správna réžia	13,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		11,17
7.	Zisk	16,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		15,53
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :			
Cena	Cena bez DPH :			3 760,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
082113210 410011	Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,29400 m3	45,50	13,37
589331100 266310	B25-30 cem.siranovz.s pr. do 22mm spr. nad 100	1,03424 m3	3 510,00	3 630,18
712201-000-3	BETONÁR, BETONÁR STAVEBNÝCH DIELCOV	0,38700 Nh	75,20	29,10
712909-000-2	STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,14200 Nh	67,80	9,62
999906-000	PRIPLATOK ZA SŤAŽENÉ, PODMIENKY	0,02265 Nh	93,00	2,10
0481030	VIBRATOR PONOR 4,5M D.07	0,33690 Sh	15,70	5,28

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 011	časť cenníka: A01	kód položky: 311231311	TOV: 000
popis KP: Murivo nosné z tehál POROTHERM 44 P+D P10 MVC 2,5		m3	4 160,00 Sk
popis TOV:		0,98530 t	3,291 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	3 455,50
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	281,29
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	99,01	
Náklady na stroje :				
Náklady na dopravu :				
			OPN spolu	99,01
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		159,73
6. RS	Správna réžia	13,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		70,20
7.	Zisk	16,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		97,64
8. KP			Prípčet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	4 160,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
082113210 410011	Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,10000 m3	45,50	4,55
589118000 266410	MVC 2,5 pre ZD z kaše vápennej a cementu	0,07000 m3	2 560,00	179,20
596134961 264011	Tehla POROTHERM 44 P+D 44x12,5x23,8 2x1/2 P8/10	0,00100 1000 ks	95 600,00	95,60
596135011 264011	Tehla POROTHERM 44P+D 44x25x23.8 P10	0,03718 1000 ks	82 900,00	3 082,22
605950100 201022	Materiál lešenový v používaní	0,01046 m3	8 980,00	93,93
712101-000-5	MURÁR	1,45000 Nh	93,00	134,85
712101-000-6	MURÁR	0,29500 Nh	102,30	30,17
712301-000-3	STAVEBNÝ TESÁR	0,42500 Nh	75,20	31,96
712909-000-3	STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,12100 Nh	75,20	84,29

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 011	časť cenníka: A01	kód položky: 612401991	TOV: 000
popis KP: Príplatok za prísadu pre zvýšenie prílnavosti omietok		m2	5,40 Sk
popis TOV:		0,00014 t	0,000 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál	Náklady na materiál spolu :	5,38
2. Mzdy	Náklady na mzdy spolu :	
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	
	Náklady na stroje :	
	Náklady na dopravu :	
	OPN spolu	
4. Poddodávky		
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify	
6. RS	Správna réžia 13,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+RV	
7.	Zisk 16,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+RV+RS	
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena	Cena bez DPH :	5,40

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
232232150 241652	Polyvinylacetát SLOVILAX BD 20	0,00014 t	38 400,00	5,37

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 014	časť cenníka: C01	kód položky: 612403399	TOV: 000
popis KP: Zaplnenie rýh v stenách maltou	m2	219,00 Sk	
popis TOV:	0,10704 t	0,590 Nh	

Kalkulačný vzorec

1. Materiál	Náklady na materiál spolu :	98,40
2. Mzdy	Náklady na mzdy spolu :	47,90
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 % 16,86	
	Náklady na stroje :	
	Náklady na dopravu :	
	OPN spolu	16,86
4. Poddodávky		
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify	27,20
6. RS	Správna réžia 13,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	11,95
7.	Zisk 16,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	16,63
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena	Cena bez DPH :	219,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
589119000 266410	MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,04000 m3	2 460,00	98,40
712102-000-4	OMIETKÁR	0,41500 Nh	83,70	34,73
712909-000-3	STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,17500 Nh	75,20	13,16

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 014	časť cenníka: C01	kód položky: 612443541	TOV: 000
popis KP: Omietka rýh stien šír. 15 cm sadrová	m2	590,00 Sk	
popis TOV:	0,05509 t	1,805 Nh	

Kalkulačný vzorec

1. Materiál	Náklady na materiál spolu :	150,17
2. Mzdy	Náklady na mzdy spolu :	175,43
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	61,75
	Náklady na stroje :	
	Náklady na dopravu :	
	OPN spolu	61,75
4. Poddodávky		
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify	99,62
6. RS	Správna réžia 13,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	43,78
7.	Zisk 16,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	60,89
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena	Cena bez DPH :	590,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
082113210 410011	Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,00380 m3	45,50	0,17
589121000 266410	MVCJ z kaše vápennej a cementu	0,01800 m3	2 650,00	47,70
589132050 266410	MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,00300 m3	2 660,00	7,98
605950100 201022	Materiál lešenový v používaní	0,00948 m3	8 980,00	85,13
999000010	Ostatný materiál pre práce HSV	9,18918 Sk	1,00	9,18
712102-000-7	OMIETKÁR	1,07000 Nh	112,30	120,16
712301-000-3	STAVEBNÝ TESÁR	0,38500 Nh	75,20	28,95
712909-000-3	STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,35000 Nh	75,20	26,32

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 011	časť cenníka: A01	kód položky: 622421145	TOV: 000
popis KP: Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. IV	m2	630,00 Sk	
popis TOV:	0,06189 t	2,248 Nh	

Kalkulačný vzorec

1. Materiál	Náklady na materiál spolu :	63,04
2. Mzdy	Náklady na mzdy spolu :	225,04
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 % 79,21	
	Náklady na stroje :	
	Náklady na dopravu :	
	OPN spolu	79,21
4. Poddodávky		
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify	127,79
6. RS	Správna réžia 13,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	56,17
7.	Zisk 16,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	78,11
8. KP	Prípčet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena	Cena bez DPH :	630,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
082113210 410011	Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,00200 m3	45,50	0,09
589119100 266410	MVC omietka škárovacia obyč. hydrát váp. a cem.	0,01900 m3	2 250,00	42,75
589121100 266410	MVCJ hydrát vápenný a cement	0,00400 m3	2 390,00	9,56
589132050 266410	MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,00400 m3	2 660,00	10,64
712102-000-6	OMIETKÁR	2,06600 Nh	102,30	211,35
712909-000-3	STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,18200 Nh	75,20	13,68

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 921	časť cenníka: 001	kód položky: 210040512	TOV: 000
popis KP: Ukončenie vodiča svorkovaním		kus	73,50 Sk
popis TOV:		0,00000 t	0,246 Nh

Kalkulačný vzorec

			Náklady na materiál spolu :	
1. Materiál				22,88
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	8,05		
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	8,05
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia 72,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify			22,27
6. RS	Správna réžia 19,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv			10,11
7.	Zisk 16,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs			10,13
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :			
Cena			Cena bez DPH :	73,50

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713701-921-5	STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,24600 Nh	93,00	22,87

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 921	časť cenníka: 001	kód položky: 210100002	TOV: 000
popis KP: Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6		kus	14,70 Sk
popis TOV:		0,00000 t	0,049 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :
			4,56
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	1,60
Náklady na stroje :			
Náklady na dopravu :			
OPN spolu			1,60
4. Poddodávky			
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify	4,44
6. RS	Správna réžia	19,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	2,02
7.	Zisk	16,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	2,02
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :		
Cena	Cena bez DPH :		14,70

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713701-921-5	STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,04900 Nh	93,00	4,55

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 921	časť cenníka: 001	kód položky: 210120401	TOV: 000
popis KP: Ištič modulový 1-pól. do 25A		kus	49,00 Sk
popis TOV:		0,00000 t	0,164 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál		Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy		Náklady na mzdy spolu :	
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	5,36	
	Náklady na stroje :		
	Náklady na dopravu :		
		OPN spolu	5,36
4. Poddodávky			
5. RV	Výrobná réžia 72,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		14,85
6. RS	Správna réžia 19,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		6,74
7.	Zisk 16,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		6,75
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :		
Cena		Cena bez DPH :	49,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713701-921-5	STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,16400 Nh	93,00	15,25

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 921	časť cenníka: 001	kód položky: 210120453	TOV: 000
popis KP: Istič modulový 3-pól. do 25A, v skrinke		kus	185,00 Sk
popis TOV:		0,00000 t	0,619 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál		Náklady na materiál spolu :	
		Náklady na mzdy spolu :	
		57,57	
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	20,26	
Náklady na stroje :			
Náklady na dopravu :			
		OPN spolu	20,26
4. Poddodávky			
5. RV	Výrobná réžia 72,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	56,04
6. RS	Správna réžia 19,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	25,44
7.	Zisk 16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	25,49
8. KP		Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena		Cena bez DPH :	
		185,00	

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713701-921-5	STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,61900 Nh	93,00	57,56

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 921	časť cenníka: 001	kód položky: 210120501	TOV: 000
popis KP: Montáž ističa-deionový 50-100A / 500V		kus	73,50 Sk
popis TOV:		0,00000 t	0,246 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	22,88
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	8,05	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	8,05
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	22,27
6. RS	Správna réžia	19,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	10,11
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	10,13
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :			
Cena	Cena bez DPH :			73,50

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713701-921-5	STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,24600 Nh	93,00	22,87

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 921	časť cenníka: 001	kód položky: 210130302	TOV: 000
popis KP: Prepínač stýkačový 3-pól 40A, reverzný, vstavaný		kus	353,00 Sk
popis TOV:		0,00000 t	1,183 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál		Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy		Náklady na mzdy spolu :	
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	38,72	
	Náklady na stroje :		
	Náklady na dopravu :		
		OPN spolu	38,72
4. Poddodávky			
5. RV	Výrobná réžia 72,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		107,10
6. RS	Správna réžia 19,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		48,61
7.	Zisk 16,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		48,71
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :		
Cena		Cena bez DPH :	353,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713701-921-5	STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	1,18300 Nh	93,00	110,01

Rozbor jednotkovej ceny

cennik: 921	časť cennika: 001	kód položky: 210191503	TOV: 000
popis KP: Prepojenie dvoch skriň (SR)		kus	161,00 Sk
popis TOV:		0,00000 t	0,539 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu : 50,13
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	17,64	
Náklady na stroje :			
Náklady na dopravu :			
OPN spolu			17,64
4. Poddodávky			
5. RV	Výrobná réžia 72,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		48,80
6. RS	Správna réžia 19,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		22,15
7.	Zisk 16,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		22,20
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :
Cena			Cena bez DPH : 161,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713701-921-5	STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,53900 Nh	93,00	50,12

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 921	časť cenníka: 001	kód položky: 210292011	TOV: 000
popis KP: Meranie zemného odporu, demmont.-mont.,T kus, svor.	kus	103,00 Sk	
popis TOV:	0,00000 t	0,345 Nh	

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	11,29	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	31,24
6. RS	Správna réžia	19,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	14,18
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	14,21
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	
			103,00	

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713701-921-5	STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,34500 Nh	93,00	32,08

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 921	časť cenníka: 001	kód položky: 210292021	TOV: 000
popis KP: Sfázovanie žíl kábla a vedenia		kus	95,00 Sk
popis TOV:		0,00000 t	0,319 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	29,67
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	10,44	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	10,44
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	28,88
6. RS	Správna réžia	19,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	13,11
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	13,14
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :			
Cena			Cena bez DPH :	95,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713701-921-5	STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,31900 Nh	93,00	29,66



Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 921	časť cenníka: 001	kód položky: 210292022	TOV: 000
popis KP: Vypnutie vedenia, zaistenie, preskúš., výstr. tab., zapnutie		kus	46,50 Sk
popis TOV:		0,00000 t	0,155 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	14,42
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	5,07		
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	5,07
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia 72,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify		14,04
6. RS	Správna réžia 19,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		6,37
7.	Zisk 16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		6,39
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :			
Cena	Cena bez DPH :			46,50

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713701-921-5	STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,15500 Nh	93,00	14,41

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 921	časť cenníka: 001	kód položky: 213290010	TOV: 000
popis KP: Zaistenie vypnutého stavu		hod	299,00 Sk
popis TOV:		0,00000 t	1,000 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	93,00
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	32,73	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	32,73
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify	90,53
6. RS	Správna réžia	19,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	41,09
7.	Zisk	16,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	41,18
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :			
Cena	Cena bez DPH :			299,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713701-921-5	STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	1,00000 Nh	93,00	93,00

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 921	časť cenníka: 001	kód položky: 213290030	TOV: 000
popis KP: Skúšobná prevádzka	hod		299,00 Sk
popis TOV:	0,00000 t		1,000 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	32,73	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
				OPN spolu
				32,73
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	90,53
6. RS	Správna réžia	19,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	41,09
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	41,18
8. KP				Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :
Cena				Cena bez DPH :
				299,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713701-921-5	STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	1,00000 Nh	93,00	93,00

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 921	časť cenníka: 001	kód položky: 213290040	TOV: 000
popis KP: Demontáž existujúceho zariadenia		hod	299,00 Sk
popis TOV:		0,00000 t	1,000 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	93,00
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	32,73	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	32,73
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	90,53
6. RS	Správna réžia	19,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	41,09
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	41,18
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :			
Cena	Cena bez DPH :			299,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713701-921-5	STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	1,00000 Nh	93,00	93,00

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 921	časť cenníka: 001	kód položky: 213290060	TOV: 000
popis KP: Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača		hod	299,00 Sk
popis TOV:		0,00000 t	1,000 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál		Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy		Náklady na mzdy spolu :	
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	32,73	
	Náklady na stroje :		
	Náklady na dopravu :		
		OPN spolu	32,73
4. Poddodávky			
5. RV	Výrobná réžia 72,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		90,53
6. RS	Správna réžia 19,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		41,09
7.	Zisk 16,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		41,18
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :		
Cena		Cena bez DPH :	299,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713701-921-5	STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	1,00000 Nh	93,00	93,00

Rozbor jednotkovej ceny


cenník: 921	časť cenníka: 001	kód položky: 213290080	TOV: 000
popis KP: Napojenie na existujúce zemnice		hod	299,00 Sk
popis TOV:		0,00000 t	1,000 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	93,00
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	32,73	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	32,73
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	90,53
6. RS	Správna réžia	19,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	41,09
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	41,18
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :			
Cena	Cena bez DPH :			299,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713701-921-5	STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	1,00000 Nh	93,00	93,00



Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 946	časť cenníka: 001	kód položky: 460270004	TOV: 000
popis KP: Murovanie piliera bez konc dielu, pre skrine SR 4	kus	9 720,00 Sk	
popis TOV:	0,00000 t	10,555 Nh	

Kalkulačný vzorec


1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	6 640,63
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	883,45
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	310,97	
	Náklady na stroje :		103,21	
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	414,18
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify	
			934,29	
6. RS	Správna réžia	19,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	
			424,06	
7.	Zisk	16,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	
			424,96	
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :			
Cena	Cena bez DPH :			9 720,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
999946000	Ostatný materiál pre montáže - M46	6 640,62840 Sk	1,00	6 640,62
713707-946-4	STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI ELEKTROINŠTAL	10,55500 Nh	83,70	883,45
0101051	RYPADLO LOP KOL 1,0M3 9M	0,05490 Sh	1 880,00	103,21

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 57/2006 (PSB-325-3/2006)


.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen

