

ZMLUVA O DIELO č. 63/ 2006
uzatvorená podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Zvolen
Sídlo:	:	Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen
Štatutárny zástupca:	:	Ing. Bohuslav Churý - riaditeľ
IČO	:	00805149
DIČ	:	-
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Č. účtu	:	7000172197/8180

Zhotoviteľ	:	Ján BERKY - BERKSTAV
Sídlo	:	Detva – Obrancov mieru 890 /38
Štat. zástupca	:	Ján Berky, konateľ
IČO	:	10993169
IČ pre daň	:	SK1032800637
DIČ:	:	1032800637
Číslo účtu	:	1157344412 / 0200
Bankové spojenie	:	VÚB - Detva

II. Predmet zmluvy

- 2.1. Názov stavby: Úprava záchytného zárezu pitnej vody
- 2.2. Miesto stavby: VÚ Močiar
- 2.3. Predmet zmluvy: výkop rigolu na odvodnenie s osadením drenážnych trubiek 6,5 m, osadenie betónových dosiek.
- 2.4. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.
- 2.5. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

III. Termín plnenia

- 3.1 Zahájenie prác dňa: 23.10.2006
Ukončenie prác dňa: 31.10.2006
- 3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.
- 3.3 V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
- 3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej

prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

- 4.1 Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	46.706,61 Sk
DPH 19 % zo sumy 46.706,70	8.874,30 Sk

CENA vrátane DPH 55.580,91 Sk.

CENA CELKOM PO ZAOKRÚHLENÍ 55.581,- Sk.

- 4.2 Cena celkom slovami: Päťdesiatpäťtisícpäťstoosemdesiatjeden Sk.
- 4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.
- 4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú maximálne a neprekročiteľné.

V. Platobné a fakturačné podmienky

- 5.1 Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.2 Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.
- 5.3 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplataenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 5.4 Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 5.5 Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
- 5.6 Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie /napr. doklad o nákupe materiálu uvedeného v bode 4.4. /.
- 5.7 Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.8. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

- 6.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do :.....---.....
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
- 6.5 Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami / el. centrála, plyn fľaše.... /.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
- 7.2 Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.3 Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
- 7.4 Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou a nesprávnou obsluhou riadenia zo strany objednávateľa.
- 7.5 V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
- 7.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
- 7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa na telefónnom čísle 0905974099 - vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
- 7.8 Odstránenie skrytých väd uplatní objednávateľ priamo u zhotoviteľa diela na adrese: Ján BERKY – BERKSTAV, Detva Obráncov mieru 890 / 38
- 7.9 Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
- 7.10 odstránení včas nahlásených väd /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

- 8.1 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí

objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

- 8.3 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 6.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

- 9.1 Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
- 9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
- 10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5, zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov a zabezpečiť školenie o ochrane pred požiarom zamestnancom, ktorí vykonávajú dodávateľské práce osobou s odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
- Zhotoviteľ vykoná činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb podľa zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pomôckami podľa zákona č. 504/2002 Z. z. a je povinný dodržiavať § 3 a § 9 Vyhlášky SÚBP a SBU č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach .
- 10.3 Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
- 10.4 Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.
- 10.5 Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.
- 10.6 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1 Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
- 11.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby, odborným dozorom: BERKY
- 11.4 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy:
p. Burda Jaroslav.
- 11.5 Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.

Výtlačok č. 1, 2

PSB Zvolen

Výtlačok č. 3

Berkstav Detva

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 6
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a
audite a o zverejnení a doplnení niektorých
Prípravovaná finančná operácia je (nie je) ročne
zúčtovaná.
Zistené
nedostatky:

Dátum: 17.10.06

.....
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca:

Zvolen, dňa 20.10.2006

Detva, dňa 20.10.2006

Riaditeľ PSB Zvolen
Ing. Bohuslav Churý

BERKstav
Obrancov mieru č. 38
962 12 DETVA

Ján BERKY- BERKSTAV

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Posádková správa budov
ZVOLEN

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 6
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a
audite a o zverejnení a doplnení niektorých
Prípravovaná finančná operácia je (nie je) ročne
zúčtovaná.
Zistené
nedostatky:

Dátum:

17.10.06

.....
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca:

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :9299-Močiar, záchytný zárez		Miesto: VÚ 3030 Močiar			
		JKSO :			
Rozpočet: 9299	Zmluva č.:	Spracoval: Ing.Peter Širáň	Dňa:		
Odberateľ: PSB Zvolen		IČO:			
Dodávateľ: BERKstav Detva		DIČ:			
Projektant: INGPAK-HK,s.r.o. Banská Bystrica		IČO: 10993169			
		DIČ: 1032800637			
		IČO:			
		DIČ:			
1 M3 OP	55 581 Sk	1 M	55 581 Sk		
1 M2 ZP	55 581 Sk				
1 M2 UP	55 581 Sk				
A ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN		
1 HSV:	40 953,76	5 752,85	46 706,61		
2 PSV:					
3 MCE:					
4 iné:					
5 Súčet:	40 953,76	5 752,85	46 706,61		
B	IN - Individuálne náklady				
6	Práce nadčas				
7	Murárske výpomocce				
8	Bez pevnej podlahy				
9					
10	Súčet riadkov 6 až 9:				
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
11	Zariadenie :				
12	Prevádzkové vplyvy				
13	Sťažené podmienky				
14					
15	Súčet riadkov 11 až 14:				
D	ON - ostatné náklady				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
17	Inžinierska činnosť				
18	Projektové práce				
19	Kompletizačná činnosť				
20	Súčet riadkov 16 až 19:				
projektant, rozpočtár cenár		E Celkové náklady			
podpis:		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	46 706,61	
dátum:		22	DPH 19% z:	46 706,61	8 874,30
		23	DPH 0% z:		
		24	Súčet riadkov 21 až 23:	55 581,00	
		F Odpočet - prípočet			
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:		podpis:			
dátum:		dátum:			
pečiatka:		pečiatka:			
Posádková správa budov ZVOLEN		 BERKstav Obrancov mieru č. 38 962 12 DETVA			

overil ka MARIÁN BEDNĀR
 a.s. odpa. / uslo

Stavba :9299-Močiar, záchytný zárez

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	13230-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3 $0,8*0,8*6,5+1/2*(0,8+1,2)*6,5 = 10,660$	10,660 m3		665,00	7 088,90	19
2	001	13230-1209	Priplatok za lepivosť hominy tr.4	10,660 m3		47,00	501,02	19
3	001	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m $1,8*1,6*2+0,8*1,8*2 = 8,640$	8,640 m2		82,00	708,48	19
4	001	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	8,640 m2		15,20	131,33	19
5	001	15110-1301	Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	10,660 m3		37,00	394,42	19
6	001	15110-1311	Odstránenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	10,660 m3		8,20	87,41	19
7	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	10,660 m3		60,50	644,93	19
8	001	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4 $0,8*0,8*6,5 = 4,160$	4,160 m3		152,00	632,32	19
9	001	16220-1209	Priplatok za každých ďalších 10 m	29,120 m3		139,00	4 047,68	19
10	001	16270-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000 m horn. tr. 1-4	4,160 m3		138,00	574,08	19
11	001	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	4,160 m3		142,00	590,72	19
12	001	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	4,160 m3		21,00	87,36	19
13	001	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu $1/2*(1,2+0,8)*1*6,5 = 6,500$	6,500 m3		79,50	516,75	19
14	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	4,160 m3		278,00	1 156,48	19
15	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	4,160 m3		165,00	686,40	19
16	MAT	583 332570	Kamenivo ťažené hrubé 20-40 $4,16-0,85-0,1*0,8*6,5-0,05*0,8*6,5 = 2,530$	2,530 m3		545,00	1 378,85	19
17	MAT	583 336970	Kamenivo ťažené hrubé 32-90 $0,85*1,8 = 1,530$	1,530 t		273,00	417,69	19
18	001	18110-1101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia $1,2*6,5 = 7,800$	7,800 m2		5,40	42,12	19
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :				19 686,940			19 686,94	
2 - ZÁKLADY								
19	271	21275-2121	Trativody z flexibilných rúrok DN 65 so štrk. lôžkom a obsypom	6,500 m		198,00	1 287,00	19
20	271	21275-2122	Trativody z flexibilných rúrok DN 100 so štrk. lôžkom a obsypom	6,500 m		215,00	1 397,50	19
2 - ZÁKLADY spolu :				2 684,500			2 684,50	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
21	015	34812-1121	Osadenie plotových dosiek 300/50/2000 mm	9,000 kus		277,00	2 493,00	19
22	MAT	592 331190	Doska plotová KZD 2-200 199x5x29,5	9,090 kus		271,00	2 463,39	19
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				4 956,390			4 956,39	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
23	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku $0,05*0,8*6,5 = 0,260$	0,260 m3		900,00	234,00	19
24	321	45797-1111	Zhotovenie vrstvy z geotextílie, sklon do 1:5 šírka do 3m $3*0,8*6,5 = 15,600$	15,600 m2		24,00	374,40	19
25	MAT	673 522060	Izolačná fólia PENEFOL $0,8*6,5*1,1 = 5,720$	5,720 m2		185,00	1 058,20	19
26	MAT	693 665140	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 400g/m2 $0,8*6,5*2*1,1 = 11,440$	11,440 m2		38,00	434,72	19
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				2 101,320			2 101,32	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
27	011	63131-3511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm $0,1*0,8*6,5 = 0,520$	0,520 m3		3 130,00	1 627,60	19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	1 627,600			1 627,60	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
28	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	11,679	t	820,00	9 576,78	19
29	271	99827-6115	Pripl. za zváč. presun do 1 km pre potrubie plastové	11,679	t	520,00	6 073,08	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	15 649,860			15 649,86	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	46 706,610			46 706,61	
			Rozpočet celkom :	46 706,610			46 706,61	

Obstarateľ: PSB Zvolen
 Projektant: INGP/PAK-HK, s.r.o. Banská Bystrica
 Dodávateľ: BERKStav

Spracoval: Ing. Peter Širáň
 JKSO:
 Dátum:

Stavba: 9299-Močiar, záchytný zázraz

Výrobná kalkúlia - náklady



Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo výmery	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
					jednotková	celkom			Očovy	Stroje	Doprava		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		1 - ZEMNE PRÁCE											
1	132301201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr. 4 do 100 m3	10,660	m3	665,00	✓ 7 088,90		2 173,57	765,07	878,81		2 308,05	963,40
2	132301209	Priplatok za lepkosť horniny tr.4	10,660	m3	47,00	✓ 501,02		148,92	52,45	67,58		162,59	69,48
3	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	8,640	m2	82,00	✓ 708,48	87,52	170,12	59,88		104,63	202,32	84,01
4	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	8,640	m2	15,20	✓ 131,33		52,10	18,32			42,58	18,33
5	151101301	Zhotovenie rozoprelia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	10,660	m3	37,00	✓ 394,42	26,86	114,70	40,40		43,17	119,86	49,42
6	151101311	Odstánenie rozoprelia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	10,660	m3	8,20	✓ 87,41		34,86	12,26			28,49	11,80
7	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 do 2,5 m	10,660	m3	60,50	✓ 644,93		256,37	90,29			209,57	88,70
8	162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v hom. tr. 1-4	4,160	m3	152,00	✓ 632,32		251,68	88,61			205,72	86,31
9	162201209	Priplatok za každých ďalších 10 m	29,120	m3	139,00	✓ 4 047,68		1 605,39	565,22			1 312,27	564,81
10	162701101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000 m hom. tr. 1-4	4,160	m3	138,00	✓ 574,08		3,95	1,37	27,46	276,35	186,91	78,04
11	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4	4,160	m3	142,00	✓ 590,72		189,45	66,68	61,78		192,21	80,60
12	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	4,160	m3	21,00	✓ 87,36		3,20	1,12	42,27		28,17	12,60
13	174101101	Zásyp zhuľnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	6,500	m3	79,50	✓ 516,75		136,37	47,97	92,63		167,47	72,32
14	175101101	Obsyp polrubia bez prehodenia sypaniny	4,160	m3	278,00	✓ 1 156,48		460,14	161,95			376,13	158,26
15	175101109	Obsyp polrubia priplatok za prehodenie sypaniny	4,160	m3	165,00	✓ 686,40		272,56	95,93			222,80	95,11
16	583332570	Kamenivo ťažené hrubé 20-40	2,530	m3	545,00	✓ 1 378,85	1 378,85						
17	583336970	Kamenivo ťažené hrubé 32-90	1,530	t	273,00	✓ 417,69	417,69						
18	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hom. tr. 1-4 bez zhuľnenia	7,800	m2	5,40	✓ 42,12		7,25	2,57	12,87		13,71	5,71
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	19 686,94	Sk			1 910,93	5 880,64	2 070,09	1 183,39	424,15	5 778,85	2 438,90
		2 - ZÁKLADY											
19	212752121	Tratvody z flexibilných rúrok DN 65 so štrk. lôžkom a obsypom	6,500	m	198,00	✓ 1 287,00	885,37	111,02	39,07	66,11		130,72	54,73
20	212752122	Tratvody z flexibilných rúrok DN 100 so štrk. lôžkom a obsypom	6,500	m	215,00	✓ 1 397,50	998,01	111,02	39,07	66,11		130,72	52,58

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Réžia	Zisk
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje		
		2 - ZAKLADY spolu :	2 684,50	Sk			1 883,38	222,04	78,13	132,21	261,44	107,31
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
21	348121121	Osadenie plotových dosiek 300/50/2000 mm	9,000	kus	277,00	2 493,00	78,84	682,74	240,30	371,97	782,97	336,18
22	592331190	Doska plotová KZD 2-200 199x5x29,5	9,090	kus	271,00	2 463,39	2 463,39					
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	4 956,39	Sk			2 542,23	682,74	240,30	371,97	782,97	336,18
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
23	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	0,260	m3	900,00	234,00	174,03	23,87	8,40		19,51	8,20
24	457971111	Zholovenie vrstvy z geotextílie, sklon do 1,5 šířka do 3m	15,600	m2	24,00	374,40	56,94	104,36	36,66	16,38	103,04	44,07
25	673522060	Izolačná fólia PENEFOIL	5,720	m2	185,00	1 058,20	1 058,20					
26	693665140	Geotextília polypropylénová TATRATLEX PP 400g/m2	11,440	m2	38,00	434,72	434,72					
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	2 101,32	Sk			1 723,89	128,23	45,06	16,38	122,55	52,27
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
27	631313511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	0,520	m3	3 130,00	1 627,60	1 378,35	98,12	34,54		80,21	36,38
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	1 627,60	Sk			1 378,35	98,12	34,54		80,21	36,38
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
28	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	11,679	t	820,00	9 576,78		1 413,74	497,64	3 218,27	3 101,38	1 345,75
29	998276115	Pripl. za zväč. presun do 1 km pre potrubie plastové	11,679	t	520,00	6 073,08		813,09	286,25	1 326,03	1 978,15	823,06
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	15 649,86	Sk			2 226,83	2 226,83	783,89	4 544,30	5 079,53	2 168,81
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	46 706,61	Sk			9 438,77	9 238,60	3 252,01	6 248,25	12 105,55	5 139,83
		Za rozpočet celkom :	46 706,61	Sk			9 438,77	9 238,60	3 252,01	6 248,25	12 105,55	5 139,83

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 63/2006 (PSB-376-2/2006)

.....



Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen