

ZMLUVA O DIELO 76/2006

**uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.**

I. Zmluvné strany

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| 1.1. Objednávateľ | : | Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR |
| Zastúpené | : | Posádková správa budov Zvolen
Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy
budov Zvolen |
| IČO | : | 00805149 |
| Bankové spojenie | : | Štátna pokladňa |
| Číslo. účtu | : | 7000172197/8180 |
| | | |
| 1.2. Zhotoviteľ | : | BSS s.r.o.
Senohrad 105 |
| V zastúpení | : | Vladimír Babic |
| IČO | : | 36041645 |
| DIČ | : | 2020071493 |
| IČ pre DPH | : | SK2020071493 |
| Bankové spojenie | : | SLSP Krupina |
| Číslo účtu | : | 0401089392/0900 |

II. Predmet zmluvy

- 2.1. **Názov stavby:** Oprava a úprava sociálnych priestorov
Miesto stavby: Kasárne SNP Zvolen budova č.8 LSK
- 2.2. **Predmetom zmluvy je:** oprava priečky 32,5 m², vnútorných omietok 61,3 m², betónovej podlahy 33,4 m², izolácia AQUAFIN F 39,6 m, kanalizačného potrubia 3m, vodovodného potrubia 18 m, výmena umyvadla a batérie 4ks, dverí so zárubňou 2ks, dlažby keramickej 33,4 m², obkladov keramických 50,9 m², podhlád sádkokartónový 35 m², oprava náterov olejových 51 m², maľby akrylátové 56,6 m², elektroinštalačné práce včítane rozvážača a revíznej správy.
- 2.3. **Rozsah prác vykonávať** v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

- 3.1 **Začatie prác:** 21.11.2006
Ukončenie prác: 8.12.2006
- 3.2 **Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom,** ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.
- 3.3 **V prípade práce navyiac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.**
- 3.4 **Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.**

- 3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

- 4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	504.197,80
DPH 19 %	95.797,60
Halierové vyrovnanie	- 0,40

CENA CELKOM vrátane DPH 599.995,- Sk

- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú maximálne a neprekročiteľné ako aj množstvo a jednotková cena HZS
- 4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.
- 5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží zápisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. (napr. doklad o nákupe materiálu uvedeného v bode 4.2. , rozpis materiálu uvedeného pod položkou 100,101 v ponukovom rozpočte a množstvo HZS odsúhlasené objednávateľom v stavebnom denníku)
- 5.6. Navyše práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

- 6.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do
- 6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
- 6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
- 6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady. Doklad o množstve uložení a zneškodnení odpadu pol. 34 ponúk rozpočtu doloží zhotoviteľ ku fakturácii.
- 6.6. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
- 7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
- 7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
- 7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
- 7.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
- 7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
- 7.9. O odstránení včas nahlásených väd /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
- 8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

- 9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
- 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
- 10.3. Súčasťou zmluvy je „Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.330/1996 §9 a 8a a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
- 10.4. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
- 10.5. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.
- 10.6. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.
- 10.7. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
- 11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Vladimír Babic
- 11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Ladislav Šebő
- 11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 BSS Senohrad

Vo Zvolene dňa 21.11.2006

Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prípravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtová
zabezpečená.
Zistené
nedostatky:

Dátum: 20.11.06 *ALIEN? HOSKOLICOVA*
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca: *MJ*

BSS Senohrad 105
iČO: 36 041 646 ☎ 0445/55 111 58

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prípravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtová
zabezpečená.
Zistené
nedostatky:

Dátum: 20.11.06 *J.Č.Č.*
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca:

Krycí list rozpočtu

PSB 442-1/2006

BSS s.r.o. Senohrad

Stavba : Oprava a úprava soc. priestorov b.č. 8 ľavá strana.		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : V.Babic
Miesto : KSNP Zvolen	Zmluva č.	Dňa : . . .

Odberateľ : PSB Zvolen	IČO : 00805149	DIČ :
	Zvolen	IČ DPH :
Dodávateľ : BSS s.r.o. Senohrad 105	IČO : 36041645	DIČ : 2020071493
		IČ DPH : SK2020071493
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	599 995 Sk	za M3 OP		1 M	599 995 Sk	za M
1 M2 ZP	599 995 Sk	za M2 ZP				
1 M2 UP	599 995 Sk	za M2 UP				

A ZRN konštrukcie, práce špecif.materiál spolu ZRN					B IN - individuálne náklady	
1	HSV :	184 892,12	1 312,00	186 204,12	6	Práce nadčas
2	PSV :	241 602,65	60 973,88	302 576,53	7	Murárske výpomocce
3	MCE :	5 100,00	10 317,00	15 417,00	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	431 594,77	72 602,88	504 197,65	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D ON - ostatné náklady :		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	504 197,65
22	DPH 19 % z :	95 797,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	599 995,25

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka **Posádková správa budov ZVOLEN**

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka **BSS Senohrad 105**
IČO: 36 041 645 / 045/ 55 111 58

Podpis :

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
OBJEDNÁVATEL : PSB ZVOLEN
DODÁVATEL : BSS SENOHRAD 105



Odberaťel : PSB Zvolen

Projektant :

Dodávateľ : BSS s.r.o. Senohrad 105

Spracoval : V.Babic

JKSO :

Dátum :

Stavba : Oprava a úprava soc. priestorov b.č. 8 ľavá strana.

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
PRÁCE A DOBÁVKY HSV											
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE											
1	342254902	Priečky z tvárnic pórobetonových HEBEL P2-500 hr. 125 mm	32,500	m ²			505,00	16 412,50	15 818,65	593,95	1,038
2	342948111	Ukottovanie priečok k tehelným konštrukciám	7,500	m			268,00	2 010,00	1 834,76	175,22	1,096
3	342948112	Ukottovanie priečok k betónovým konštrukciám	10,000	m			164,00	1 640,00	1 551,96	88,06	1,057
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	20 062,50	Sk				17 234,52	19 205,37	857,23	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE											
4	417321212	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 12,5-B 15	0,150	m ³			2 840,00	426,00	406,43	420,52	5,48
5	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	8,000	m ²			157,00	1 256,00	814,26	1 125,72	130,30
6	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	8,000	m ²			53,50	428,00	229,84	368,80	59,20
7	417361221	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10216	0,015	t			39 100,00	586,50	532,96	570,16	16,35
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	2 696,50	Sk				1 983,49	2 485,20	211,32	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
8	612451753	Omiетка vnút. stien cem. na pletive	55,000	m ²			307,00	16 885,00	10 871,85	1 774,06	1,117
9	612453551	Omiетка rýh stien šír.20 cm MC hladkých	6,300	m ²			500,00	3 150,00	2 147,02	288,18	1,101
10	631313711	Mazanina z betónu prosého tr. B 25-B 30 hr. 8-12 cm	0,370	m ³			3 650,00	1 350,50	1 270,63	1 326,15	1,018
11	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. B10 ocel. hlad. hr. do 8 cm	0,370	m ³			570,00	210,90	113,05	181,40	29,50
12	631319161	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 8 cm	0,370	m ³			720,00	266,40	168,40	236,75	29,65
13	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kaří	0,370	t			35 800,00	13 246,00	12 715,75	13 097,54	148,46
14	632458322	Cem. poter pripojený hr. 2cm vodotesný rovin.	33,360	m ²			271,00	9 040,56	6 208,25	8 207,62	832,89
15	632458325	Prípl. za každý ďalší 1 cm hr. vodotesný páł. roviny	33,360	m ²			101,00	3 369,36	2 329,91	3 052,81	316,60
16	632481711	Vložka do poter. i maz. z rabcic. plet.	33,360	m ²			94,50	3 152,52	2 987,39	3 102,16	50,36
17	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	2,000	kus			178,00	356,00	210,87	313,21	42,78
18	553300150	Zárubňa oceľová CGH 70x197x6cm P komaxit.	2,000	kus	✓		656,00	1 312,00	1 312,00	1 312,00	1,000
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	52 339,24	Sk				40 335,14	48 802,40	3 536,83	

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
19	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	13,000	m2			55,50	566,02	673,15	48,35	1,072
20	942941021	Montáž lešenia ľaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa	65,670	m2			76,50	2 713,06	4 326,38	697,61	1,161
21	942941191	Príplatek za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1021	65,670	m2			55,00	3 543,82	3 584,08	28,04	1,008
22	942941821	Demontáž lešenia ľaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa	65,670	m2			33,00	1 155,10	1 853,47	313,60	1,169
23	952901111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	33,000	m2			54,00	977,45	1 540,68	241,31	1,157
24	952902110	Zametanie v miestnostiach a chodbách	33,000	m2			2,30	40,60	65,14	10,77	1,165
25	962023491	Búranie muriva zmiešaného na MC alebo otvorov nad 4 m2	8,840	m3			635,00	3 124,69	4 870,86	742,56	1,152
26	965043321	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 1 m2	3,336	m3			3 170,00	10 575,12	9 128,12	1 447,01	1,159
27	965081813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	33,360	m2			88,50	1 586,68	2 545,99	406,45	1,160
28	978059511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek	50,000	m2			170,00	4 559,62	7 316,37	1 183,75	1,162
29	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	32,983	t			239,00	4 232,77	6 791,90	1 091,10	1,161
30	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	32,983	t			145,00	2 566,77	4 118,64	663,93	1,161
31	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	32,983	t			265,00	4 699,23	7 540,39	1 200,24	1,159
32	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km -skl. Krupina	930,000	t			8,90	4 436,10	7 118,16	1 158,84	1,163
33	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	32,983	t			209,00	3 703,90	5 943,28	950,08	1,160
34	979131411	Poplatok za ulož. a zneškod. staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	31,932	t			860,00	7 983,00	12 809,52	14 652,00	2,144
35	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	10,699	t			565,00	3 240,27	5 199,33	845,57	1,163
			111 105,87	Sk				54 817,79	85 425,45	25 681,21	
			186 204,11	Sk				114 370,95	155 918,43	30 286,59	
PRÁCE A DODÁVKY PSV											
71 - IZOLÁCIE											
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti											
36	711193112	Izolácia proti vlhkosti AQUAFIN F	39,600	m			2 580,00	86 114,00	98 388,14	3 779,70	1,038
37	404457366	Zrkadlo nástenné	3,240	m2			920,00	2 980,80	2 980,80		1,000
38	404457367	Vešniak	10,000	ks			82,00	820,00	820,00		1,000
39	404457369	Kúp.doplnky - držiak na mydlo	7,000	ks			82,00	574,00	574,00		1,000

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Vymera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
40	404457370	Kúp.doplnky - držiak našampón	7,000	ks	✓	85,00	595,00	595,00	595,00		1,000
41	404457371	Kúp.doplnky - polička	4,000	ks	✓	150,00	600,00	600,00	600,00		1,000
42	404457372	Kúp.doplnky - držiak na uterák	2,000	ks	✓	450,00	900,00	900,00	900,00		1,000
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	108 637,80	Sk				92 583,80	104 857,94	3 779,70	3 779,70
		71 - IZOLÁCIE spolu :	108 637,80	Sk				92 583,80	104 857,94	3 779,70	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
		721 - Vnútna kanalizácia									
43	721170935	Opr. PVC potrubia, zhotovenie lemu na potrubí D 50	10,000	kus		21,50	215,00	93,42	185,55	29,47	1,159
44	721170952	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 63	1,000	kus		403,00	403,00	272,11	371,64	31,36	1,084
45	721170962	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 63	1,000	kus		201,00	201,00	122,09	182,12	18,88	1,104
46	721170972	Opr. PVC potrubia, krátenie rúr D 63	3,000	kus		5,70	17,10	7,18	14,70	2,41	1,163
47	721171105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	3,000	m		351,00	1 053,00	693,16	967,61	85,40	1,088
48	721171803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	3,000	m		7,50	22,50	9,45	19,34	3,16	1,163
49	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1,8	3,000	m		233,00	699,00	410,71	630,04	68,97	1,109
50	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1,8	4,000	kus		47,00	188,00	78,96	161,61	26,39	1,163
51	998721101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,008	t		443,00	3,54	1,49	3,05	0,49	1,160
		721 - Vnútna kanalizácia spolu :	2 802,14	Sk				1 688,56	2 535,65	266,53	
		722 - Vnútny vodovod									
52	722171212	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 25/2,7	18,000	m		267,00	4 806,00	2 674,49	4 298,00	508,05	1,118
53	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	18,000	m		24,50	441,00	295,07	408,18	32,87	1,080
54	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	4,000	pár		264,00	1 056,00	701,39	970,91	85,08	1,088
		722 - Vnútny vodovod spolu :	6 303,00	Sk				3 670,96	5 677,10	626,00	
		725 - Zariadenie predmety									
55	725119309	Priplatok za použitie silikónového tmeľu 0,30 kg/kus	4,000	kus		83,50	334,00	286,95	322,28	11,71	1,036
56	725212200	Umývadlo z dituritu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	4,000	súbor		2 040,00	8 160,00	7 334,10	7 960,10	199,92	1,025
57	725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	4,000	kus		2 060,00	8 240,00	7 762,84	8 118,42	121,58	1,015
58	725829601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovvej do 1 otvoru	4,000	kus		207,00	828,00	362,44	718,02	109,98	1,153
59	725999905	Pretesnenie sprchovacích vaničiek HZS T5	20,000	hod		299,00	5 980,00	2 514,72	5 147,13	832,79	1,162
60	725999906	Montáž kúpeľňových doplnkov HZS T5	10,000	hod		299,00	2 990,00	1 257,36	2 573,57	416,39	1,162

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m. j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
61	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	0,061	t		462,00	28,18	11,87	24,30	3,88	1,160
		725 - Zariadenie predmety spolu :	26 560,18	Sk				19 530,27	24 863,81	1 696,25	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	35 665,32	Sk				24 889,79	33 076,56	2 588,77	
		76 - KONŠTRUKCIE									
		763 - Konštrukcie - drevostavby									
62	763119112	Ochrana sadrokartónových hrán uholníkom Al	6,880	m		41,00	282,08	219,67	266,11	15,96	1,060
63	763119210	Základný penetračný náter Grundierung	70,000	m ²		22,00	1 540,00	1 136,03	1 431,26	108,67	1,076
64	763133260	Podlahy sadr. D113 zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKF 18+15 m	35,000	m ²		955,00	33 425,00	25 335,12	31 501,69	1 923,33	1,061
65	763999905	Oprava kovania plastových okien HZS T5	10,000	hod		299,00	2 990,00	1 257,36	2 573,57	416,39	1,162
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	38 237,08	Sk				27 948,18	35 772,63	2 464,35	
		766 - Konštrukcie stolárske									
66	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	2,000	kus		165,00	330,00	138,89	283,87	46,14	1,163
67	611617180	Dvere vnútorné piné 70x197 dyhované biele + kovanie	2,000	kus	✓	3 472,00	6 944,00	6 944,00	6 944,00		1,000
68	766662811	Montáž prahov dvier 1-krídlových	3,000	kus		42,50	127,50	53,70	109,91	17,59	1,160
69	998766101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	0,036	t		505,00	18,18	7,64	15,64	2,54	1,162
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	7 419,68	Sk				7 144,03	7 353,42	66,27	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	45 656,76	Sk				35 092,21	43 126,05	2 530,62	
		77 - PODLAHY									
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
70	771471116	Montáž soklov keram. rovných do malty do 25cm	22,000	m		132,00	2 904,00	1 405,19	2 549,12	354,93	1,139
71	585812140	Hmotá škárovacia KNAUF-FUGENF. 5kg	20,000	kg		30,00	600,00	600,00	600,00		1,000
72	771575109	Montáž podlah z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	30,780	m ²		325,00	10 003,50	5 981,71	9 040,64	962,78	1,107
73	597637001	Soklik keramický dl.300 mm	22,000	m		150,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00		1,000
74	597639142	Dlaž. neglaz. sifn. 300x300x8 - protišmyková	33,360	m ²		503,00	16 780,08	16 780,08	16 780,08		1,000
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	33 587,58	Sk				28 066,98	32 269,84	1 317,71	
		77 - PODLAHY spolu :	33 587,58	Sk				28 066,98	32 269,84	1 317,71	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek									

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
75	781415014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pôrovín. 200x100 do Imelu	50,900	m2		408,00	20 767,20	10 831,08	18 387,09	2 380,18	1,129
76	597671200	Obkl. ker. RAKODUR 200x100x7 OT4 I	56,000	m2		480,00	26 880,00	26 880,00	26 880,00		1,000
77	781491121	Montáž plast. profilov PVC Schluter-Ronded-DP h=8mm do maľby, rohy zvislé obklad	40,000	m		268,00	10 720,00	9 427,68	10 404,21	315,87	1,030
78	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	1,178	t		348,00	409,94	172,74	353,56	56,38	1,159
		781 - Obklady z obkladaciek a dosiek spolu :	58 777,14	Sk				47 311,50	56 024,86	2 752,43	
		783 - Nátery									
79	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabanim	1,500	m2		24,00	36,00	15,76	31,29	4,71	1,151
80	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	4,500	m2		103,00	463,50	286,59	421,16	42,33	1,101
81	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	4,500	m2		47,50	213,75	124,06	191,69	22,06	1,115
82	783313330	Nátery olejové ocel. radiátorov dosk. dvojnásobné+2x email	4,200	m2		130,00	546,00	388,19	508,85	37,13	1,073
83	783313730	Nátery olejové ocel. radiátorov dosk. základné	4,200	m2		26,50	111,30	82,94	104,69	6,60	1,063
84	783414140	Nátery olejové kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	20,000	m		27,00	540,00	308,69	487,58	52,51	1,108
85	783415150	Nátery olejové kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	15,000	m		34,00	510,00	298,76	458,41	51,55	1,113
86	783812130	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné	42,000	m2		285,00	11 970,00	8 372,56	11 111,03	858,83	1,077
87	783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie	42,000	m2		35,50	1 491,00	1 095,04	1 389,28	101,82	1,073
		783 - Nátery spolu :	15 881,55	Sk				10 972,59	14 703,98	1 177,53	
		784 - Maľby									
88	784401801	Odstránenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m obrúsením	9,600	m2		2,30	22,08	9,75	18,85	3,19	1,171
89	784402801	Odstránenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabanim	9,600	m2		25,50	244,80	104,24	212,25	32,53	1,153
90	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	56,600	m2		72,50	4 103,50	3 422,15	3 946,03	157,58	1,040
		784 - Maľby spolu :	4 370,38	Sk				3 536,15	4 177,14	193,31	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	79 029,07	Sk				61 820,23	74 905,97	4 123,26	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	302 576,53	Sk				242 453,01	288 236,36	14 340,07	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
91	210010522	Odviečkovanie, zaviečkovanie škatúl s viečkom na skrutku	5,000	kus		4,80	24,00	10,07	20,61	3,41	1,164
92	210110004	Spinač nástenný IP20-44, rad.6	3,000	kus		84,00	252,00	106,39	217,76	34,25	1,157
93	345378A32	Prepínač rad.6 3558A-06940 S, IP44, plast. - zapustený - Tango, šedý	3,000	kus		192,00	576,00	576,00	576,00		1,000

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
94	210111022	Zásuvka nástenná IP20, X-násobná 10/16A - 250V, priebežná	3,000	kus		113,00	339,00	339,00	339,00		1,000
95	345400A12	Zásuvka 1-nás. 5518A-A2349 S, Tango	3,000	kus		107,00	321,00	321,00	321,00		1,000
96	611871162	Prah dubový dĺžka 700-1500 mm šírka do 14cm	1,000	kus		210,00	210,00	210,00	210,00		1,000
97	921AS00002	Istič 16 A	1,000	ks		125,00	125,00	125,00	125,00		1,000
98	921AS00003	Istič 10 A	1,000	ks		125,00	125,00	125,00	125,00		1,000
99	921AS00006	Prúdový chránič 16 A	2,000	ks		1 230,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00		1,000
100	999720001	Material pre zdravotnícké inštalácie	1,000	sub		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1,000
101	999990100	Ostatný materiál - kovanie na okná sil.tmel,	1,000	Sk		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		1,000
102	213290150	Drobné elektroinštalčné práce	10,000	hod		299,00	2 990,00	1 257,36	2 573,57	416,39	1,162
103	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	5,000	hod		299,00	1 495,00	628,68	1 286,78	208,20	1,162
			15 417,00	Sk				12 658,50	14 754,72	662,25	
			15 417,00	Sk				12 658,50	14 754,72	662,25	
			504 197,64	Sk				369 481,68	458 908,73	45 288,91	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Material	254 685,43	68,9
Doprava	15 917,97	4,3
Pododávky		
Spolu :	270 603,39	73,2

		%nákladov
Mzdy :	64 531,22	17,5
Odvody :	22 714,21	6,1
Stroje :	11 293,86	3,1
Spolu :	98 539,29	26,7

Ostatné :	339,00	0,1
Priame náklady	369 481,68	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	61 794,02	22,8, % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	27 633,03	28,0 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	89 427,05	

Náklady spolu : 458 908,73

Zisk a riziko


Zisk : 45 288,91 9,9 % zisk / náklady

Cena : 504 197,64 9,0 % zisk / cena

% hrubá marža = (Cena - Priame náklady) 126,7

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 76/2006 (PSB-442-2/2006)


.....
Libor Šimo

vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen

