

Dodatok č. 2 k servisnej zmluve č. 772/2006 - KASŤ - 16 - 154 / 2006

Uzavretý v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ: QUADRIQ, a.s.
 Priemyselná 1
 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 30225582
 DIČ: 2020427959
 IČ pre DPH: SK2020427959
 Obch. reg.: Okresný súd Žilina
 Oddiel: Sa, Vložka číslo 10415/L
 Zastúpený: Ing. Pavel Vrbičan, generálny riaditeľ a člen predstavenstva
 Ing. Ľubomír Kružliak, riaditeľ pre stratégiu a člen predstavenstva
 Bankové spojenie: Unibanka Liptovský Mikuláš, č.ú. 811 401/1200
 Tatrabanka Liptovský Mikuláš, č.ú. 2623714148/1100

(ďalej len „zhotoviteľ“)

2. Objednávateľ: Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
 Zastúpená: Posádkovou správou budov
 Borovianska cesta
 960 01 Zvolen
 IČO: 00805149
 DIČ: -

Štatutárny zástupca: Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ PSB

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú. 7000172197/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

II. Predmet dodatku č. 2

Predmetom tohto dodatku č. 2 je:

2.1. Vykonávanie pravidelných kontrol, t.j. naplánovaných činností na zabezpečenie bezchybnej prevádzky systémov v zmysle normy STN 33 4590 časť 1-8 a prílohy č.1.

2.2. Vykonávanie operatívneho servisu, t.j. odstránenie nepredvídateľných porúch vzniknutých na systéme, vykonaného na základe požiadavky správcu systému na integrovanom bezpečnostnom systéme (ďalej len IBS) v objektoch objednávateľa CRVO VVzS, Zvolen, Žiara Zvolen a kasárne Podborová.

III. Cena

3.1. Cena za vykonanie predmetu dodatku č. 2 v zmysle bodu 2.1. (pravidelné kontroly) bude fakturovaná nasledovne:

- pre objekt CRVO	bez DPH	DPH (19%)	s DPH

2. pravidelná kontrola	338 829,00 Sk	64 377,60 Sk	403 206,50 Sk ✓
3. pravidelná kontrola	322 173,00 Sk	61 212,90 Sk	383 386,00 Sk ✓
- pre objekt Žiara			
2. pravidelná kontrola	238 685,00 Sk	45 350,20 Sk	284 035,00 Sk ✓
3. pravidelná kontrola	232 088,00 Sk	44 096,80 Sk	276 185,00 Sk ✓
- pre objekt kasárne			
3. pravidelná kontrola	174 912,00 Sk	33 233,30 Sk	208 145,50 Sk ✓

3.2. Ceny za pravidelné kontroly sú uvedené v prílohe č. 1, sú maximálne a neprekročiteľné.

3.3. Cena za vykonanie predmetu zmluvy v zmysle bodu 2.2. (operatívny servis) bude fakturovaná podľa odsúhlasených jednotkových cien za výkon operatívneho servisu v zmysle zmluvy. Predpokladané náklady na operatívny servis na obdobie kalendárneho roka pre všetky objekty sú spolu vo výške 92 400,00Sk bez DPH, čo je 109 956,00Sk s DPH.

IV. Lehoty a spôsob plnenia

4.1. V zmysle bodu 2.1. sa na zariadení IBS pre zabezpečenie trvalej funkčnosti vykonávajú pravidelné kontroly v zmysle STN 33 4590 časť 8 v rozsahu podľa prílohy č. 1 v termínoch:

2. Pravidelná kontrola v termíne:	<i>máj - jún</i>
3. Pravidelná kontrola v termíne:	<i>august - september</i>

Zápis o pravidelnej kontrole vykoná zhotoviteľ zápisom do prevádzkovej knihy systému a správca systému potvrdí vykonanie kontroly zhotoviteľovi na osobitnom doklade, súpise vykonaných prác, ktorého originál je neoddeliteľnou dokladovou časťou daňového dokladu.

V. Platobné podmienky

8.1. Po ukončení prác podľa predmetu tohto dodatku (body 2.1., 2.2.) vyhotoví zhotoviteľ daňový doklad, ktorý je objednávateľ povinný zaplatiť do 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Daňový doklad musí mať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších zmien. Povinnosť fakturovať vzniká zhotoviteľovi po ukončení pravidelnej kontroly alebo operatívneho servisu podľa potvrdenia vykonanej činnosti správcom systému v termíne do 10.12. daného roku. Za práce vykonané v termíne do dňa popisu dodatku č. 2 vyhotoví zhotoviteľ faktúry do 14 dní po podpísaní dodatku č.2 obidvomi zmluvnými stranami.

VI. Záverečné ustanovenia

10.1. Zmeny tohto dodatku je možné vykonať len písomne formou dodatkov a potvrdením obojma zmluvnými stranami.

10.2. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obojma zmluvnými stranami.

10.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch. Štyri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

XI. Prílohy

Príloha č. 1 - Rozsah pravidelných kontrol

20.11

Za zhotoviteľa:

21 -11- 2006

Lipt. Mikuláš, dňa

Za objednávateľa:

21 -11- 2006

Zvolen, dňa

.....
Ing. Pavel Vrbičan
generálny riaditeľ
člen predstavenstva

posádková správa búdov
ZVOLEN
.....
Ing. Bohuslav Churý
riaditeľ PSB

.....
Ing. Lubomír Kružliak
riaditeľ pre stratégiu
a člen predstavenstva

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prípravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo
zabezpečená.

Zistené

nedostatky:

Dátum: 20.11.06

Naslov
.....
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca:

Quadriq, a.s.
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš -07-
IČO: 30 225 582
IČ DPH: SK2020427959

Príloha č. 1

k dodatku č. 2 k Zmluve o servisnej činnosti č. 772 / 2006

Rozsah a ceny pravidelných kontrol

Príloha č. 1 k Zmluve o servisnej činnosti č. 772 / 2006	Príloha č. 1 k Zmluve o servisnej činnosti č. 772 / 2006	Príloha č. 1 k Zmluve o servisnej činnosti č. 772 / 2006	Príloha č. 1 k Zmluve o servisnej činnosti č. 772 / 2006	Príloha č. 1 k Zmluve o servisnej činnosti č. 772 / 2006	Príloha č. 1 k Zmluve o servisnej činnosti č. 772 / 2006	Príloha č. 1 k Zmluve o servisnej činnosti č. 772 / 2006	Príloha č. 1 k Zmluve o servisnej činnosti č. 772 / 2006	Príloha č. 1 k Zmluve o servisnej činnosti č. 772 / 2006	Príloha č. 1 k Zmluve o servisnej činnosti č. 772 / 2006
Príloha č. 1 k Zmluve o servisnej činnosti č. 772 / 2006	Príloha č. 1 k Zmluve o servisnej činnosti č. 772 / 2006	Príloha č. 1 k Zmluve o servisnej činnosti č. 772 / 2006	Príloha č. 1 k Zmluve o servisnej činnosti č. 772 / 2006	Príloha č. 1 k Zmluve o servisnej činnosti č. 772 / 2006	Príloha č. 1 k Zmluve o servisnej činnosti č. 772 / 2006	Príloha č. 1 k Zmluve o servisnej činnosti č. 772 / 2006	Príloha č. 1 k Zmluve o servisnej činnosti č. 772 / 2006	Príloha č. 1 k Zmluve o servisnej činnosti č. 772 / 2006	Príloha č. 1 k Zmluve o servisnej činnosti č. 772 / 2006
PS 921	IBS-Zabezpečovací a prístupový systém								
	HRM a HRS:								
	Obvodová ochrana:								
	Ústredňa EZS ATS4000/ 1:								
	/manuálna kontrola z klávesnice						1,00	640,00	640,00
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač						3,00	1920,00	1920,00
	/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	2				0,20	128,00	128,00
	/kontrola zdroja	ks	1				0,30	192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS						0,20	128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí						0,30	192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah	ks	1				0,40	256,00	256,00
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	4				2,00	1280,00	1280,00
	/kontrola Magnetický kontakt MO07,08,09, 11 (DC 115)	ks	4				0,40	256,00	256,00
	/kontrola Infrazávora 2,3,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20(DO 505, umiestnená na obvodo	ks	14				4,20	2688,00	2688,00
	/kontrola Intelli-Flex 2,3(umiestnený na obvodomom plote)	ks	2				2,00	1280,00	1280,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici						0,20	128,00	128,00
	/kontrola sabotážnych poplachov						0,25	160,00	160,00
	/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00	128,00
	/kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS						0,50	320,00	320,00
	Expander 01								
	/kontrola dotiahnutia priechodiek						0,50	320,00	320,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00	256,00
	/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1				0,40	256,00	256,00
	/kontrola Magnetický kontakt MO06 (DC 115)	ks	1				0,10	64,00	64,00
	/kontrola Infrazávora 1,4,5,6,7,8,21,22(DO 505, umiestnená na obvodomom plote)	ks	8				2,40	1536,00	1536,00
	/kontrola Intelli-Flex 1(umiestnený na obvodomom plote)	ks	1				1,00	640,00	640,00
	/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00	128,00
	/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00	128,00
	Ústredňa EZS ATS4000/ 2:								
	/manuálna kontrola z klávesnice						1,00	640,00	640,00
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač						3,00	1920,00	1920,00
	/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	5				0,50	320,00	320,00
	/kontrola zdroja	ks	1				0,30	192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS						0,20	128,00	128,00

Rozsah 2 PK IBS v objekte CRVO Zvolen		m.j.	počet	celná za m.j. (SK)	materiál spolu (SK)	čas prác (h)	celná za m.j. práca (SK)	celkom (SK)
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1			0,40	256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MO22,23		ks	2			0,20	128,00	128,00
/kontrola Pohyb. detektorov PIR PO10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27		ks	17			4,25	2720,00	2720,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachov						0,20	128,00	128,00
Expander 05								
/kontrola dotiahnutia priechodiek						0,50	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1			0,40	256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MO28,30,31,33		ks	4			0,40	256,00	256,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR PO28,29,30,31,32,33,34,35,36,37		ks	14			2,50	1600,00	1600,00
/kontrola Otrasoných detektorov BX05,09,10,13,14		ks	5			0,50	320,00	320,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachov						0,20	128,00	128,00
Expander 06								
/kontrola dotiahnutia priechodiek						0,50	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1			0,40	256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MO25,26,27,28		ks	4			0,40	256,00	256,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192		ks	7			0,70	448,00	448,00
/kontrola funkčnosti a nastavenia Biometrickej čítačky		ks	1			0,20	128,00	128,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov		ks	4			0,80	512,00	512,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachov						0,20	128,00	128,00
Expander 07								
/kontrola dotiahnutia priechodiek						0,50	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1			0,40	256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MO29,32,34,35		ks	4			0,40	256,00	256,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192		ks	7			0,70	448,00	448,00

Rozsah z PK IBS v objekte CRVO Zvolen		m.j.	počet	cena za m.j. ISK	materiál alebo ISK	čas práce h	cena za h. ISK	celková cena ISK
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1			0,40	256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MO37, 38, 39,40		ks	4			0,40	256,00	256,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192		ks	4			0,40	256,00	256,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov		ks	4			0,80	512,00	512,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00	128,00
Expander 12								
/kontrola dotiahnutia prechodiek						0,50	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1			0,40	256,00	256,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR PO45, 46, 47, 49, 50, 51, 52		ks	7			1,75	1120,00	1120,00
/kontrola Otravových detektorov BX15,16,17,18,19		ks	5			0,50	320,00	320,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00	128,00
Ústredňa EZS ATS4000/ 3:								
/manuálna kontrola z klávesnice						1,00	640,00	640,00
/prepojením a testovaním cez servisný počítač						3,00	1920,00	1920,00
/kontrola klávesnice ATS 1100		ks	6			0,60	384,00	384,00
/kontrola zdroja		ks	1			0,30	192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS						0,20	128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí						0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah		ks	1			0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupových modulov ATS 1811		ks	2			1,00	640,00	640,00
/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici						0,20	128,00	128,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,25	160,00	160,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00	128,00
/kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS						0,50	320,00	320,00
Expander 3.01								
/kontrola dotiahnutia prechodiek						0,50	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1			0,40	256,00	256,00

Rozsah / PK / BS / Objekt / CRVO / Zvolení		m.j.	počet	čas (za m.j.) [SK]	materiál / poisti [SK]	čas práce (h)	čas za službu [SK]	čas za službu [SK]
	/kontrola Magnetický kontakt MK 3.4, 3.5	ks	2			0,20	128,00	128,00
	/kontrola Pohybových detektorov PIR P3.16 - 3.31	ks	16			4,00	2560,00	2560,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					0,20	128,00	128,00
	/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00	128,00
	Expander 3.06							
	/kontrola dotiahnutia priechodiek					0,50	320,00	320,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek					0,40	256,00	256,00
	/kontrola výstupných napájacích napätí					0,30	192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					0,30	192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00	256,00
	/kontrola Pohybových detektorov PIR P3.32 - 3.45, PID 3.56, 3.57, P3.63, 3.64	ks	18			4,50	2880,00	2880,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					0,20	128,00	128,00
	/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00	128,00
	Expander 3.07							
	/kontrola dotiahnutia priechodiek					0,50	320,00	320,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek					0,40	256,00	256,00
	/kontrola výstupných napájacích napätí					0,30	192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					0,30	192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00	256,00
	/kontrola Magnetický kontakt MK3.10, 3.11	ks	2			0,20	128,00	128,00
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	2			0,20	128,00	128,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					0,20	128,00	128,00
	/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00	128,00
	Ústredňa EZS ATS4000/ 13:							
	/manuálna kontrola z klávesnice					1,00	640,00	640,00
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					3,00	1920,00	1920,00
	/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	4			0,40	256,00	256,00
	/kontrola zdroja	ks	1			0,30	192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS					0,20	128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					0,30	192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					0,30	192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00	256,00
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	2			1,00	640,00	640,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					0,20	128,00	128,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					0,25	160,00	160,00
	/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00	128,00
	/kontrola funkčnosti súmrakového snímača ZT-LMS					0,50	320,00	320,00
	Expander 13.01							

757190322	Svetelné tablo	ks	11	18,00			198,00
230330143	KD-200 Fľaša s ventilom komplet 125 lb	ks	8	182,00			1456,00
230330144	KD-200 Fľaša s ventilom komplet 70 lb	ks	3	62,00			186,00
230330148	KD-200 Fľaša s ventilom komplet 350 lb	ks	3	283,00			849,00
230330121	KD-200 Fľaša s ventilom komplet 600 lb	ks	1	520,00			520,00
	Cestovné kooperantov	km	400	15,00			6000,00
PS931	UPS-Silnoproudové rozvody						
	vykonanie profylaktickej prehliadky (UPS Powertronix PTX3, 10KVA/8kW)	ks	1	16600,00			16600,00
PSs01v	Vzduchotechnika						
	Klimatizácia	ks	17	1799,00			30583,00
	Lossnay LGH	ks	5	872,00			4360,00
	Lossnay VL	ks	2	381,50			763,00
	Cestovné kooperantov	km	200	15,00			3000,00

Rozpočet 3 - pravidelnej kontroly /BS v objekte CRVO Zvolen		m.j.	počet	ceha za m.j.	materiál /poist	čas práce [h]	práca [SK]	cesta od/z dom. [SK]
Rozpočet 3 - pravidelnej kontroly /BS v objekte CRVO Zvolen		m.j.	počet	ceha za m.j.	materiál /poist	čas práce [h]	práca [SK]	cesta od/z dom. [SK]
PS 921	/BS-Zabezpečovací a prístupový systém HRM a HRS:							
	Obvodová ochrana:							
	Ústredňa EZS ATS4000/ 1:							
	/manuálna kontrola z klávesnice					1,00	640,00	640,00
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					3,00	1920,00	1920,00
	/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	2			0,20	128,00	128,00
	/kontrola zdroja	ks	1			0,30	192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS					0,20	128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					0,30	192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					0,30	192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00	256,00
	/kontrola výstupných modulov ATS 1811	ks	4			2,00	1280,00	1280,00
	/kontrola Magnetický kontakt MO07,08,09, 11 (DC 115)	ks	4			0,40	256,00	256,00
	/kontrola Infrazvora 2,3,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20(DO 505, umiestnená na obvodo	ks	14			4,20	2688,00	2688,00
	/kontrola Intelli-Flex 2,3(umiestnený na obvodomom plote)	ks	2			2,00	1280,00	1280,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					0,20	128,00	128,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					0,25	160,00	160,00
	/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00	128,00
	/kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS					0,50	320,00	320,00
	Expander 01							
	/kontrola dotiahnutia priechodiek					0,50	320,00	320,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek					0,40	256,00	256,00
	/kontrola výstupných napájacích napätí					0,30	192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					0,30	192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00	256,00
	/kontrola Magnetický kontakt MO06 (DC 115)	ks	1			0,10	64,00	64,00
	/kontrola Infrazvora 1,4,5,6,7,8,21,22(DO 505, umiestnená na obvodomom plote)	ks	8			2,40	1536,00	1536,00
	/kontrola Intelli-Flex 1(umiestnený na obvodomom plote)	ks	1			1,00	640,00	640,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					0,20	128,00	128,00
	/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00	128,00
	Ústredňa EZS ATS4000/ 2:							
	/manuálna kontrola z klávesnice					1,00	640,00	640,00
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					3,00	1920,00	1920,00
	/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	5			0,50	320,00	320,00
	/kontrola zdroja	ks	1			0,30	192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS					0,20	128,00	128,00

Rozsah č. PK BS v objekte CRVO Zvolen		m.j.	počet	daná m.j. (SK)	maximálna spolu (SK)	čas práce (h)	192,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1			0,40	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MO22,23		ks	2			0,20	128,00
/kontrola Pohyb. detektorov PIR PO10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27		ks	17			4,25	2720,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00
Expander 05							
/kontrola dotiahnutia priechodiek						0,50	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1			0,40	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MO28,30,31,33		ks	4			0,40	256,00
/kontrola Polybových detektorov PIR PO28,29,30,31,32,33,34,35,36,37		ks	14			2,50	1600,00
/kontrola Otrasyových detektorov BX05,09,10,13,14		ks	5			0,50	320,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00
Expander 06							
/kontrola dotiahnutia priechodiek						0,50	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1			0,40	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MO25,26,27,28		ks	4			0,40	256,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192		ks	7			0,70	448,00
/kontrola funkčnosti a nastavenia Biometrickej čítačky		ks	1			0,20	128,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov		ks	4			0,80	512,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00
Expander 07							
/kontrola dotiahnutia priechodiek						0,50	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1			0,40	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MO29,32,34,35		ks	4			0,40	256,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192		ks	7			0,70	448,00

Rozsah práce, podmienky výkonu	ks	1	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
/kontrola funkčnosti a nastavenia Biometrickej čítačky	ks	1	128,00						128,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4	512,00						512,00
/kontrola sabotážnych poplachov			128,00						128,00
/kontrola aktivácie poplachu			128,00						128,00
Expander 08									
/kontrola dotiahnutia priechodiek								0,50	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek								0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí								0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.								0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1	256,00					0,40	192,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR PO38,39,40,41,42,43,44	ks	7	1120,00					1,75	1120,00
/kontrola Otrasových detektorov BX10,12	ks	2	128,00					0,20	128,00
/kontrola sabotážnych poplachov								0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu								0,20	128,00
Expander 09									
/kontrola dotiahnutia priechodiek								0,50	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek								0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí								0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.								0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1	256,00					0,40	192,00
/kontrola Magnetický kontakt MO16,20,21	ks	3	192,00					0,30	192,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	5	320,00					0,50	320,00
/kontrola funkčnosti a nastavenia Biometrickej čítačky	ks	1	128,00					0,20	128,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	3	384,00					0,60	384,00
/kontrola sabotážnych poplachov								0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu								0,20	128,00
Expander 10									
/kontrola dotiahnutia priechodiek								0,50	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek								0,40	256,00
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu								0,20	128,00
/kontrola výstupných napájacích napätí								0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.								0,30	192,00
/kontrola Otrasových detektorov BX03,04,06,07,08	ks	4	256,00					0,40	256,00
/kontrola sabotážnych poplachov								0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu								0,20	128,00
Expander 11									
/kontrola dotiahnutia priechodiek								0,50	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek								0,40	256,00

Rozsah práce	m.j.	hodn.	cena za m.j. [SK]	materiál [SK]	čas práce [h]	192,00
/kontrola výstupných napájacích napätí					0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MO37, 38, 39, 40	ks	4			0,40	256,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	4			0,40	256,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4			0,80	512,00
/kontrola sabotážnych poplachov					0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00
Expander 12						
/kontrola dotiahnutia prechodiek					0,50	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek					0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí					0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.	ks	1			0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	7			1,75	1120,00
/kontrola Polybových detektorov PIR PO45, 46, 47, 49, 50, 51, 52	ks	5			0,50	320,00
/kontrola Otrasonových detektorov BX15, 16, 17, 18, 19					0,20	128,00
/kontrola sabotážnych poplachov					0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu						
Ústredňa EZS ATS4000/ 3:						
/manuálna kontrola z klávesnice					1,00	640,00
/prepojením a testovaním cez servisný počítač					3,00	1920,00
/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	6			0,60	384,00
/kontrola zdroja	ks	1			0,30	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS					0,20	128,00
/kontrola napájacích napätí					0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00
/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	2			1,00	640,00
/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					0,20	128,00
/kontrola sabotážnych poplachov					0,25	160,00
/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00
/kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS					0,50	320,00
Expander 3.01						
/kontrola dotiahnutia prechodiek					0,50	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek					0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí					0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00

Popis práce	ks	2	0,20	128,00	128,00
/kontrola Magnetický kontakt MK3.1, 3.2	ks	2	0,20	128,00	128,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	2	0,20	128,00	128,00
/kontrola sabotážnych poplachov			0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu			0,20	128,00	128,00
Expander 3.02					
/kontrola dotiahnutia priechodiek			0,50	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek			0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí			0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.			0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1	0,40	256,00	256,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR P3.4, - 3.15	ks	12	3,00	1920,00	1920,00
/kontrola sabotážnych poplachov			0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu			0,20	128,00	128,00
Expander 3.03					
/kontrola dotiahnutia priechodiek			0,50	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek			0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí			0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.			0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1	0,40	256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK3.3	ks	1	0,10	64,00	64,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	1	0,10	64,00	64,00
/kontrola sabotážnych poplachov			0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu			0,20	128,00	128,00
Expander 3.04					
/kontrola dotiahnutia priechodiek			0,50	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek			0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí			0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.			0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1	0,40	256,00	256,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR P3.46 - 3.55	ks	10	2,50	1600,00	1600,00
/kontrola sabotážnych poplachov			0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu			0,20	128,00	128,00
Expander 3.05					
/kontrola dotiahnutia priechodiek			0,50	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek			0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí			0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.			0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1	0,40	256,00	256,00

Rozsah PK IBS v objekte CRVO Zvolen		m.j.	počet	cená za m.j. (SK)	materiál (pok. SK)	práca (h)	práca (SK)
/kontrola Magnetický kontakt MK 3.4, 3.5		ks	2			0,20	128,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR P3.16 - 3.31		ks	16			4,00	2560,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00
Expander 3.06							
/kontrola dotiahnutia priechodiek						0,50	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1			0,40	256,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR P3.32 - 3.45, PID 3.56, 3.57, P3.63, 3.64		ks	18			4,50	2880,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00
Expander 3.07							
/kontrola dotiahnutia priechodiek						0,50	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1			0,40	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK3.10, 3.11		ks	2			0,20	128,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192		ks	2			0,20	128,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00
Ústredňa EZS ATS4000/ 13:							
/manuálna kontrola z klávesnice						1,00	640,00
/prepojením a testovaním cez servisný počítač						3,00	1920,00
/kontrola klávesnice ATS 1100		ks	4			0,40	256,00
/kontrola zdroja		ks	1			0,30	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS						0,20	128,00
/kontrola napájacích napätí						0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah		ks	1			0,40	256,00
/kontrola výstupových modulov ATS 1811		ks	2			1,00	640,00
/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici						0,20	128,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,25	160,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00
/kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS						0,50	320,00
Expander 13.01							

Popis	počet	matériál (SK)	práca (SK)	čas práce (h)	celková cena (SK)
Rozsah IPK/BS v objekte CRVO Zvolen					
/odstraňovanie prachu v počítači				0,50	320,00
/kontrola správnej činnosti počítača				0,50	320,00
/testovanie programového vybavenia ALVIS, drivera ATS DDEserver				3,00	1920,00
/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks 1			0,10	64,00
/kontrola správnej funkčnosti Tlačiarne EPSON LX-300	ks 1			0,50	320,00
IPC 4-Servisný IPC(HRS)					
/odstraňovanie prachu v počítači				0,50	320,00
/kontrola správnej činnosti počítača				0,50	320,00
/testovanie programového vybavenia DISS NetBackup				1,00	640,00
/kontrola MOXA NportLite DE-304, DE-334	ks 3			1,00	640,00
/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks 1			0,10	64,00
prístupová karta ATS 1470	ks 75	294,00			22050,00
PS 922					
UTO-Kamerový systém					
HRM a HRS:					
Kontrola funkčnosti videomatice SYMATRIX 648 a príslušenstva					
/kontrola videomatice SYMATRIX SYS	ks 1			2,00	1280,00
/kontrola klávesnice SUT48NET	ks 3			0,60	384,00
/kontrola funkčnosti DISS NetMaster II DVD	ks 2			2,00	1280,00
/kontrola monitorov CMCC1525/CMCC1725	ks 8			0,80	512,00
/kontrola spinania jednotlivých kamier, skupín - pri poplachu				1,50	960,00
/kontrola prevodníkov METEL FRD-4/4-BOX duplex RS485	ks 11			1,20	768,00
/očistenie videomatice SYMATRIX SYS od prachu				0,50	320,00
IPC 2-Kamerový systém, Digitálny záznam					
/odstraňovanie prachu v počítači				0,50	320,00
/kontrola správnej činnosti počítača				0,50	320,00
/kontrola správnej funkčnosti DVD-RAM(zápis údajov)	ks 1			0,50	320,00
/testovanie programového vybavenia DISS NetAgent				1,00	640,00
/testovanie programového vybavenia DISS NetBackup				1,00	640,00
/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks 1			0,10	64,00
/kontrola správnej funkčnosti Tlačiarne HP 5652c	ks 1			0,50	320,00
/kontrola správnej funkčnosti 3COM 16port 10/100Switch Enterprise	ks 1			0,50	320,00
Kamery					
/kontrola správnej činnosti kamery CCDA1415-DN 1/4" dome	ks 2			1,00	640,00
/kontrola správnej činnosti kamery CCBS1225-LP 1/2"	ks 27			5,40	3456,00
/kontrola správnej činnosti 24V zdroja	ks 17			1,50	960,00
/kontrola nastavenia kamery cez počítač	ks 29			2,00	1280,00
/kontrola správnej činnosti objektívov	ks 27			2,70	1728,00

Rozsah PK IBS v objekte GRVO Zvolen		m.j.	počet	cena za m.j. (SK)	materiál spolu (SK)	čas práce (h)	cena práce (SK)	celková cena (SK)
/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EPS						0,20	128,00	128,00
/manuálna kontrola z klávesnice						1,00	640,00	640,00
/prepojením a testovaním cez servisný počítač						3,00	1920,00	1920,00
/kontrola zdroja						1,00	640,00	640,00
/kontrola napájajúcich napätí						0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v ústredni EPS 12V/18Ah	ks	2				2,00	1280,00	1280,00
/kontrola OH620A multisenzorový opticko-teplotný hlásič dymu	ks	234				58,50	37440,00	37440,00
/kontrola OP620C širokospektrálny optický hlásič dymu, konvenčná linka	ks	1				0,25	160,00	160,00
/kontrola HI622A hlásič maximálnej teploty	ks	2				0,50	320,00	320,00
/kontrola DCA1192A univerzálny modul pre pripojenie hlásičov SynoDEC 600, sirén	ks	2				1,00	640,00	640,00
/kontrola EB322A vstupný linkový modul	ks	22				5,50	3520,00	3520,00
/kontrola AB322A výstupný linkový modul	ks	4				1,00	640,00	640,00
/kontrola MTE624A ručný tlač. hlásič	ks	15				3,75	2400,00	2400,00
/kontrola Stabilizovaný zdroj 1PS 27V/6/ 5A.6 (PK 02)	ks	1				1,00	640,00	640,00
/kontrola stavu akumulátora v PK 02 EPS 12V/12Ah	ks	2				1,00	640,00	640,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku v PK 02						0,30	192,00	192,00
/kontrola aktivácie poplachu						6,00	3840,00	3840,00
Ústredňa FC330A-2 ubyt. časť								
/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EPS						0,20	128,00	128,00
/manuálna kontrola z klávesnice						1,00	640,00	640,00
/prepojením a testovaním cez servisný počítač						3,00	1920,00	1920,00
/kontrola zdroja						1,00	640,00	640,00
/kontrola napájajúcich napätí						0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v ústredni EPS 12V/18Ah	ks	2				2,00	1280,00	1280,00
/kontrola OH620A multisenzorový opticko-teplotný hlásič dymu	ks	145				36,25	23200,00	23200,00
/kontrola paralelného tabla LCD FRP 332A	ks	1				0,30	192,00	192,00
/kontrola MTE624A ručný tlač. hlásič	ks	5				1,25	800,00	800,00
/kontrola aktivácie poplachu						6,00	3840,00	3840,00
PS930 SHZ-Automatické stabilné hasiace zariadenie								
757193141 Požiarna hasiaca ústredňa 8010 LMST	ks	11		4200,00				46200,00
220330383 Požiarna ústredňa EPS 8000 C	ks	1		2205,00				2205,00
220330781 2D-Opticko-dymový hlásič	ks	86		71,00				6106,00
220330411 Tlačidlový hlásič požiaru	ks	11		79,00				869,00
220330791 Svetelný maják	ks	11		18,00				198,00
220330791 Elektrická siréna	ks	11		18,00				198,00

Rozpočet 2 - pravidelnej kontroly IZK v objekte MOSR - Zlata, Zvolen						
PS 921	Rozsah 2 - IZK v objekte MOSR - Zlata, Zvolen	m.j.	počet	centra m.j. IZK	matod. spol. IZK	čas prac. (h) / cena celkom (SK)
	IBS-Zabezpečovací a prístupový systém HRM a HRS:					
	Obvodová ochrana:					
	Ústredňa EZS ATS4000/ 1:					
	/manuálna kontrola z klávesnice					1,00 640,00 640,00
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					3,00 1920,00 1920,00
	/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	7			0,70 448,00 448,00
	/kontrola zdroja	ks	1			0,30 192,00 192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS					0,20 128,00 128,00
	/kontrola napájacích napätí					0,30 192,00 192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					0,30 192,00 192,00
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah	ks	1			0,40 256,00 256,00
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			0,50 320,00 320,00
	/kontrola Magnetický kontakt (DC 115)					
	/kontrola PIR detektorov	ks	26			6,50 4160,00 4160,00
	/kontrola Inteli-Flex					
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					0,20 128,00 128,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					0,25 160,00 160,00
	/kontrola aktivácie poplachu					0,20 128,00 128,00
	/kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS					0,50 320,00 320,00
	Expander 01					
	/kontrola dotiahnutia priechodiek					0,50 320,00 320,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek					0,40 256,00 256,00
	/kontrola výstupných napájacích napätí					0,30 192,00 192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					0,30 192,00 192,00
	/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			0,40 256,00 256,00
	/kontrola Magnetický kontakt					
	/kontrola Pohybových detektorov PIR					
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	5			0,50 320,00 320,00
	/kontrola funkčnosti Tumiketov	ks	2			0,40 256,00 256,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					0,20 128,00 128,00
	/kontrola aktivácie poplachu					0,20 128,00 128,00
	Expander 02					
	/kontrola dotiahnutia priechodiek					0,50 320,00 320,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek					0,40 256,00 256,00
	/kontrola výstupných napájacích napätí					0,30 192,00 192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					0,30 192,00 192,00

Popis práce	ks								
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1					0,40	256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK05	ks	1					0,10	64,00	64,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR									
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	2					0,20	128,00	128,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	1					0,20	128,00	128,00
/kontrola sabotážnych poplachov							0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu							0,20	128,00	128,00
Expander 03									
/kontrola dotiahnutia priechodiek							0,50	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek							0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí							0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.							0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1					0,40	256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK9,10,11,12	ks	4					0,40	256,00	256,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR									
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	4					0,40	256,00	256,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4					0,80	512,00	512,00
/kontrola sabotážnych poplachov							0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu							0,20	128,00	128,00
Expander 04									
/kontrola dotiahnutia priechodiek							0,50	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek							0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí							0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.							0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1					0,40	256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK13,14,15,16	ks	4					0,40	256,00	256,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR									
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	4					0,40	256,00	256,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4					0,80	512,00	512,00
/kontrola sabotážnych poplachov							0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu							0,20	128,00	128,00
Expander 05									
/kontrola dotiahnutia priechodiek							0,50	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek							0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí							0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.							0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1					0,40	256,00	256,00
/kontrola Otrsových detektorov	ks	2					0,20	128,00	128,00

Rozsah z PK Z objektu NOSR - Zárah Zvolen		popis	číslo za m.j.	matériál podľa ISM	čas prac. (h)	2006	2007
m.j.	popis	číslo za m.j.	matériál podľa ISM	čas prac. (h)	2006	2007	2008
ks	/kontrola Pohybových detektorov PIR	13			3,25	2080,00	2080,00
ks	/kontrola Detektor rozbitia skla	13			1,30	832,00	832,00
	/kontrola sabotážnych poplachov				0,20	128,00	128,00
	/kontrola aktivácie poplachu				0,20	128,00	128,00
	Expander 06						
	/kontrola dotiahnutia priechodiek				0,50	320,00	320,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek				0,40	256,00	256,00
	/kontrola výstupných napájacích napätí				0,30	192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.				0,30	192,00	192,00
ks	/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	1			0,40	256,00	256,00
ks	/kontrola Otrasyových detektorov	10			1,00	640,00	640,00
ks	/kontrola Pohybových detektorov PIR	12			3,00	1920,00	1920,00
ks	/kontrola Magnetický kontakt	1			0,10	64,00	64,00
ks	/kontrola Detektor rozbitia skla	13			13,00	8320,00	8320,00
	/kontrola sabotážnych poplachov				0,20	128,00	128,00
	/kontrola aktivácie poplachu				0,20	128,00	128,00
	Expander 07						
	/kontrola dotiahnutia priechodiek				0,50	320,00	320,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek				0,40	256,00	256,00
	/kontrola výstupných napájacích napätí				0,30	192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.				0,30	192,00	192,00
ks	/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	1			0,40	256,00	256,00
ks	/kontrola Magnetický kontakt MK13,14,15,16	7			0,70	448,00	448,00
ks	/kontrola Detektor rozbitia skla	19			1,90	1216,00	1216,00
	/kontrola sabotážnych poplachov				0,20	128,00	128,00
	/kontrola aktivácie poplachu				0,20	128,00	128,00
	Ústredňa EZS ATS4000/ 2:						
	/manuálna kontrola z klávesnice				1,00	640,00	640,00
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač				3,00	1920,00	1920,00
ks	/kontrola klávesnice ATS 1100	9			0,90	576,00	576,00
ks	/kontrola zdroja	1			0,30	192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS				0,20	128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí				0,30	192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.				0,30	192,00	192,00
ks	/kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah	1			0,40	256,00	256,00
ks	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	1			0,50	320,00	320,00
ks	/kontrola Magnetický kontakt MK470/3.16	1			0,40	256,00	256,00
ks	/kontrola Pohybových detektorov PIR 3.02.3.20.3.03.3.16.3.35b	5			1,25	800,00	800,00

Kód		Název		Množstvo		Cena		Celková cena	
		/kontrola aktivácie poplachu				0,20	128,00		128,00
		Expander 07							
		/kontrola dotiahnutia priedochdiel				0,50	320,00		320,00
		/kontrola dotiahnutia svoriek				0,40	256,00		256,00
		/kontrola výstupných napájacích napätí				0,30	192,00		192,00
		/kontrola správnej činnosti dobijania aku.				0,30	192,00		192,00
		/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1	0,40	256,00		256,00
		/kontrola Magnetický kontakt MK25,26,27,28		ks	4	0,40	256,00		256,00
		/kontrola Pohybových detektorov PIR							
		/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192		ks	6	0,60	384,00		384,00
		/kontrola funkčnosti ABLLOY zámkov		ks	4	0,80	512,00		512,00
		/kontrola sabotážnych poplachov				0,20	128,00		128,00
		/kontrola aktivácie poplachu				0,20	128,00		128,00
		Expander 08							
		/kontrola dotiahnutia priedochdiel				0,50	320,00		320,00
		/kontrola dotiahnutia svoriek				0,40	256,00		256,00
		/kontrola výstupných napájacích napätí				0,30	192,00		192,00
		/kontrola správnej činnosti dobijania aku.				0,30	192,00		192,00
		/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1	0,40	256,00		256,00
		/kontrola Magnetický kontakt MK34		ks	1	0,10	64,00		64,00
		/kontrola Pohybových detektorov PIR				3,00	1920,00		1920,00
		/kontrola Otrasyových detektorov 13, 14, 15, 16		ks	4	0,40	256,00		256,00
		/kontrola Detektor rozbitia skla		ks	6	0,60	384,00		384,00
		/kontrola sabotážnych poplachov				0,20	128,00		128,00
		/kontrola aktivácie poplachu				0,20	128,00		128,00
		Expander 09							
		/kontrola dotiahnutia priedochdiel				0,50	320,00		320,00
		/kontrola dotiahnutia svoriek				0,40	256,00		256,00
		/kontrola výstupných napájacích napätí				0,30	192,00		192,00
		/kontrola správnej činnosti dobijania aku.				0,30	192,00		192,00
		/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1	0,40	256,00		256,00
		/kontrola Pohybových detektorov PIR		ks	10	2,50	1600,00		1600,00
		/kontrola Detektor rozbitia skla		ks	3	0,30	192,00		192,00
		/kontrola sabotážnych poplachov				0,20	128,00		128,00
		/kontrola aktivácie poplachu				0,20	128,00		128,00
		Expander 10							
		/kontrola dotiahnutia priedochdiel				0,50	320,00		320,00
		/kontrola dotiahnutia svoriek				0,40	256,00		256,00

Rozsah z prír. z objektu MO SR Žiara, Zvolen		m.j.	počet	cenová m.j. (Sk)	materialná spot. (Sk)	čas práce (h)	cenová m.j. (Sk)
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.						0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1				0,40	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK30.31	ks	2				0,20	128,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR	ks	12				3,00	1920,00
/kontrola Otrasoných detektorov 1,2	ks	2				0,20	128,00
/kontrola Detektor rozbitia skla	ks	9				0,90	576,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00
Expander 11							
/kontrola dotiahnutia priechodiek						0,50	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.						0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1				0,40	256,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR	ks	10				2,50	1600,00
/kontrola Detektor rozbitia skla	ks	3				0,30	192,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00
Expander 12							
/kontrola dotiahnutia priechodiek						0,50	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.						0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1				0,40	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK32.33	ks	2				0,20	128,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR	ks	10				2,50	1600,00
/kontrola Otrasoných detektorov 3,4,5,6,7,8	ks	6				0,60	384,00
/kontrola Detektor rozbitia skla	ks	1				0,10	64,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00
Ústredňa EZS ATS4000/ 3:							
/manuálna kontrola z klávesnice						1,00	640,00
/prepojením a testovaním cez servisný počítač						3,00	1920,00
/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	4				0,40	256,00
/kontrola zdroja	ks	1				0,30	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS						0,20	128,00
/kontrola napájacích napätí						0,30	192,00

Príloha MOSR - Záťaž, Zvolen	Stav	Objem	Podmienky	Podmienky	Podmienky	Podmienky	Podmienky	Podmienky	Podmienky
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.									192,00
/kontrola stavu akumulátora v ústrední EZS 12V/17Ah	ks	1						0,30	192,00
/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1						0,40	256,00
/kontrola Magnetický kontakt								0,50	320,00
/kontrola Pohybových detektorov									
/kontrola OTRASOVÝCH detektorov									
/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici								0,20	128,00
/kontrola sabotážnych poplachov								0,25	160,00
/kontrola aktivácie poplachu								0,20	128,00
/kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS								0,50	320,00
Expander 01									
/kontrola dotiahnutia priechodiek								0,50	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek								0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí								0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.								0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1						0,40	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK1,2,3,4	ks	4						0,40	256,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	7						0,70	448,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4						0,80	512,00
/kontrola sabotážnych poplachov								0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu								0,20	128,00
Expander 02									
/kontrola dotiahnutia priechodiek								0,50	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek								0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí								0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.								0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1						0,40	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK5,6,7,8	ks	4						0,40	256,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	8						0,80	512,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4						0,80	512,00
/kontrola sabotážnych poplachov								0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu								0,20	128,00
Expander 03									
/kontrola dotiahnutia priechodiek								0,50	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek								0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí								0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.								0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1						0,40	256,00

Rozsah 2. PK Ziskov objektu MOSR - Zárah Zvolen		typ	počet	čas/základ	malomocná práca	sk	čas/práca	sk
/kontrola Magnetický kontakt MK9,10,11,12		ks	4				0,40	256,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192		ks	4				0,40	256,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov		ks	4				0,80	512,00
/kontrola sabotážnych poplachov							0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu							0,20	128,00
Expander 04								
/kontrola dotiahnutia priechodiek							0,50	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek							0,40	256,00
/kontrola výstupných napájajúcich napätí							0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.							0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1				0,40	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK13,14,15		ks	3				0,30	192,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192		ks	3				0,30	192,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov		ks	3				0,60	384,00
/kontrola sabotážnych poplachov							0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu							0,20	128,00
Expander 05								
/kontrola dotiahnutia priechodiek							0,50	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek							0,40	256,00
/kontrola výstupných napájajúcich napätí							0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.							0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1				0,40	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK01		ks	1				0,10	64,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR		ks	13				3,25	2080,00
/kontrola OTRASOVÝCH detektorov 1,2,3		ks	3				0,30	192,00
/kontrola Detektor rozbitia skla		ks	6				0,60	384,00
/kontrola sabotážnych poplachov							0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu							0,20	128,00
Expander 06								
/kontrola dotiahnutia priechodiek							0,50	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek							0,40	256,00
/kontrola výstupných napájajúcich napätí							0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.							0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1				0,40	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK17		ks	1				0,10	64,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR		ks	11				2,75	1760,00
/kontrola OTRASOVÝCH detektorov 4,5,6,7,8		ks	5				0,50	320,00
/kontrola Detektor rozbitia skla		ks	6				0,60	384,00

Rozsah práce / Objekt / DSR / Zároveň / Zariadenie									
/kontrola sabotážnych poplachov							0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu							0,20	128,00	128,00
Expander 07									
/kontrola dotiahnutia priechodiek							0,50	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek							0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí							0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.							0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1				0,40	256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK18,19		ks	2				0,20	128,00	128,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR		ks	20				5,00	3200,00	3200,00
/kontrola Detektor rozbitia skla		ks	5				0,50	320,00	320,00
/kontrola sabotážnych poplachov							0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu							0,20	128,00	128,00
Expander 08									
/kontrola dotiahnutia priechodiek							0,50	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek							0,40	256,00	256,00
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu							0,20	128,00	128,00
/kontrola výstupných napájacích napätí							0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.							0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1				0,40	256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK20,21		ks	2				0,20	128,00	128,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR		ks	21				5,25	3360,00	3360,00
/kontrola Detektor rozbitia skla		ks	7				0,70	448,00	448,00
/kontrola sabotážnych poplachov							0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu							0,20	128,00	128,00
IPC 1-Poplachový systém na hlásenie narušenia PSN									
/odstraňovanie prachu v počítači							0,50	320,00	320,00
/kontrola správnej činnosti počítača							0,50	320,00	320,00
/testovanie programového vybavenia ALVIS, drivera ATS DDEserver							3,00	1920,00	1920,00
/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC		ks	1				0,10	64,00	64,00
/kontrola správnej funkčnosti Tlačiarne EPSON LX-300		ks	1				0,50	320,00	320,00
IPC 4-Servisný IPC(HRS)									
/odstraňovanie prachu v počítači							0,50	320,00	320,00
/kontrola správnej činnosti počítača							0,50	320,00	320,00
/testovanie programového vybavenia DISS NetBackup							1,00	640,00	640,00
/kontrola MOXA NportLite DE-304, DE-334		ks	3				1,00	640,00	640,00
/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC		ks	1				0,10	64,00	64,00

	/testovanie programového vybavenia telestech				1,00	640,00	640,00
	/testovanie programového vybavenia GSM vatch				0,40	256,00	256,00
	/kontrola vyhodnocovacej jednotky GSM vatch	ks	1		0,30	192,00	192,00
	/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1		0,10	64,00	64,00
	/kontrola správnej činnosti zdroja rádiových staníc	ks	1		0,30	192,00	192,00
	/kontrola antény základňovej rádiových staníc	ks	1		0,10	64,00	64,00
	/kontrola základňovej rádiových staníc MT 118	ks	1		0,10	64,00	64,00
	/kontrola ručnej rádiových staníc MT 209	ks	3		0,30	192,00	192,00
	/kontrola funkčnosti dobijacích súprav	ks	3		0,30	192,00	192,00
	/kontrola akumulátorov rádiových staníc	ks	3		0,30	192,00	192,00
PS923	EPS-Elektrická požiarňa signalizácia						
	IPC2- Elektronická požiarňa signalizácia						
	/odstraňovanie prachu v počítači				0,50	320,00	320,00
	/kontrola správnej činnosti počítača				0,50	320,00	320,00
	/testovanie programového vybavenia ALVIS, drivera SYNOVA DDE-server				3,00	1920,00	1920,00
	/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1		0,10	64,00	64,00
	Ústredňa FC330A-2						
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EPS				0,20	128,00	128,00
	/manuálna kontrola z klávesnice				1,00	640,00	640,00
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač				3,00	1920,00	1920,00
	/kontrola zdroja				1,00	640,00	640,00
	/kontrola napájajúcich napätí				0,30	192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobijania aku.				0,30	192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni EPS 12V/18Ah	ks	2		1,00	640,00	640,00
	/kontrola OP 320A Opticko-dymový hlásič	ks	226		83,10	53184,00	53184,00
	/kontrola HI322A automatický hlásič maximálnej teploty	ks	10		2,50	1600,00	1600,00
	/kontrola MT320A ručný hlásič s LED a izolátorom	ks	19		4,75	3040,00	3040,00
	/kontrola aktivácie poplachů				4,00	2560,00	2560,00
PS931	UPS-Silnopráúdové rozvody						
	/vykonanie profiaktickej prehliadky (UPS Powertronix PTX3, 10kVA/8kW)	ks	1			16600,00	16600,00
PS932e	Vzduchotechnika						
	Klimatizácia	ks	2			1798,50	3597,00
	Cestovné kooperantov	km	200			15,00	3000,00

Rozpočet 3 - praveľne kontroly ZK v objekte MOSR - Zárah Zvolen		Rozpočet 3 - praveľne kontroly ZK v objekte MOSR - Zárah Zvolen		Rozpočet 3 - praveľne kontroly ZK v objekte MOSR - Zárah Zvolen		Rozpočet 3 - praveľne kontroly ZK v objekte MOSR - Zárah Zvolen	
PS 921	Popis	množ.	podst.	cenazl. m.j. (SK)	materná jednotka (SK)	čas práce (h)	celková cena (SK)
	IBS-Zabezpečovací a prístupový systém						
	HRM a HRS:						
	Obvodová ochrana:						
	Ústredňa EZS ATS4000/ 1:						
	/manuálna kontrola z klávesnice					1,00	640,00
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					3,00	1920,00
	/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	7			0,70	448,00
	/kontrola zdroja	ks	1			0,30	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS					0,20	128,00
	/kontrola napájajúcich napätí					0,30	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					0,30	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			0,50	320,00
	/kontrola Magnetický kontakt (DC 115)						
	/kontrola PIR detektorov	ks	26			6,50	4160,00
	/kontrola Intellj-Flex						
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					0,20	128,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					0,25	160,00
	/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00
	/kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS					0,50	320,00
	Expander 01						
	/kontrola dotiahnutia priechodiek					0,50	320,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek					0,40	256,00
	/kontrola výstupných napájajúcich napätí					0,30	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					0,30	192,00
	/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00
	/kontrola Magnetický kontakt						
	/kontrola Pohybových detektorov PIR						
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	5			0,50	320,00
	/kontrola funkčnosti Turniketov	ks	2			0,40	256,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					0,20	128,00
	/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00
	Expander 02						
	/kontrola dotiahnutia priechodiek					0,50	320,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek					0,40	256,00
	/kontrola výstupných napájajúcich napätí					0,30	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					0,30	192,00

Popis práce	Množstvo	Jednotka	Podmienky	Podmienky	Podmienky	Podmienky	Podmienky	Podmienky
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1					0,40	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK05	ks	1					0,10	64,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR								
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	2					0,20	128,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	1					0,20	128,00
/kontrola sabotážnych poplachov							0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu							0,20	128,00
Expander 03								
/kontrola dotiahnutia prechodiek							0,50	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek							0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí							0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.							0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1					0,40	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK9,10,11,12	ks	4					0,40	256,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR								
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	4					0,40	256,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4					0,80	512,00
/kontrola sabotážnych poplachov							0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu							0,20	128,00
Expander 04								
/kontrola dotiahnutia prechodiek							0,50	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek							0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí							0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.							0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1					0,40	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK13,14,15,16	ks	4					0,40	256,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR								
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	4					0,40	256,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4					0,80	512,00
/kontrola sabotážnych poplachov							0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu							0,20	128,00
Expander 05								
/kontrola dotiahnutia prechodiek							0,50	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek							0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí							0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.							0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1					0,40	256,00
/kontrola Otrsových detektorov	ks	2					0,20	128,00

Dobro MORS ZÁHRADNÍ								
/kontrola Otrasyových detektorov								
/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici						0,20	128,00	128,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00	128,00
/kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS						0,50	320,00	320,00
Expander 01								
/kontrola dotiahnutia priechodiek						0,50	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1			0,40	256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK1_2,3,4		ks	4			0,40	256,00	256,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR								
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192		ks	5			0,50	320,00	320,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov		ks	4			0,80	512,00	512,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00	128,00
Expander 02								
/kontrola dotiahnutia priechodiek						0,50	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1			0,40	256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK5,6,7,8		ks	4			0,40	256,00	256,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR								
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192		ks	5			0,50	320,00	320,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov		ks	4			0,80	512,00	512,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00	128,00
Expander 03								
/kontrola dotiahnutia priechodiek						0,50	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1			0,40	256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK9,10,11,12		ks	4			0,40	256,00	256,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR								
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192		ks	6			0,60	384,00	384,00

Rozsah práce		obj.	počet	cenová jednotka (SK)	materiál (SK)	čas práce (h)	512,00	128,00	128,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov		ks	4			0,80	512,00		512,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00		128,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00		128,00
Expander 04									
/kontrola dotiahnutia priechodiek						0,50	320,00		320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00		256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00		192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00		192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1			0,40	256,00		256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK13,14,15		ks	3			0,30	192,00		192,00
/kontrola Otrasyových detektorov 9,10,11,12		ks	4			0,40	256,00		256,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192		ks	4			0,40	256,00		256,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov		ks	4			0,80	512,00		512,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00		128,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00		128,00
Expander 05									
/kontrola dotiahnutia priechodiek						0,50	320,00		320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00		256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00		192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00		192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1			0,40	256,00		256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK17,18,19,20		ks	4			0,40	256,00		256,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR									
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192		ks	4			0,40	256,00		256,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov		ks	4			0,80	512,00		512,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00		128,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00		128,00
Expander 06									
/kontrola dotiahnutia priechodiek						0,50	320,00		320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00		256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00		192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00		192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1			0,40	256,00		256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK21,22,23,24		ks	4			0,10	64,00		64,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR									
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192		ks	5			0,50	320,00		320,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov		ks	4			0,80	512,00		512,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00		128,00

Objekt (Mest. Zlatá Zolota)										
/kontrola aktivácie poplachu								0,20	128,00	128,00
Expander 07										
/kontrola dotiahnutia priechodiek								0,50	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek								0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí								0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.								0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah				ks	1			0,40	256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK25,26,27,28				ks	4			0,40	256,00	256,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR										
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192				ks	6			0,60	384,00	384,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov				ks	4			0,80	512,00	512,00
/kontrola sabotážnych poplachov								0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu								0,20	128,00	128,00
Expander 08										
/kontrola dotiahnutia priechodiek								0,50	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek								0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí								0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.								0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah				ks	1			0,40	256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK34				ks	1			0,10	64,00	64,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR				ks	12			3,00	1920,00	1920,00
/kontrola Otravových detektorov 13,14,15,16				ks	4			0,40	256,00	256,00
/kontrola Detektor rozbitia skla				ks	6			0,60	384,00	384,00
/kontrola sabotážnych poplachov								0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu								0,20	128,00	128,00
Expander 09										
/kontrola dotiahnutia priechodiek								0,50	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek								0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí								0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.								0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah				ks	1			0,40	256,00	256,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR				ks	10			2,50	1600,00	1600,00
/kontrola Detektor rozbitia skla				ks	3			0,30	192,00	192,00
/kontrola sabotážnych poplachov								0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu								0,20	128,00	128,00
Expander 10										
/kontrola dotiahnutia priechodiek								0,50	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek								0,40	256,00	256,00

Rozsah a PKZK objektu MOSR - Zára, Zvolen		počet	cená za m.j. ISK	materialná spot. ISK	práca	192,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.						192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1				256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK30,31	ks	2				128,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR	ks	12				1920,00
/kontrola Otrasoných detektorov 1,2	ks	2				128,00
/kontrola Detektor rozbitia skla	ks	9				576,00
/kontrola sabotážnych poplachov						128,00
/kontrola aktivácie poplachu						128,00
Expander 11						
/kontrola dotiahnutia priedochdiel						320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.	ks	1				192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	10				256,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR	ks	3				1600,00
/kontrola Detektor rozbitia skla						192,00
/kontrola sabotážnych poplachov						128,00
/kontrola aktivácie poplachu						128,00
Expander 12						
/kontrola dotiahnutia priedochdiel						320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.						192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1				256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK32,33	ks	2				128,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR	ks	10				1600,00
/kontrola Otrasoných detektorov 3,4,5,6,7,8	ks	6				384,00
/kontrola Detektor rozbitia skla	ks	1				64,00
/kontrola sabotážnych poplachov						128,00
/kontrola aktivácie poplachu						128,00
Ústredňa EZS ATS4000/ 3:						
/manuálna kontrola z klávesnice						640,00
/prepojením a testovaním cez servisný počítač						1920,00
/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	4				256,00
/kontrola zdroja	ks	1				192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS						128,00
/kontrola napájacích napätí						192,00

Popis práce	Množstvo	Učtovanie	Učtovanie	Učtovanie	Učtovanie	Učtovanie
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						192,00
/kontrola stavu akumulátora v ústrední EZS 12V/17Ah	ks	1				256,00
/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1				320,00
/kontrola Magnetický kontakt						
/kontrola Pohybových detektorov						
/kontrola Otrasyvých detektorov						
/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					0,20	128,00
/kontrola sabotážnych poplachov					0,25	160,00
/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00
/kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS					0,50	320,00
Expander 01						
/kontrola dotiahnutia priechodiek					0,50	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek					0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí					0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK1,2,3,4	ks	4			0,40	256,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	7			0,70	448,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4			0,80	512,00
/kontrola sabotážnych poplachov					0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00
Expander 02						
/kontrola dotiahnutia priechodiek					0,50	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek					0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí					0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK5,6,7,8	ks	4			0,40	256,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	8			0,80	512,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4			0,80	512,00
/kontrola sabotážnych poplachov					0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00
Expander 03						
/kontrola dotiahnutia priechodiek					0,50	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek					0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí					0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00

Rozsah práce		objekt	MOSR	Zárah	Zvolení	typ	počet	cenová m. (SK)	materná (počet) (SK)	256,00	256,00	512,00	128,00	128,00
/kontrola	Magnetický kontakt	MK9,10,11,12				ks	4			0,40	256,00			256,00
/kontrola	funkčnosti čítačiek	ATS 1190/1192				ks	4			0,40	256,00			256,00
/kontrola	funkčnosti	ABLOY zámkov				ks	4			0,80	512,00			512,00
/kontrola	sabotážnych poplachov									0,20	128,00			128,00
/kontrola	aktívacie poplachu									0,20	128,00			128,00
Expander 04														
/kontrola	dotiahnutia	priechodiek								0,50	320,00			320,00
/kontrola	dotiahnutia	svoriek								0,40	256,00			256,00
/kontrola	výstupných	napájacích napätí								0,30	192,00			192,00
/kontrola	správnej činnosti	dobíjania aku.								0,30	192,00			192,00
/kontrola	stavu akumulátora	12V/17Ah				ks	1			0,40	256,00			256,00
/kontrola	Magnetický kontakt	MK13,14,15				ks	3			0,30	192,00			192,00
/kontrola	funkčnosti čítačiek	ATS 1190/1192				ks	3			0,30	192,00			192,00
/kontrola	funkčnosti	ABLOY zámkov				ks	3			0,60	384,00			384,00
/kontrola	sabotážnych poplachov									0,20	128,00			128,00
/kontrola	aktívacie poplachu									0,20	128,00			128,00
Expander 05														
/kontrola	dotiahnutia	priechodiek								0,50	320,00			320,00
/kontrola	dotiahnutia	svoriek								0,40	256,00			256,00
/kontrola	výstupných	napájacích napätí								0,30	192,00			192,00
/kontrola	správnej činnosti	dobíjania aku.								0,30	192,00			192,00
/kontrola	stavu akumulátora	12V/17Ah				ks	1			0,40	256,00			256,00
/kontrola	Magnetický kontakt	MK01				ks	1			0,10	64,00			64,00
/kontrola	Pohybových detektorov	PIR				ks	13			3,25	2080,00			2080,00
/kontrola	Otrasových detektorov	1,2,3				ks	3			0,30	192,00			192,00
/kontrola	Detektor rozbitia	skla				ks	6			0,60	384,00			384,00
/kontrola	sabotážnych poplachov									0,20	128,00			128,00
/kontrola	aktívacie poplachu									0,20	128,00			128,00
Expander 06														
/kontrola	dotiahnutia	priechodiek								0,50	320,00			320,00
/kontrola	dotiahnutia	svoriek								0,40	256,00			256,00
/kontrola	výstupných	napájacích napätí								0,30	192,00			192,00
/kontrola	správnej činnosti	dobíjania aku.								0,30	192,00			192,00
/kontrola	stavu akumulátora	12V/17Ah				ks	1			0,40	256,00			256,00
/kontrola	Magnetický kontakt	MK17				ks	1			0,10	64,00			64,00
/kontrola	Pohybových detektorov	PIR				ks	11			2,75	1760,00			1760,00
/kontrola	Otrasových detektorov	4,5,6,7,8				ks	5			0,50	320,00			320,00
/kontrola	Detektor rozbitia	skla				ks	6			0,60	384,00			384,00

Rozsah 3 PK IZK v objekte MOSR Zlata, Zvolen							matériál spolu (SK)	čas práce (h)	cena za m.j. (SK)	matériál spolu (SK)	cena za m.j. (SK)
PS 922	obj	počet	popis	matériál spolu (SK)	čas práce (h)	cena za m.j. (SK)	matériál spolu (SK)	cena za m.j. (SK)	matériál spolu (SK)	cena za m.j. (SK)	
UTO-Kamerový systém											
HRM a HRS:											
			Kontrola funkčnosti videomatice SYMATRIX 648 a príslušenstva								
	ks	1	/kontrola videomatice SYMATRIX		2,00		1280,00				1280,00
	ks	2	/kontrola klávesnice SUT48NET		0,40		256,00				256,00
	ks	2	/kontrola funkčnosti DISS NetMaster II DVD		2,00		1280,00				1280,00
	ks	9	/kontrola monitorov CMCC1525/CMCC1725		0,90		576,00				576,00
			/kontrola spinania jednotlivých kamier, skupin - pri poplachu		1,50		960,00				960,00
			/kontrola prevodníkov METEL FRD-4/4-BOX duplex RS485								
			/očistenie videomatice SYMATRIX SYS od prachu								
IPC 2-Kamerový systém, Digitálny záznam											
			/odstraňovanie prachu v počítači								
			/kontrola správnej činnosti počítača		0,50		320,00				320,00
	ks	1	/kontrola správnej činnosti DVD-RAM(zápis údajov)		0,50		320,00				320,00
			/testovanie programového vybavenia DISS NetAgent		0,50		320,00				320,00
			/testovanie programového vybavenia DISS NetBackUp		1,00		640,00				640,00
	ks	1	/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC		1,00		640,00				640,00
	ks	1	/kontrola správnej funkčnosti Tlačiarne HP 5652c		0,10		64,00				64,00
	ks	1	/kontrola správnej funkčnosti 3COM 16port 10/100Switch Enterprise		0,50		320,00				320,00
Kamery											
	ks	18	/kontrola správnej činnosti kamery Plettac FAC 838		5,40		3456,00				3456,00
	ks	12	/kontrola správnej činnosti kamery CCBS1225-LP 1/2"		2,40		1536,00				1536,00
	ks	1	/kontrola správnej činnosti 24V zdroja		0,10		64,00				64,00
	ks	30	/kontrola nastavenia kamery cez počítač		2,10		1344,00				1344,00
	ks	30	/kontrola správnej činnosti objektívov		3,00		1920,00				1920,00
	ks	18	/kontrola vyhrievania kamery		1,10		704,00				704,00
	ks	18	/kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery		1,10		704,00				704,00
	ks	18	/vyčistiť sklenený prízor na poveternostnom kryte kamery		4,70		3008,00				3008,00
	ks	30	/vyčistiť objektív kamery		5,00		3200,00				3200,00
	ks	30	/kontrola dotiahnutia priechodiek rozvodných krabic		1,40		896,00				896,00
	ks		/kontrola svoriek		1,20		768,00				768,00
	ks	18	/kontrola funkčnosti poistkového odpojovača		0,60		384,00				384,00
	ks	18	/kontrola funkčnosti prepáťových ochráň		0,60		384,00				384,00
PS928 Systém komunikácie a kontroly strážnej služby											
IPC5- EDT											
			/odstraňovanie prachu v počítači								
					0,50		320,00				320,00

Rozpočet 3. pravej časti Kontrolný/BS v objekte Kasarne Zvolen Podborová		počet	cenová jednotka [SK]	milióny spolu [SK]	čas práce [h]	cenová jednotka [SK]
PS 921	IBS-Zabezpečovací a prístupový systém					
	Budova č.9 a HR-1:					
	ATS-8:					
	/manuálna kontrola z klávesnice				1,00	640,00
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač				3,00	1920,00
	/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	12		0,60	384,00
	/kontrola IP modulu ATS1806 alebo MOXA DE-311	ks	1		0,50	320,00
	/kontrola zdroja	ks	1		0,30	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS				0,20	128,00
	/kontrola napájacích napätí				0,30	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobijania aku.				0,30	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah	ks	1		0,40	256,00
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	2		1,00	640,00
	/kontrola Magnetický kontakt	ks	5		0,40	256,00
	/kontrola Pohybových detektorov	ks	11		0,75	480,00
	/kontrola Tiesnového tlačidla SA01	ks	1		0,10	64,00
	/kontrola sabotážnych poplachov				0,25	160,00
	/kontrola aktivácie poplachu				0,20	128,00
	/kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS				0,50	320,00
	Expander EXP1 ATS1201,2xATS 1202					
	/kontrola dotiahnutia svoriek				0,40	256,00
	/kontrola výstupných napájacích napätí				0,30	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobijania aku.				0,30	192,00
	/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1		0,40	256,00
	/kontrola detektora zaplavenia	ks			0,40	256,00
	/kontrola núdzové tlačidlo	ks	4		0,40	256,00
	/kontrola detektor teploty	ks			0,20	128,00
	/kontrola Pohybových detektorov	ks	13		0,50	320,00
	/kontrola skrinky pre kľúč	ks			0,10	64,00
	/kontrola detektora trieštenia skla	ks	10		0,40	256,00
	/kontrola Magnetický kontakt	ks			0,10	64,00
	/kontrola sabotážnych poplachov				0,20	128,00
	/kontrola aktivácie poplachu				0,20	128,00
	Expander EXP2 ATS1250					
	/kontrola dotiahnutia svoriek				0,40	256,00
	/kontrola výstupných napájacích napätí				0,30	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobijania aku.				0,30	192,00

/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1				0,40	256,00	256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt	ks	4				0,20	128,00	128,00	128,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	2				0,50	320,00	320,00	320,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	2				0,40	256,00	256,00	256,00
/kontrola Pohybových detektorov	ks	4				0,50	320,00	320,00	320,00
/kontrola detektora triešenia skla	ks	1				0,40	256,00	256,00	256,00
/kontrola sabotážných poplachov						0,20	128,00	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00	128,00	128,00
ExpanderEXP3 ATS1201,3x1202									
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1				0,40	256,00	256,00	256,00
/kontrola detektora zaplavenia	ks					0,40	256,00	256,00	256,00
/kontrola núdzové tlačidlo	ks	3				0,40	256,00	256,00	256,00
/kontrola otrasových snímačov	ks	2				1,80	1152,00	1152,00	1152,00
/kontrola Pohybových detektorov	ks	15				0,50	320,00	320,00	320,00
/kontrola detektora triešenia skla	ks	10				0,40	256,00	256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt	ks					0,10	64,00	64,00	64,00
/kontrola sabotážných poplachov						0,20	128,00	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00	128,00	128,00
Expander EXP4 ATS1250									
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1				0,40	256,00	256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt	ks	3				0,40	256,00	256,00	256,00
/kontrola Pohybových detektorov	ks	2				0,50	320,00	320,00	320,00
/kontrola detektora triešenia skla	ks	1				0,40	256,00	256,00	256,00
/kontrola Tiesnového tlačidla	ks					0,10	64,00	64,00	64,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	5				0,60	384,00	384,00	384,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	3				0,80	512,00	512,00	512,00
/kontrola sabotážných poplachov						0,20	128,00	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00	128,00	128,00
Expander EXP5 ATS1201,1202									
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00	192,00	192,00

Rozsah práce - Objekte Kasárne Podbojova	Množstvo	Jednotka	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku (€)	Celková cena (€)
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt	ks	2			448,00	448,00
/kontrola Pohybových detektorov	ks	3			2560,00	2560,00
/kontrola Otrasyových detektorov	ks				896,00	896,00
/kontrola sabotážnych poplachov					128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
Expander EXP6 ATS1250						
/kontrola dotiahnutia svoriek					256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt	ks	1			384,00	384,00
/kontrola Pohybových detektorov	ks	1				
/kontrola Otrasyových detektorov	ks				64,00	64,00
/kontrola Tiesnového tlačidla SA01	ks				64,00	64,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	1			384,00	384,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	1			512,00	512,00
/kontrola sabotážnych poplachov					128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
IPC 3-PSN IPC(HR-1, budovač.1)						
/odstraňovanie prachu v počítači					320,00	320,00
/profylaktická kontrola správnej činnosti počítača					320,00	320,00
/testovanie programového vybavenia ALVIS, drivera ATS DDEserver					1920,00	1920,00
/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1			64,00	64,00
Budova č.3 :						
ATS-4:						
/manuálna kontrola z klávesnice					640,00	640,00
/prepojením a testovaním cez servisný počítač					1920,00	1920,00
/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	1			384,00	384,00
/kontrola IP modulu ATS1806 alebo MOXA DE-311	ks	1			320,00	320,00
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			640,00	640,00
/kontrola Magnetický kontakt	ks	1			256,00	256,00

Popis práce	Množstvo	Podrobnosť	Podrobnosť	Podrobnosť	Podrobnosť	Podrobnosť	Podrobnosť	Podrobnosť	Podrobnosť
/kontrola Pohybových detektorov	ks	3				0,75	480,00	480,00	480,00
/kontrola Tiesnového tlačidla SA01	ks	2				0,10	64,00	64,00	64,00
/kontrola detektora trieštenia skla	ks	2				0,40	256,00	256,00	256,00
/kontrola skrinky pre kľúč	ks	1				0,10	64,00	64,00	64,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,25	160,00	160,00	160,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00	128,00	128,00
Expander EX01 ATS1250									
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1				0,40	256,00	256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt	ks	1				0,30	192,00	192,00	192,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	1				0,40	256,00	256,00	256,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00	128,00	128,00
Budova č.11 :									
ATS-5 :									
/manuálna kontrola z klávesnice						1,00	640,00	640,00	640,00
/prepojením a testovaním cez servisný počítač						3,00	1920,00	1920,00	1920,00
/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	2				0,60	384,00	384,00	384,00
/kontrola IP modulu ATS1806 alebo MOXA DE-311	ks	1				0,50	320,00	320,00	320,00
/kontrola zdroja	ks	1				0,30	192,00	192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS						0,20	128,00	128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí						0,30	192,00	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah	ks	1				0,40	256,00	256,00	256,00
/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1				1,00	640,00	640,00	640,00
/kontrola Magnetický kontakt	ks	4				0,40	256,00	256,00	256,00
/kontrola Pohybových detektorov	ks	4				0,75	480,00	480,00	480,00
/kontrola Tiesnového tlačidla SA01	ks	1				0,10	64,00	64,00	64,00
/kontrola skrinky pre kľúč	ks	1				0,10	64,00	64,00	64,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,25	160,00	160,00	160,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00	128,00	128,00
Expander EX01 ATS1250									
/kontrola dotiahnutia priechodiek						0,50	320,00	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00	256,00	256,00


Budova č.28 :										
ATS-11 :										
/manuálna kontrola z klávesnice								1,00	640,00	640,00
/prepojením a testovaním cez servisný počítač								3,00	1920,00	1920,00
/kontrola klávesnice ATS 1111	ks	2						0,60	384,00	384,00
/kontrola IP modulu ATS1806 alebo MOXA DE-311	ks	1						0,50	320,00	320,00
/kontrola zdroja	ks	1						0,30	192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS								0,20	128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí								0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.								0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah	ks	1						0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks							1,00	640,00	640,00
/kontrola Magnetický kontakt	ks	5						0,40	256,00	256,00
/kontrola Pohybových detektorov	ks	5						0,75	480,00	480,00
/kontrola sabotážnych poplachov								0,25	160,00	160,00
/kontrola aktivácie poplachu								0,20	128,00	128,00
Budova č.27 :										
ATS-11 :										
Expander EX111 ATS1201+ATS1202										
/manuálna kontrola z klávesnice								1,00	640,00	640,00
/kontrola klávesnice ATS 1111	ks	1						0,60	384,00	384,00
/kontrola dotiahnutia svoriek								0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí								0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.								0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1						0,40	256,00	256,00
/kontrola Pohybových detektorov	ks	4						0,50	320,00	320,00
/kontrola Magnetický kontakt	ks	5						0,10	64,00	64,00
/kontrola sabotážnych poplachov								0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu								0,20	128,00	128,00
Budova č.26 :										
ATS-11 :										
Expander EX112 ATS1201+ATS1202										
/manuálna kontrola z klávesnice								1,00	640,00	640,00
/kontrola klávesnice ATS 1111	ks	3						0,60	384,00	384,00
/kontrola dotiahnutia svoriek								0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí								0,30	192,00	192,00

Popis práce	Sk	Číslo	Objem práce	Objem práce	Objem práce	Objem práce	Objem práce
/kontrola Magnetický kontakt	ks	3				0,40	256,00
/kontrola Pohybových detektorov	ks	4				0,75	480,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,25	160,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00
Budova č.20 :							
ATS-12 :							
Expander EX122 ATS1201+ATS1202							
/manuálna kontrola z klávesnice						1,00	640,00
/kontrola klávesnice ATS 1111	ks	3				0,60	384,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1				0,40	256,00
/kontrola Pohybových detektorov	ks	4				0,50	320,00
/kontrola Magnetický kontakt	ks	5				0,10	64,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00
Budova č.18 :							
ATS-12 :							
Expander EX123 ATS1201+ATS1202							
/manuálna kontrola z klávesnice						1,00	640,00
/kontrola klávesnice ATS 1111	ks	1				0,60	384,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1				0,40	256,00
/kontrola Pohybových detektorov	ks	2				0,50	320,00
/kontrola Magnetický kontakt	ks	2				0,10	64,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00
Budova č.17 :							
ATS-12 :							
Expander EX124 ATS1201+ATS1202							
/manuálna kontrola z klávesnice						1,00	640,00
/kontrola klávesnice ATS 1111	ks	1				0,60	384,00

Popis práce	Podrobný popis práce	Podrobný popis práce	Podrobný popis práce	Podrobný popis práce	Podrobný popis práce	Podrobný popis práce	Podrobný popis práce	Podrobný popis práce	Podrobný popis práce	Podrobný popis práce
/kontrola dotiahnutia svoriek								0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí								0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.								0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1					0,40	256,00	256,00
/kontrola Polybových detektorov		ks	3					0,50	320,00	320,00
/kontrola Magnetický kontakt		ks	2					0,10	64,00	64,00
/kontrola sabotážnych poplachov								0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu								0,20	128,00	128,00
PS 922	UTO-Kamerový systém									
	Budova č.9									
	HRS :									
	Kontrola funkčnosti videomatice SYMATRIX 648 a príslušenstva									
	/kontrola videomatice SYMATRIX SYS	ks	1					2,00	1280,00	1280,00
	/kontrola klávesnice SUT48NET	ks	2					0,60	384,00	384,00
	/kontrola funkčnosti DISS NetMastera II DVD	ks	2					2,00	1280,00	1280,00
	/kontrola monitorov CMCC1525/CMCC1725	ks	6					0,80	512,00	512,00
	/kontrola LCD monitorov	ks	1					0,20	128,00	128,00
	/kontrola spínania jednotlivých kamier, skupín - pri poplachu									
	/kontrola optických prevodníkov METEL opt. Prijímač 2FRS-RACK/24	ks	10					1,10	704,00	704,00
	/kontrola optických prevodníkov METEL opt. vysielač 2MFTS-RACK/24	ks	1					0,10	64,00	64,00
	/kontrola prevodníkov BREAK-FTD-V.485/485-IP65 duplex-RACK/24	ks	6					0,20	128,00	128,00
	/kontrola správnej funkčnosti 3COM 16port 10/100Switch Enterprise	ks	1					0,50	320,00	320,00
	/kontrola funkčnosti prepäťových ochrán VL-SV DJ videozvodov	ks	2					0,10	64,00	64,00
	/kontrola funkčnosti prepäťových ochrán DM12/1 R DJ dátových vedení	ks	2					0,10	64,00	64,00
	IPC 2-Kamerový systém, Digitálny záznam									
	/odstraňovanie prachu v počítači									
	/profylaktická kontrola správnej činnosti počítača							0,50	320,00	320,00
	/testovanie programového vybavenia DISS NetAgent							0,50	320,00	320,00
	/testovanie programového vybavenia DISS NetBackUp							1,00	640,00	640,00
	/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1					1,00	640,00	640,00
	/kontrola správnej funkčnosti Tlačiarne HP Laser Jet 1320 PCL	ks	1					0,10	64,00	64,00
	Kamery							0,20	128,00	128,00
	/kontrola správnej činnosti kamery CCDA1415-DN 1/4" dome	ks	8					1,00	640,00	640,00
	/kontrola správnej činnosti kamery CCBS1225-LP 1/2"	ks	17					0,75	480,00	480,00
	/kontrola správnej činnosti zdroja kamery	ks	1					0,20	128,00	128,00
	/kontrola správnej činnosti objektívov	ks	17					0,35	224,00	224,00
	/kontrola vyhrievania kamery	ks	10					0,10	64,00	64,00

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Dodatok č. 2 k servisnej zmluve č. 772/2006 – KaVSÚ-16-157/2006.

.....

Libor Šimo

vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen

