

Dodatok č. 3 k servisnej zmluve č. 772/2006

3/K a VSÚ-16-272/2006

Uzavretý v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ: QUADRIQ, a.s.
 Priemyselňa 1
 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 30225582
 DIČ: 2020427959
 IČ pre DPH: SK2020427959
 Obch. reg.: Okresný súd Žilina
 Oddiel: Sa, Vložka číslo 10415/L
 Zastúpený: Ing. Pavel Vrbičan, generálny riaditeľ a člen predstavenstva
 Ing. Ľubomír Kružliak, riaditeľ pre stratégiu a člen predstavenstva
 Bankové spojenie: Unibanka Liptovský Mikuláš, č.ú. 811 401/1200
 Tatrabanka Liptovský Mikuláš, č.ú. 2623714148/1100

(ďalej len „zhotoviteľ“)

2. Objednávateľ: Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
 Zastúpená: Posádkovou správou budov
 Borovianska cesta
 960 01 Zvolen
 IČO: 00805149
 DIČ: -

Štatutárny zástupca: Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ PSB

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú. 7000172197/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

II. Predmet dodatku č. 3

Predmetom tohto dodatku č. 3 je určenie termínov štvrtých pravidelných kontrol a odborných prehliadok a odborných skúšok na objektoch podľa predmetu zmluvy.

III. Cena

3.1. Cena za vykonanie predmetu dodatku č. 3 – odborné prehliadky a odborné skúšky činí:

	bez DPH	DPH (19%)	s DPH
- objekt CRVO	244 697,00 Sk	46 492,50 Sk	291 189,50 Sk ✓
- objekt Žiara	149 003,00 Sk	28 310,60 Sk	177 313,50 Sk ✓
- objekt kasárne	177 985,00 Sk	33 817,20 Sk	211 802,00 Sk ✓

3.2. Cena za vykonanie predmetu dodatku č. 3 - pravidelné kontroly bude fakturovaná nasledovne:

	bez DPH	DPH (19%)	s DPH
- pre objekt CRVO			
4. pravidelná kontrola	458 336,00 Sk	87 083,90 Sk	545 420,00 Sk ✓

- pre objekt Žiara	bez DPH	DPH (19%)	s DPH
4. pravidelná kontrola	238 685,00 Sk	45 350,00 Sk	284 035,00 Sk ✓
- pre objekt kasárne			
4. pravidelná kontrola	174 912,00 Sk	33 233,30 Sk	208 145,50 Sk ✓ 2x

3.3. Ceny za pravidelné kontroly sú uvedené v prílohe č. 1, sú maximálne a neprekročiteľné.

IV. Lehoty a spôsob plnenia

4.1. Na zariadení IBS sa vykonávajú pravidelné kontroly a OPaOS v rozsahu podľa prílohy č. 1 v termínoch:

4. Pravidelná kontrola v termíne: *november - december*
 Odborná prehliadka a odborná skúška: *november - december*

V. Záverečné ustanovenia

5.1. Zmeny tohto dodatku je možné vykonať len písomne formou dodatkov a potvrdením oboma zmluvnými stranami.

5.2. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

5.3. Dodatok č. 3 je vyhotovený v 5 rovnopisoch. Štyri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

VI. Prílohy

Príloha č. 1 - Rozsah pravidelných kontrol a OPaOS

Za zhotoviteľa:


Za objednávateľa:

Lipt. Mikuláš, dňa **28 NOV. 2006**

Zvolen, dňa **28 NOV. 2006**



Quadriq, a.s.
 Priemyselná 1
 031 01 Liptovský Mikuláš -07-
 IČO: 30 275 582
 IČ DPH: SK2005427599

**Posádková správa budov
 ZVOLEN**

 Ing. Bohuslav Churý
 riaditeľ PSB

Ing. Pavel Vrbičan
 generálny riaditeľ
 člen predstavenstva

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
 audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo
 zabezpečená.
 Zistené
 nedostatky:

Ing. Ľubomír Kružliak
 riaditeľ pre stratégiu
 a člen predstavenstva

Dátum: **21. 11. 07** *Kučmír*
 hodnosť, meno a priezvisko
 povereného zamestnanca:

Integrovaný bezpečnostný systém (IBS) zariadení v rámci rozvahy OPaOS

Uvodné práce

Ohlásenie sa prevádzkovateľovi, vybavenie vstupných formalít, vyhľadanie pracovníka zodpovedného za prevádzku revidovaného zariadenia a prerokovanie plánu revízie. Doplnenie evidencie prevádzkovateľa o nové zariadenia, ktoré sú zaradené do činnosti a vyňatie vyradených zariadení z plánu revízie prevádzkovateľa. Oboznámenie sa s prevádzkou a bezpečnostnými opatreniami, s dokumentáciou a jej dostupnosťou. Kontrola plnenia opatrení uložených orgánmi bezpečnosti práce a dozorných orgánov. Kontrola kvalifikácie pracovníkov zodpovedných za prevádzkovanie. Kontrola vedomostí užívateľov, kontrola dodržania termínov školení a pravidelného preskúšavania. Kontrola oprávnení fyzických a právnických osôb. Spôsob a možnosť vypínania elektrického zariadenia alebo jeho časti.

Výkon OPaOS

Kontrola umiestnenia zariadenia - posúdenie miesta, prostredia a vonkajšej čistoty, opatrenia pre montáž na horľavé podklady, manipulačného priestoru, výšky nad zemou, prístupnosti, ochranného ohradenia, ochrannej skrinky.

Kontrola zhotovenia zariadenia - posúdenie konštrukčných materiálov a nehorľavosti.

Kontrola značenia - kontrola, či zariadenie má výrobný štítok, poradové označenie, výstražné a bezpečnostné tabuľky, označenie spínacích polôh spínačov, zodpovedajúce farby svetel. návěstí a tlačidiel, či obvody sú označené natrvalo, zreteľne a čitateľne.

Kontrola ochrany krytia - posúdenie krytia vzhľadom na prostredie a proti dotyku živých častí.

Kontrola ochrany proti mechanickému poškodeniu - posúdenie krytov, ich upevnenia, pevnosti a celistvosti.

Kontrola pripojenia - kontroluje sa, či vyhovuje požiadavkám bezp. a hospodárnosti, dimenzovania a istenia.

Kontrola usporiadania - kontroluje sa, či sú prístroje v správnej prevádzkovej polohe a riadne upevnené, ich prístupnosť.

Kontrola značenia zariadenia - posudzuje sa značenie vstupných svoriek na hlavnom vypínači, zariadení pripojených pred hlavným vypínačom, ochranných svoriek, holých a izolovaných vodičov /vrátane ich farebného značenia/. Kontrola označenia prístrojov podľa dokumentácie, obvodov /ciele obvodov/, združených obvodov, ochranných vodičov na ochrannej prípojnici s príslušnosťou ku krajným vodičom, ovládacích a istiacich prístrojov, svoriek a svorkovnic.

Kontrola istenia - kontroluje sa hodnota istiacich prvkov a dotykových vymedzovacích krúžkov, prúdové hodnoty v jednotlivých fázach toho istého obvodu, mechanické poškodenie istiacich prvkov, selektivita istenia, zhotovenie vodičov a spojov.

Kontrola ochrany pred dotykom - posudzuje sa zhotovenie vonkajšej ochrannej svorky, kontrola ochrany krytím, spojenia s ochranným obvodom, spôsob pripojenia vodičov do svoriek, prierez ochranného vodiča.

Kontrola ochrany proti korózii - kontroluje sa stav ochranného náteru a rozsah korózie.

Kontrola prevádzkyschopnosti - posudzuje sa zachovanie vlastností a funkcií v prevádzke, funkčnosť, stav prvkov.

Kontrola vyhotovenia - kontrolujú sa priechody konštrukciami, stenami, vzdialenosti príchytiek a podpíer, výzbroj káblových kanálov a šachiet, ochrana pred šírením požiaru, upevnenie prístrojov, ohyby a odbočovania.

Kontrola pôsobenia vonkajších vplyvov - kontroluje sa ochrana pred mechanickým poškodením, žiarením.

Kontrola zakrytia - kontrolujú sa kryty zaist'ovacích, ovládacích a inštaláčnych prístrojov.

Kontrola ochrany pred mechanickým poškodením - kontroluje sa ochrana spotrebiča a prívodu.

Merania elektrických a fyzikálnych veličín potrebné pri odbornej prehliadke a skúške.

Záverečné práce.

Rokovanie s prevádzkovateľom, alebo majiteľom - prerokovanie postupu odstraňovania nedostatkov. Vyhotovenie zápisu o stave zistenom pri kontrole. Zápis stanovenia postupu prác pri odstránení zistených závad s určením podmienok potrebných pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku. Zapísanie termínov ďalších potrebných revízií a termínov stanovených pre odstránenie zistených nedostatkov.

PS 931 Silnoprúdové rozvody

55 192,00

Rozpis k jednotlivým položkám.

Objekt - miesto	Popis výkonu	jednotka	množstvo	cena /jed.	cena spolu
Rozvádzač HRS	Kontrola umiestnenia zariadenia				
	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				

	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu rozvádzača	ks	1	191	191
	Demontáž a opätovná montáž krytov rozvádzača	ks	1	119	119
	Meranie základných el. veličín	meranie	1	60	60
	Meranie Riso na kábloch CYKY 3C,5Cx1,5, 4	meranie	80	60	4800
	Meranie impedancie slučky	meranie	47	81	3807
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	1	179	179
	Zistenie stavu elektrických okruhov	ks	43	191	8213
	Meranie odporu uzemnenia HRS	meranie	1	77	77
Rozvádzač RS1	Kontrola umiestnenia zariadenia			0	
RS2,RS3,RS4	Kontrola zhotovenia zariadenia			0	
RS5,RS6, RS7	Kontrola značenia			0	
RS8,RS9	Kontrola ochrany krytia			0	
	Kontrola pripojenia			0	
	Kontrola istenia			0	
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom			0	
	Kontrola prevádzkyschopnosti			0	
	Zistenie stavu rozvádzača	ks	9	191	1719
	Demontáž a opätovná montáž krytov rozvádzača	ks	9	119	1071
	Meranie základných el. veličín	meranie	9	60	540
	Meranie Riso na kábloch CYKY 3Cx1,5	meranie	28	60	1680
	Meranie impedancie slučky	meranie	18	81	1458
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	9	179	1611
	Zistenie stavu elektrických okruhov	ks	18	191	3438
	Meranie odporu uzemnenia ocel.stožiarov	meranie	9	77	693
Doplnenie RH-VS	Meranie Riso na kábloch CYKY 3Cx1,5	meranie	78	60	4680
	Meranie impedancie slučky	meranie	24	81	1944
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	1	179	179
	Zistenie stavu elektrických okruhov	ks	12	191	2292
Doplnenie RH-VS-DO	Meranie Riso na kábloch CYKY 3Cx1,5	meranie	85	60	5100
	Meranie impedancie slučky	meranie	26	81	2106
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	1	179	179
	Zistenie stavu elektrických okruhov	ks	12	191	2292
Reflektory HXJ 1 - HXJ 12	Zistenie stavu svetelného spotrebiča	ks	19	96	1824
	Meranie základných el. veličín	meranie	19	60	1140
	Meranie impedancie slučky	meranie	19	81	1539
	Demontáž a opätovná montáž spotrebiča	ks	19	119	2261

PS 922 Uzavretý televízny okruh

14 160,00

Rozpis k jednotlivým položkám.

Objekt - miesto	Popis výkonu	jednotka	množstvo	cena /jed.	cena spolu
Kamerové	Kontrola umiestnenia zariadenia				
skrinky KS 13	Kontrola zhotovenia zariadenia				
KS14 - 22, KS28	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Demontáž a opätovná montáž krytu rozv. krabice	ks	11	119	1309
	Meranie základných el. veličín	meranie	11	60	660
	Meranie Riso - vývod z trafa CY2,5	meranie	10	60	600
	Meranie Riso - vývod z KS do kam. SYST 751/3	meranie	11	60	660
Kamery	Kontrola umiestnenia zariadenia			0	
	Kontrola zhotovenia zariadenia			0	
	Kontrola krytia			0	
	Kontrola ochrany pred mechanickým poškodením			0	

	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom			0	
	Kontrola prevádzkyschopnosti			0	
	Demontáž a opätovná montáž kamery	ks	29	119	3451
	Zistenie stavu	ks	29	96	2784
Rozvádzač HRS	Kontrola umiestnenia zariadenia			0	
	Kontrola zhotovenia zariadenia			0	
	Kontrola značenia			0	
	Kontrola ochrany krytia			0	
	Kontrola pripojenia			0	
	Kontrola istenia			0	
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom			0	
	Kontrola prevádzkyschopnosti			0	
	Demontáž a opätovná montáž krytu	ks	1	119	119
	Meranie Riso - vývody SYKFE pre ovládanie kamier	meranie	24	60	1440
	Meranie Riso - VCCKD - videosignál	meranie	27	60	1620
Videovrátnik	Meranie Riso - na kábloch CYKY, SYKFE	meranie	8	60	480
Monitory	Kontrola umiestnenia zariadenia			0	
	Kontrola zhotovenia zariadenia			0	
	Kontrola krytia			0	
	Kontrola ochrany pred mechanickým poškodením			0	
	Kontrola ochrany pred úrazom el.prúdom			0	
	Kontrola prevádzkyschopnosti			0	
	Zistenie stavu	ks	10	96	960
	Meranie odporu uzemnenia HRS	meranie	1	77	77

PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia

129 879,00

Rozpis k jednotlivým položkám.

Rozvádzač HRS	Kontrola umiestnenia zariadenia				
Ústr. PSN 1,2,3,4	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu ústrední 1,2, 3, 4	ks	4	191	764
	Demontáž a opätovná montáž krytov ústrední	ks	4	119	476
	Meranie základných el. veličín	meranie	4	60	240
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	4	81	324
	Meranie prechodového odporu	meranie	4	77	308
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	4	179	716
Expandre	Kontrola umiestnenia zariadenia			0	
01,02,03,04,05	Kontrola zhotovenia zariadenia			0	
06,07,08,09,10	Kontrola značenia			0	
11,12,3.01, 3.02	Kontrola ochrany krytia			0	
3.03, 3.04, 3.05	Kontrola pripojenia			0	
3.06, 3.07, 13.01	Kontrola istenia			0	
13.02, 13.03,	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom			0	
13.04,	Kontrola prevádzkyschopnosti			0	
	Zistenie stavu expandrov	ks	23	191	4393
	Demontáž a opätovná montáž krytov ústrední	ks	23	119	2737
	Meranie základných el. veličín	meranie	23	60	1380
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	23	81	1863
	Meranie prechodového odporu	meranie	23	77	1771
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	23	179	4117
	Meranie Riso na slab. káb. WZ	meranie	4	60	240
	Meranie Riso na slab. káb. SYKFY 2,3,10x2x0,5	meranie	402	60	24120
Prvky EZS	Kontrola umiestnenia zariadenia			0	

Mag. kontakty	Kontrola zhotovenia zariadenia			0	
Pohybové sním.	Kontrola značenia			0	
Infrabariéry	Kontrola ochrany krytia			0	
Klávesnice	Kontrola pripojenia			0	
	Zistenie stavu prvkov	ks	402	96	38592
	Demontáž a opätovná montáž prvku	ks	402	119	47838

PS 923 Elektrická požiarne signalizácia**45 466,00**

Rozpis k jednotlivým položkám.

Objekt - miesto	Popis výkonu	jednotka	množstvo	cena /jed.	cena spolu
PS 923					
Ústredne EPS					
	a	ks	2	280	560
	b				
	ba	ks	2	560	1120
	bb	ks	1	560	560
	bc	ks	1	280	280
	bd	ks	2	560	1120
	be	ks	1	280	280
	bf	ks	1	140	140
	c				
	ca	ks	402	28	11256
	cb	ks	402	28	11256
	cc	ks	402	47	18894

9 772 001 PS na integrovanom bezpečnostnom systéme 24 60 /00 SK

**Integrovaný bezpečnostný systém ZIFA
- činy a rozsah OPaOS**

Uvodné práce

Ohlásenie sa prevádzkovateľovi, vybavenie vstupných formallt, vyhľadanie pracovníka zodpovedného za prevádzku revidovaného zariadenia a prerokovanie plánu revízie. Doplnenie evidencie prevádzkovateľa o nové zariadenia, ktoré sú zaradené do činnosti a vyňatie vyradených zariadení z plánu revízie prevádzkovateľa. Oboznámenie sa s prevádzkou a bezpečnostnými opatreniami, s dokumentáciou a jej dostupnosťou. Kontrola plnenia opatrení uložených orgánmi bezpečnosti práce a dozorných orgánov. Kontrola kvalifikácie pracovníkov zodpovedných za prevádzkovanie. Kontrola vedomostí užívateľov, kontrola dodržania termínov školení a pravidelného preskúšavania. Kontrola oprávnení fyzických a právnických osôb. Spôsob a možnosť vypínania elektrického zariadenia alebo jeho časti.

Výkon OPaOS

Kontrola umiestnenia zariadenia - posúdenie miesta, prostredia a vonkajšej čistoty, opatrenia pre montáž na horľavé podklady, manipulačného priestoru, výšky nad zemou, prístupnosti, ochranného ohradenia, ochranej skrinky.

Kontrola zhotovenia zariadenia - posúdenie konštrukčných materiálov a nehorľavosti.

Kontrola značenia - kontrola, či zariadenie má výrobný štítok, poradové označenie, výstražné a bezpečnostné tabuľky, označenie spínacích polôh spínačov, zodpovedajúce farby svetel. návěstí a tlačidiel, či obvody sú označené natrvalo, zreteľne a čitateľne.

Kontrola ochrany krytia - posúdenie krytia vzhľadom na prostredie a proti dotyku živých častí.

Kontrola ochrany proti mechanickému poškodeniu - posúdenie krytov, ich upevnenia, pevnosti a celistvosti.

Kontrola pripojenia - kontroluje sa, či vyhovuje požiadavkám bezp. a hospodárnosti, dimenzovania a istenia.

Kontrola usporiadania - kontroluje sa, či sú prístroje v správnej prevádzkovej polohe a riadne upevnené, ich prístupnosť.

Kontrola značenia zariadenia - posudzuje sa značenie vstupných svoriek na hlavnom vypínači, zariadení pripojených pred hlavným vypínačom, ochranných svoriek, holých a izolovaných vodičov /vrátane ich farebného značenia/. Kontrola označenia prístrojov podľa dokumentácie, obvodov /ciele obvodov/, združených obvodov, ochranných vodičov na ochrannej prípojnici s príslušnosťou ku krajným vodičom, ovládacích a istiacich prístrojov, svoriek a svorkovnic.

Kontrola istenia - kontroluje sa hodnota istiacich prvkov a dotykových vymedzovacích krúžkov, prúdové hodnoty v jednotlivých fázach toho istého obvodu, mechanické poškodenie istiacich prvkov, selektivita istenia, zhotovenie vodičov a spojov.

Kontrola ochrany pred dotykom - posudzuje sa zhotovenie vonkajšej ochranej svorky, kontrola ochrany krytím, spojenia s ochranným obvodom, spôsob pripojenia vodičov do svoriek, prierez ochranného vodiča.

Kontrola ochrany proti korózii - kontroluje sa stav ochranného náteru a rozsah korózie.

Kontrola prevádzkyschopnosti - posudzuje sa zachovanie vlastností a funkcií v prevádzke, funkčnosť, stav prvkov.

Kontrola vyhotovenia - kontrolujú sa priechody konštrukciami, stenami, vzdialenosti príchytiek a podpier, výzbroj káblových kanálov a šachiet, ochrana pred šírením požiaru, upevnenie prístrojov, ohyby a odbočovania.

Kontrola pôsobenia vonkajších vplyvov - kontroluje sa ochrana pred mechanickým poškodením, žiarením.

Kontrola zakrytia - kontrolujú sa kryty zaist'ovacích, ovládacích a inštalacných prístrojov.

Kontrola ochrany pred mechanickým poškodením - kontroluje sa ochrana spotrebiča a prívodu.

Merania elektrických a fyzikálnych veličín potrebné pri odbornej prehliadke a skúške.

Záverečné práce.

Rokovanie s prevádzkovateľom, alebo majiteľom - prerokovanie postupu odstraňovania nedostatkov. Vyhotovenie zápisu o stave zistenom pri kontrole. Zápis stanovenia postupu prác pri odstránení zistených závad s určením podmienok potrebných pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku. Zapísanie termínov ďalších potrebných revízií a termínov stanovených pre odstránenie zistených nedostatkov.

PS 922 Uzavretý televízny okruh

30 700,00

Rozpis k jednotlivým položkám.

Objekt - miesto	Popis výkonu	jednotka	množstvo	cena /jed.	cena spolu
Rozvádzač HRS	Kontrola umiestnenia zariadenia				
	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				

	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu rozvádzača	ks	1	191	191
	Demontáž a opätovná montáž krytov rozvádzača	ks	1	119	119
	Meranie základných el. veličín	meranie	1	60	60
	Meranie Riso na kábloch CYKY 3C,5Cx1,5, 4	meranie	55	60	3300
	Meranie impedancie slučky	meranie	18	81	1458
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	1	179	179
	Zistenie stavu elektrických okruhov	ks	26	191	4966
Kamerové	Kontrola umiestnenia zariadenia			0	
skrinky	Kontrola zhotovenia zariadenia			0	
KS13 -25	Kontrola značenia			0	
KS27, KS29-30	Kontrola ochrany krytia			0	
	Kontrola pripojenia			0	
	Kontrola istenia			0	
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom			0	
	Kontrola prevádzkyschopnosti			0	
	Demontáž a opätovná montáž krytu rozv. krabice	ks	14	119	1666
	Meranie základných el. veličín	meranie	14	60	840
	Meranie Riso - na kábloch CMSM	meranie	51	60	3060
	Meranie Riso - na SYST 751/3, VCCOY, SYKFY	meranie	60	60	3600
Kamery	Kontrola umiestnenia zariadenia			0	
K1 - K30	Kontrola zhotovenia zariadenia			0	
	Kontrola krytia			0	
	Kontrola ochrany pred mechanickým poškodením			0	
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom			0	
	Kontrola prevádzkyschopnosti			0	
	Demontáž a opätovná montáž kamery	ks	30	119	3570
	Zistenie stavu	ks	30	96	2880
Rozvádzač HRS	Kontrola umiestnenia zariadenia			0	
	Kontrola zhotovenia zariadenia			0	
	Kontrola značenia			0	
	Kontrola ochrany krytia			0	
	Kontrola pripojenia			0	
	Kontrola istenia			0	
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom			0	
	Kontrola prevádzkyschopnosti			0	
	Demontáž a opätovná montáž krytu	ks	1	119	119
	Meranie Riso - vývody SYKFE pre ovládanie kamier	meranie	24	60	1440
	Meranie Riso - VCCKD - videosignál	meranie	27	60	1620
Videovrátnik	Meranie Riso - na kábloch CYKY, SYKFE	meranie	8	60	480
Monitory	Kontrola umiestnenia zariadenia			0	
	Kontrola zhotovenia zariadenia			0	
	Kontrola krytia			0	
	Kontrola ochrany pred mechanickým poškodením			0	
	Kontrola ochrany pred úrazom el.prúdom			0	
	Kontrola prevádzkyschopnosti			0	
	Zistenie stavu	ks	12	96	1152

PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia

102 344,00

Rozpis k jednotlivým položkám.

Objekt - miesto	Popis výkonu	jednotka	množstvo	cena /jed.	cena spolu
Ústredne					
Ústredňa 1PSN	Kontrola umiestnenia zariadenia				
Ústredňa 2PSN	Kontrola značenia				
Ústredňa 3PSN	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				

	Kontrola ochrany pred úrazom el. prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Meranie prechodového odporu	meranie	3	77	231
	Meranie impedancie slučky	meranie	3	81	243
	Meranie Riso - CYKY 3Cx2,5 - prívod z HRS	meranie	3	81	243
	Meranie Riso na zbernici - FTP Cst5e	meranie	3	60	180
	Meranie základných elektrických veličín	meranie	3	60	180
				0	
Expandery				0	
1EX01, 02, 03	Kontrola umiestnenia zariadenia			0	
1EX04, 07, 05,	Kontrola značenia			0	
1EX03, 06,	Kontrola ochrany krytia			0	
2EX11, 02, 12, 01	Kontrola pripojenia			0	
GU01	Kontrola istenia			0	
2EX09, 10, 04	Kontrola ochrany pred úrazom el. prúdom			0	
2EX05, 06, 07, 08	Kontrola prevádzkyschopnosti			0	
3EX06, 02, 05, 01	Meranie prechodového odporu	meranie	28	77	2156
3EX07, 03, 08, 04	Meranie impedancie slučky	meranie	28	81	2268
	Meranie Riso - CYKY 3Cx2,5 - prívod z HRS	meranie	123	81	9963
	Meranie Riso na zbernici - FTP Cst5e	meranie	130	60	7800
	Meranie základných elektrických veličín	meranie	28	60	1680
Prvky PSN	Kontrola umiestnenia zariadenia			0	
Mag. kont.	Kontrola zhotovenia zariadenia			0	
Snímače PIR	Kontrola značenia			0	
trez. detektory	Kontrola ochrany krytia			0	
šum. gen.	Kontrola pripojenia			0	
elm. menič	Kontrola funkčnosti snímačov			60	
audio det.	Meranie Riso na kábloch SYKFY k snímačom	meranie	1290	60	77400

PS 923 Elektrická požiarňa signalizácia

15 959,00

Rozpis k jednotlivým položkám.

Objekt - miesto	Popis výkonu	jednotka	množstvo	cena /jed.	cena spolu
PS 923					
Ústredňa EPS					
	Kontrola umiestnenia zariadenia				
	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				
	Kontrola ochrany pred úrazom el. prúdom				
	Kontrola funkčnosti snímačov				
	Meranie prechodového odporu	meranie	1	77	77
	Meranie impedancie slučky	meranie	1	81	81
	Meranie Riso - CYKY 3Cx1,5 - prívod z HRS	meranie	1	81	81
	Meranie Riso na linke 1	meranie	91	60	5460
	Meranie Riso na linke 2	meranie	83	60	4980
	Meranie Riso na linke 3	meranie	79	60	4740
	Meranie Riso - sirény	meranie	8	60	480
	Meranie základných elektrických veličín	meranie	1	60	60

Cena OP/OS na integrovanom bezpečnostnom systéme spolu:

149 003,00 SK

Integrovaný bezpečnostný systém - Základná Zvlna, Podborová**PC 01 VONKAJŠIE ROZVODY****Úvodné práce**

Ohlásenie sa prevádzkovateľovi, vybavenie vstupných formalít, vyhľadanie pracovníka zodpovedného za prevádzku revidovaného zariadenia a prerokovanie plánu revízie. Doplnenie evidencie prevádzkovateľa o nové zariadenia, ktoré sú zaradené do činnosti a vyňatie vyradených zariadení z plánu revízie prevádzkovateľa. Oboznámenie sa s prevádzkou a bezpečnostnými opatreniami, s dokumentáciou a jej dostupnosťou. Kontrola plnenia opatrení uložených orgánmi bezpečnosti práce a dozorných orgánov. Kontrola kvalifikácie pracovníkov zodpovedných za prevádzkovanie. Kontrola vedomostí užívateľov, kontrola dodržania termínov školení a pravidelného preskúšavania. Kontrola oprávnení fyzických a právnických osôb. Spôsob a možnosť vypínania elektrického zariadenia alebo jeho časti.

Výkon OPaOS

Kontrola umiestnenia zariadenia - posúdenie miesta, prostredia a vonkajšej čistoty, opatrenia pre montáž na horľavé podklady, manipulačného priestoru, výšky nad zemou, prístupnosti, ochranného ohradenia, ochrannej skrinky.

Kontrola zhotovenia zariadenia - posúdenie konštrukčných materiálov a nehorľavosti.

Kontrola značenia - kontrola, či zariadenie má výrobný štítok, poradové označenie, výstražné a bezpečnostné tabuľky, označenie spínacích polôh spínačov, zodpovedajúce farby svetel. návěstí a tlačidiel, či obvody sú označené natrvalo, zreteľne a čitateľne.

Kontrola ochrany krytia - posúdenie krytia vzhľadom na prostredie a proti dotyku živých častí.

Kontrola ochrany proti mechanickému poškodeniu - posúdenie krytov, ich upevnenia, pevnosti a celistvosti.

Kontrola pripojenia - kontroluje sa, či vyhovuje požiadavkám bezp. a hospodárnosti, dimenzovania a istenia.

Kontrola usporiadania - kontroluje sa, či sú prístroje v správnej prevádzkovej polohe a riadne upevnené, ich prístupnosť.

Kontrola značenia zariadenia - posudzuje sa značenie vstupných svoriek na hlavnom vypínači, zariadení pripojených pred hlavným vypínačom, ochranných svoriek, holých a izolovaných vodičov /vrátane ich farebného značenia/. Kontrola označenia prístrojov podľa dokumentácie, obvodov /ciele obvodov/, združených obvodov, ochranných vodičov na ochrannej prípojnici s príslušnosťou ku krajným vodičom, ovládacích a istiacich prístrojov, svoriek a svorkovnic.

Kontrola istenia - kontroluje sa hodnota istiacich prvkov a dotykových vymedzovacích krúžkov, prúdové hodnoty v jednotlivých fázach toho istého obvodu, mechanické poškodenie istiacich prvkov, selektivita istenia, zhotovenie vodičov a spojov.

Kontrola ochrany pred dotykom - posudzuje sa zhotovenie vonkajšej ochrannej svorky, kontrola ochrany krytím, spojenia s ochranným obvodom, spôsob pripojenia vodičov do svoriek, prierez ochranného vodiča.

Kontrola ochrany proti korózii - kontroluje sa stav ochranného náteru a rozsah korózie.

Kontrola prevádzkyschopnosti - posudzuje sa zachovanie vlastností a funkcií v prevádzke, funkčnosť, stav prvkov.

Kontrola vyhotovenia - kontrolujú sa priechody konštrukciami, stenami, vzdialenosti príchytiek a podpier, výzbroj káblových kanálov a šachiet, ochrana pred šírením požiaru, upevnenie prístrojov, ohyby a odbočovania.

Kontrola pôsobenia vonkajších vplyvov - kontroluje sa ochrana pred mechanickým poškodením, žiarením.

Kontrola zakrytia - kontrolujú sa kryty zaisťovacích, ovládacích a inštaláčnych prístrojov.

Kontrola ochrany pred mechanickým poškodením - kontroluje sa ochrana spotrebiča a prívodu.

Merania elektrických a fyzikálnych veličín potrebné pri odbornej prehliadke a skúške.

Záverečné práce.

Rokovanie s prevádzkovateľom, alebo majiteľom - prerokovanie postupu odstraňovania nedostatkov. Vyhotovenie zápisu o stave zistenom pri kontrole. Zápis stanovenia postupu prác pri odstránení zistených závad s určením podmienok potrebných pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku. Zapísanie termínov ďalších potrebných revízií a termínov stanovených pre odstránenie zistených nedostatkov.

PC 01 Vonkajšie rozvody**Rozpis k jednotlivým položkám.**

Objekt - miesto	Popis výkonu	jednotka	množstvo	cena /jed.	cena spolu
Kamerové skrinky KS 201-KS207,KS143	Kontrola umiestnenia zariadenia				
	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				

	Kontrola istenia				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Demontáž a opätovná montáž krytu skrinky	ks	8	110	880
	Meranie základných el. veličín	meranie	8	55	440
	Meranie Riso - vývod z traťa CY2,5	meranie	24	46	1104
	Meranie Riso - vývod z KS do kam. CCBS 1225	meranie	24	55	1320
Kamery	Kontrola umiestnenia zariadenia	ks	8	30	240
	Kontrola zhotovenia zariadenia	ks	8	30	240
	Kontrola krytia	ks	8	20	160
	Kontrola ochrany pred mechanickým poškodením	ks	8	20	160
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom	ks	8	55	440
	Kontrola prevádzkyschopnosti	ks	8	20	160
	Demontáž a opätovná montáž kamery	ks	8	110	880
	Zistenie stavu	ks	8	88	704
	Meranie odporu uzemnenia u stožiarov kamier	meranie	11	90	990

Cena DP+OS na integrovanom bezpečnostnom systéme budovy - Vonkajší rozvody 7 718,00 Sk

Budova č.9

PS 931 Silnoprávové rozvody

Rozpis k jednotlivým položkám.

Objekt - miesto	Popis výkonu	jednotka	množstvo	cena /jed.	cena spolu
Rozvádzač HRS	Kontrola umiestnenia zariadenia				
	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu rozvádzača				
	Demontáž a opätovná montáž krytov rozvádzača	ks	5	110	550
	Meranie základných el. veličín	meranie	5	55	275
	Meranie Riso na káblach CYKY 3C,5Cx1,5, 4	meranie	5	55	275
	Meranie impedancie slučky	meranie	5	75	375
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	5	165	825
	Zistenie stavu elektrických okruhov	ks	8	176	1408
Meranie odporu uzemnenia HRS	meranie	1	71	71	

PS 922 Uzavretý televízny okruh

Rozpis k jednotlivým položkám.

Objekt - miesto	Popis výkonu	jednotka	množstvo	cena /jed.	cena spolu
Kamery	Kontrola umiestnenia zariadenia				
	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola krytia				
	Kontrola ochrany pred mechanickým poškodením				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Demontáž a opätovná montáž kamery	ks	17	110	1870
	Zistenie stavu	ks	17	88	1496
	Meranie odporu uzemnenia u stožiarov kamier	meranie			
Pomocné osvetlenie	Kontrola umiestnenia zariadenia	ks	10	30	300
	Kontrola zhotovenia zariadenia	ks	10	30	300
	Kontrola krytia	ks	10	20	200
	Kontrola ochrany pred mechanickým poškodením	ks	10	20	200

	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom	ks	10	55	550
	Kontrola prevádzkyschopnosti	ks	10	20	200
	Demontáž a opätovná montáž svetidla	ks	10	110	1100
	Zistenie stavu	ks	10	88	880
Rozvádzač HRS	Kontrola umiestnenia zariadenia				
	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Demontáž a opätovná montáž krytu	ks	1	110	110
	Meranie Riso - vývody SYKFE pre ovládanie kamier	meranie	30	55	1650
	Meranie Riso - VCCKD - videosignál	meranie	51	55	2805
Videovrátnik	Meranie Riso - na kábloch CYKY, SYKFE	meranie	51	55	2805
Monitory+	Kontrola umiestnenia zariadenia	ks	6	30	180
tlačiarne+počítač	Kontrola zhotovenia zariadenia	ks	6	30	180
revízia	Kontrola krytia	ks	6	20	120
spotrebičov	Kontrola ochrany pred mechanickým poškodením	ks	6	20	120
	Kontrola ochrany pred úrazom el. prúdom	ks	6	55	330
	Kontrola prevádzkyschopnosti	ks	6	20	120
	Zistenie stavu	ks	6	88	528

PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia

Rozpis k jednotlivým položkám.

Rozvádzač HRS	Kontrola umiestnenia zariadenia				
Ústredňa PSN	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu ústredne a expandra	ks	1	176	176
	Demontáž a opätovná montáž krytov ústrední	ks	1	110	110
	Meranie základných el. veličín	meranie	4	55	220
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	1	75	75
	Meranie prechodového odporu	meranie	1	71	71
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	1	165	165
Expandre PSN	Kontrola umiestnenia zariadenia				
EX01-06	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu expandrov	ks	6	176	1056
	Demontáž a opätovná montáž krytov expandrov	ks	6	110	660
	Meranie základných el. veličín	meranie	12	55	660
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	6	75	450
	Meranie prechodového odporu	meranie	6	71	426
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	6	165	990
	Meranie Riso na silnopr. kábloch	meranie	6	55	330
	Meranie Riso na slab. káb. SYKFY 2,3,10x2x0,5	meranie	22	55	1210
Prvky EZS	Kontrola umiestnenia zariadenia				
Mag. kontakty	Kontrola zhotovenia zariadenia				

Pohybové sním.	Kontrola značenia				
Infrabariéry	Kontrola ochrany krytia				
Klávesnice	Kontrola pripojenia				
rozvodné krabice	Zistenie stavu prvkov	ks	142	88	12496
	Demontáž a opätovná montáž prvku	ks	142	110	15620

Cena OPaOS na integrovanom bezpečnostnom systéme budovy č.9: 54 538,00 SK

Budova č.3

PS 922 Uzavretý televízny okruh

Rozpis k jednotlivým položkám.

Objekt - miesto	Popis výkonu	jednotka	množstvo	cena /jed.	cena spolu
Kamerové	Kontrola umiestnenia zariadenia				
skrinky KS 3	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Demontáž a opätovná montáž krytu skrinky	ks	1	110	110
	Meranie základných el. veličín	meranie	7	55	385
	Meranie Riso - vývod z trafa CY2,5	meranie	6	46	276
Meranie Riso - vývod z KS do kam. CCBS 1225	meranie	6	55	330	
Kamery	Kontrola umiestnenia zariadenia	ks	2	30	60
	Kontrola zhotovenia zariadenia	ks	2	30	60
	Kontrola krytia	ks	2	20	40
	Kontrola ochrany pred mechanickým poškodením	ks	2	20	40
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom	ks	2	55	110
	Kontrola prevádzkyschopnosti	ks	2	20	40
	Demontáž a opätovná montáž kamery	ks	2	110	220
	Zistenie stavu	ks	2	88	176
Videovrátnik+ Monitory+	Kontrola umiestnenia zariadenia	ks	3	30	90
	Kontrola zhotovenia zariadenia	ks	3	30	90
revízia spotrebičov	Kontrola krytia	ks	3	20	60
	Kontrola ochrany pred mechanickým poškodením	ks	3	20	60
	Kontrola ochrany pred úrazom el.prúdom	ks	3	55	165
	Kontrola prevádzkyschopnosti	ks	3	20	60
	Zistenie stavu	ks	3	88	264

PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia

Rozpis k jednotlivým položkám.

Rozvádzač HRS	Kontrola umiestnenia zariadenia				
Ústredňa PSN	Kontrola zhotovenia zariadenia				
Expander ATS 1250	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu ústredne a expandra	ks	2	176	352
	Demontáž a opätovná montáž krytov ústrední	ks	2	110	220
	Meranie základných el. veličín	meranie	8	55	440
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	2	75	150
Meranie prechodového odporu	meranie	2	71	142	

	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	2	165	330
	Meranie Riso na silnopr. Kábloch	meranie	2	55	110
	Meranie Riso na slab. káb. SYKFY 2,3,10x2x0,5	meranie	10	55	550
Prvky EZS	Kontrola umiestnenia zariadenia				
Mag. kontakty	Kontrola zhotovenia zariadenia				
Pohybové sním.	Kontrola značenia				
Infrabariéry	Kontrola ochrany krytia				
Klávesnice	Kontrola pripojenia				
rozvodné krabice	Zistenie stavu prvkov	ks	13	88	1144
	Demontáž a opätovná montáž prvku	ks	13	110	1430

Cena OPaOS na integrovanom bezpečnostnom systéme budovy č.3: 7 604,00 Sk

Budova č.11

PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia

Rozpis k jednotlivým položkám.

Rozvádzač HRS Ústredňa PSN	Kontrola umiestnenia zariadenia				
	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu ústredne	ks	1	176	176
	Demontáž a opätovná montáž krytu ústredne	ks	1	110	110
	Meranie základných el. veličín	meranie	4	55	220
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	1	75	75
	Meranie prechodového odporu	meranie	1	71	71
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	1	165	165
Expandre EX01	Kontrola umiestnenia zariadenia				
	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu expandrov	ks	1	176	176
	Demontáž a opätovná montáž krytov expandrov	ks	1	110	110
	Meranie základných el. veličín	meranie	2	55	110
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	1	75	75
	Meranie prechodového odporu	meranie	1	71	71
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	1	165	165
	Meranie Riso na silnopr. Kábloch	meranie	6	55	330
Prvky EZS	Kontrola umiestnenia zariadenia				
Mag. kontakty	Kontrola zhotovenia zariadenia				
Pohybové sním.	Kontrola značenia				
Infrabariéry	Kontrola ochrany krytia				
Klávesnice	Kontrola pripojenia				
rozvodné krabice	Zistenie stavu prvkov	ks	13	88	1144
	Demontáž a opätovná montáž prvku	ks	13	110	1430
	Meranie Riso na slab. káb. SYKFY 2,3,10x2x0,5	meranie	42	55	2310

Cena OPaOS na integrovanom bezpečnostnom systéme budovy č.11: 6 738,00 Sk

Budova č.60**PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia**

Rozpis k jednotlivým položkám.

Rozvádzač HRS Ústredňa PSN	Kontrola umiestnenia zariadenia				
	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu ústredne	ks	1	176	176
	Demontáž a opätovná montáž krytu ústredne	ks	1	110	110
	Meranie základných el. veličín	meranie	4	55	220
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	1	75	75
	Meranie prechodového odporu	meranie	1	71	71
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	1	165	165
Expandre EX01	Kontrola umiestnenia zariadenia				
	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu expandrov	ks	1	176	176
	Demontáž a opätovná montáž krytov expandrov	ks	1	110	110
	Meranie základných el. veličín	meranie	2	55	110
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	1	75	75
	Meranie prechodového odporu	meranie	1	71	71
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	1	165	165
Meranie Riso na silnopr. Kábloch	meranie	6	55	330	
Prvky EZS Mag. kontakty	Kontrola umiestnenia zariadenia				
	Kontrola zhotovenia zariadenia				
Pohybové sním. Infrabariéry	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
Klávesnice rozvodné krabice	Kontrola pripojenia				
	Zistenie stavu prvkov	ks	18	88	1584
	Demontáž a opätovná montáž prvku	ks	18	110	1980
	Meranie Riso na slab. káb. SYKFY 2,3,10x2x0,5	meranie	64	55	3520
Cena OP40S na integrovanom bezpečnostnom systéme budovy č.60:					8 936,00 Sk

Budova č.10**PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia**

Rozpis k jednotlivým položkám.

Rozvádzač HRS Ústredňa PSN	Kontrola umiestnenia zariadenia				
	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				

	Zistenie stavu ústredne	ks	1	176	176
	Demontáž a opätovná montáž krytu ústredne	ks	1	110	110
	Meranie základných el. veličín	meranie	4	55	220
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	1	75	75
	Meranie prechodového odporu	meranie	1	71	71
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	1	165	165
Expandre EX01	Kontrola umiestnenia zariadenia				
	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu expandrov	ks	1	176	176
	Demontáž a opätovná montáž krytov expandrov	ks	1	110	110
	Meranie základných el. veličín	meranie	2	55	110
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	1	75	75
	Meranie prechodového odporu	meranie	1	71	71
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	1	165	165
	Meranie Riso na silnopr. Kábloch	meranie	6	55	330
	Prvky EZS Mag. kontakty Pohybové sním. Infrabariéry Klávesnice rozvodné krabice	Kontrola umiestnenia zariadenia			
Kontrola zhotovenia zariadenia					
Kontrola značenia					
Kontrola ochrany krytia					
Kontrola pripojenia					
Zistenie stavu prvkov		ks	16	88	1408
Demontáž a opätovná montáž prvku		ks	16	110	1760
	Meranie Riso na slab. káb. SYKFY 2,3,10x2x0,5	meranie	54	55	2970
Cena QPAOS na integrovanom bezpečnostnom systéme budovy č.10				7 992,00 Sk	

Budova č.7

PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia

Rozpis k jednotlivým položkám.

Rozvádzač HRS Ústredňa PSN	Kontrola umiestnenia zariadenia				
	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu ústredne	ks	1	176	176
	Demontáž a opätovná montáž krytu ústredne	ks	1	110	110
	Meranie základných el. veličín	meranie	4	55	220
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	1	75	75
	Meranie prechodového odporu	meranie	1	71	71
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	1	165	165
Prvky EZS Mag. kontakty Pohybové sním. Infrabariéry Klávesnice rozvodné krabice	Kontrola umiestnenia zariadenia				
	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Zistenie stavu prvkov	ks	12	88	1056
	Demontáž a opätovná montáž prvku	ks	12	110	1320
	Meranie Riso na slab. káb. SYKFY 2,3,10x2x0,5	meranie	45	55	2475

Cena OPaOS na integrovanom bezpečnostnom systéme budovy č.44 5 765,00 SK

Budova č.44**PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia**

Rozpis k jednotlivým položkám.

Rozvádzač HRS Ústredňa PSN	Kontrola umiestnenia zariadenia				
	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu ústredne	ks	1	176	176
	Demontáž a opätovná montáž krytu ústredne	ks	1	110	110
	Meranie základných el. veličín	meranie	4	55	220
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	1	75	75
	Meranie prechodového odporu	meranie	1	71	71
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	1	165	165
Prvky EZS Mag. kontakty Pohybové sním. Infrabariéry Klávesnice rozvodné krabice	Kontrola umiestnenia zariadenia				
	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Zistenie stavu prvkov	ks	7	88	616
	Demontáž a opätovná montáž prvku	ks	7	110	770
	Meranie Riso na slab. káb. SYKFY 2,3,10x2x0,5	meranie	28	55	1540

Cena OPaOS na integrovanom bezpečnostnom systéme budovy č.44 3 743,00 SK

Budova č.13**PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia**

Rozpis k jednotlivým položkám.

Expandre	Kontrola umiestnenia zariadenia				
	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu expandrov	ks	1	176	176
	Demontáž a opätovná montáž krytov expandrov	ks	1	110	110
	Meranie základných el. veličín	meranie	1	55	55
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	1	75	75
	Meranie prechodového odporu	meranie	1	71	71
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	1	165	165
	Meranie Riso na silnopr. Kábloch	meranie	3	55	165
	Prvky EZS Mag. kontakty Pohybové sním. Infrabariéry	Kontrola umiestnenia zariadenia			
Kontrola zhotovenia zariadenia					
Kontrola značenia					
Kontrola ochrany krytia					

Klávesnice rozvodné krabice	Kontrola pripojenia				
	Zistenie stavu prvkov	ks	23	88	2024
	Demontáž a opätovná montáž prvku	ks	23	110	2530
	Meranie Riso na slab. káb. SYKFY 2,3,10x2x0,5	meranie	76	55	4180

cenová položka na integrovanom bezpečnostnom systéme budovy č. 23 9 656,00 Sk

Budova č.28

PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia

Rozpis k jednotlivým položkám.

Rozvádzač HRS Ústredňa PSN	Kontrola umiestnenia zariadenia				
	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu ústredne	ks	1	176	176
	Demontáž a opätovná montáž krytu ústredne	ks	1	110	110
	Meranie základných el. veličín	meranie	4	55	220
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	1	75	75
	Meranie prechodového odporu	meranie	1	71	71
Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	1	165	165	
Prvky EZS Mag. kontakty Pohybové sním. Infrabariéry Klávesnice rozvodné krabice	Kontrola umiestnenia zariadenia				
	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Zistenie stavu prvkov	ks	13	88	1144
	Demontáž a opätovná montáž prvku	ks	13	110	1430
	Meranie Riso na slab. káb. SYKFY 2,3,10x2x0,5	meranie	45	55	2475

cenová položka na integrovanom bezpečnostnom systéme budovy č.28 5 866,00 Sk

Budova č.27

PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia

Rozpis k jednotlivým položkám.

Expandre EX111	Kontrola umiestnenia zariadenia				
	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu expandrov	ks	1	176	176
	Demontáž a opätovná montáž krytov expandrov	ks	1	110	110
	Meranie základných el. veličín	meranie	4	55	220
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	1	75	75
	Meranie prechodového odporu	meranie	1	71	71
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	1	165	165
	Meranie Riso na silnopr. Kábloch	meranie	3	55	165

Prvky EZS	Kontrola umiestnenia zariadenia				
Mag. kontakty	Kontrola zhotovenia zariadenia				
Pohybové sním.	Kontrola značenia				
Infrabariéry	Kontrola ochrany krytia				
Klávesnice	Kontrola pripojenia				
rozvodné krabice	Zistenie stavu prvkov	ks	12	88	1056
	Demontáž a opätovná montáž prvku	ks	12	110	1320
	Meranie Riso na slab. káb. SYKFY 2,3,10x2x0,5	meranie	42	55	2310
Cena OPaOS na integrovanom bezpečnostnom systéme budovy č.27: 5 668,00 SK					

Budova č.26

PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia

Rozpis k jednotlivým položkám.

Expandre EX112	Kontrola umiestnenia zariadenia				
	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu expandrov	ks	1	176	176
	Demontáž a opätovná montáž krytov expandrov	ks	1	110	110
	Meranie základných el. veličín	meranie	4	55	220
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	1	75	75
	Meranie prechodového odporu	meranie	1	71	71
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	1	165	165
Meranie Riso na silnopr. Kábloch	meranie	3	55	165	
Prvky EZS	Kontrola umiestnenia zariadenia				
Mag. kontakty	Kontrola zhotovenia zariadenia				
Pohybové sním.	Kontrola značenia				
Infrabariéry	Kontrola ochrany krytia				
Klávesnice	Kontrola pripojenia				
rozvodné krabice	Zistenie stavu prvkov	ks	9	88	792
	Demontáž a opätovná montáž prvku	ks	9	110	990
	Meranie Riso na slab. káb. SYKFY 2,3,10x2x0,5	meranie	32	55	1760
Cena OPaOS na integrovanom bezpečnostnom systéme budovy č.26: 4 524,00 SK					

Budova č.25

PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia

Rozpis k jednotlivým položkám.

Expandre EX113	Kontrola umiestnenia zariadenia				
	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu expandrov	ks	1	176	176
	Demontáž a opätovná montáž krytov expandrov	ks	1	110	110

	Meranie základných el. veličín	meranie	4	55	220
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	1	75	75
	Meranie prechodového odporu	meranie	1	71	71
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	1	165	165
	Meranie Riso na silnopr. Kábloch	meranie	3	55	165
Prvky EZS	Kontrola umiestnenia zariadenia				
Mag. kontakty	Kontrola zhotovenia zariadenia				
Pohybové sním.	Kontrola značenia				
Infrabariéry	Kontrola ochrany krytia				
Klávesnice	Kontrola pripojenia				
rozvodné krabice	Zistenie stavu prvkov	ks	9	88	792
	Demontáž a opätovná montáž prvku	ks	9	110	990
	Meranie Riso na slab. káb. SYKFY 2,3,10x2x0,5	meranie	32	55	1760
Cena OPaOS na integrovanom bezpečnostnom systéme budovy č.25:					4 524,00 Sk

Budova č.24**PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia**

Rozpis k jednotlivým položkám.

Expandre EX114	Kontrola umiestnenia zariadenia				
	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu expandrov	ks	1	176	176
	Demontáž a opätovná montáž krytov expandrov	ks	1	110	110
	Meranie základných el. veličín	meranie	4	55	220
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	1	75	75
	Meranie prechodového odporu	meranie	1	71	71
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	1	165	165
Meranie Riso na silnopr. Kábloch	meranie	3	55	165	
Prvky EZS Mag. kontakty Pohybové sním. Infrabariéry Klávesnice rozvodné krabice	Kontrola umiestnenia zariadenia				
	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Zistenie stavu prvkov	ks	15	88	1320
	Demontáž a opätovná montáž prvku	ks	15	110	1650
	Meranie Riso na slab. káb. SYKFY 2,3,10x2x0,5	meranie	48	55	2640
Cena OPaOS na integrovanom bezpečnostnom systéme budovy č.24:					6 592,00 Sk

Budova č.23**PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia**

Rozpis k jednotlivým položkám.

Expandre EX115	Kontrola umiestnenia zariadenia				
	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				

	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu expandrov	ks	1	176	176
	Demontáž a opätovná montáž krytov expandrov	ks	1	110	110
	Meranie základných el. veličín	meranie	4	55	220
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	1	75	75
	Meranie prechodového odporu	meranie	1	71	71
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	1	165	165
	Meranie Riso na silnopr. Kábloch	meranie	3	55	165
Prvky EZS	Kontrola umiestnenia zariadenia				
Mag. kontakty	Kontrola zhotovenia zariadenia				
Pohybové sním.	Kontrola značenia				
Infrabariéry	Kontrola ochrany krytia				
Klávesnice	Kontrola pripojenia				
rozvodné krabice	Zistenie stavu prvkov	ks	9	88	792
	Demontáž a opätovná montáž prvku	ks	9	110	990
	Meranie Riso na slab. káb. SYKFY 2,3,10x2x0,5	meranie	32	55	1760
Cena OP-OS na integrovanom bezpečnostnom systéme budovy č.23:				4 524,00 Sk	

Budova č.22**PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia**

Rozpis k jednotlivým položkám.

Expandre EX121	Kontrola umiestnenia zariadenia				
	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu expandrov	ks	1	176	176
	Demontáž a opätovná montáž krytov expandrov	ks	1	110	110
	Meranie základných el. veličín	meranie	4	55	220
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	1	75	75
	Meranie prechodového odporu	meranie	1	71	71
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	1	165	165
Meranie Riso na silnopr. Kábloch	meranie	3	55	165	
Prvky EZS	Kontrola umiestnenia zariadenia				
Mag. kontakty	Kontrola zhotovenia zariadenia				
Pohybové sním.	Kontrola značenia				
Infrabariéry	Kontrola ochrany krytia				
Klávesnice	Kontrola pripojenia				
rozvodné krabice	Zistenie stavu prvkov	ks	8	88	704
	Demontáž a opätovná montáž prvku	ks	8	110	880
	Meranie Riso na slab. káb. SYKFY 2,3,10x2x0,5	meranie	28	55	1540
Cena OP-OS na integrovanom bezpečnostnom systéme budovy č.22:				4 106,00 Sk	

Budova č.21**PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia**

Rozpis k jednotlivým položkám.

Rozvádzač HRS	Kontrola umiestnenia zariadenia				
Ústredňa PSN	Kontrola zhotovenia zariadenia				

	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu ústredne	ks	1	176	176
	Demontáž a opätovná montáž krytu ústredne	ks	1	110	110
	Meranie základných el. veličín	meranie	4	55	220
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	1	75	75
	Meranie prechodového odporu	meranie	1	71	71
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	1	165	165
Prvky EZS	Kontrola umiestnenia zariadenia				
Mag. kontakty	Kontrola zhotovenia zariadenia				
Pohybové sním.	Kontrola značenia				
Infrabariéry	Kontrola ochrany krytia				
Klávesnice	Kontrola pripojenia				
rozvodné krabice	Zistenie stavu prvkov	ks	11	88	968
	Demontáž a opätovná montáž prvku	ks	11	110	1210
	Meranie Riso na slab. káb. SYKFY 2,3,10x2x0,5	meranie	42	55	2310

Cena OP+OS na integrovanom bezpečnostnom systéme budovy č.21: 5 305,00 Sk

Budova č.20

PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia

Rozpis k jednotlivým položkám.

Expandre EX122	Kontrola umiestnenia zariadenia				
	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu expandrov	ks	1	176	176
	Demontáž a opätovná montáž krytov expandrov	ks	1	110	110
	Meranie základných el. veličín	meranie	4	55	220
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	1	75	75
	Meranie prechodového odporu	meranie	1	71	71
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	1	165	165
	Meranie Riso na silnopr. Kábloch	meranie	3	55	165
Prvky EZS	Kontrola umiestnenia zariadenia				
Mag. kontakty	Kontrola zhotovenia zariadenia				
Pohybové sním.	Kontrola značenia				
Infrabariéry	Kontrola ochrany krytia				
Klávesnice	Kontrola pripojenia				
rozvodné krabice	Zistenie stavu prvkov	ks	14	88	1232
	Demontáž a opätovná montáž prvku	ks	14	110	1540
	Meranie Riso na slab. káb. SYKFY 2,3,10x2x0,5	meranie	48	55	2640

Cena OP+OS na integrovanom bezpečnostnom systéme budovy č.20: 6 394,00 Sk

Budova č.18

PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia

Rozpis k jednotlivým položkám.

Expandre EX123	Kontrola umiestnenia zariadenia				
	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu expandrov	ks	1	176	176
	Demontáž a opätovná montáž krytov expandrov	ks	1	110	110
	Meranie základných el. veličín	meranie	4	55	220
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	1	75	75
	Meranie prechodového odporu	meranie	1	71	71
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	1	165	165
	Meranie Riso na silnopr. Kábloch	meranie	3	55	165
Prvky EZS Mag. kontakty Pohybové sním. Infrabariéry Klávesnice rozvodné krabice	Kontrola umiestnenia zariadenia				
	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Zistenie stavu prvkov	ks	8	88	704
	Demontáž a opätovná montáž prvku	ks	8	110	880
Meranie Riso na slab. káb. SYKFY 2,3,10x2x0,5	meranie	28	55	1540	
Čena OP+OS na integrovanom bezpečnostnom systéme budovy č.18:				4 108,00 SK	

Budova č.17**PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia**

Rozpis k jednotlivým položkám.

Expandre EX124	Kontrola umiestnenia zariadenia				
	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu expandrov	ks	1	176	176
	Demontáž a opätovná montáž krytov expandrov	ks	1	110	110
	Meranie základných el. veličín	meranie	4	55	220
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	1	75	75
	Meranie prechodového odporu	meranie	1	71	71
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	1	165	165
	Meranie Riso na silnopr. Kábloch	meranie	3	55	165
Prvky EZS Mag. kontakty Pohybové sním. Infrabariéry Klávesnice rozvodné krabice	Kontrola umiestnenia zariadenia				
	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Zistenie stavu prvkov	ks	8	88	704
	Demontáž a opätovná montáž prvku	ks	8	110	880
Meranie Riso na slab. káb. SYKFY 2,3,10x2x0,5	meranie	28	55	1540	

Cena DPAS na integrovanom bezpečnostnom systéme budovy PS 91 4 106,00 Sk

Budova č.14

PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia

Rozpis k jednotlivým položkám.

Rozvádzač HRS	Kontrola umiestnenia zariadenia				
Ústredňa PSN	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu ústredne	ks	1	176	176
	Demontáž a opätovná montáž krytu ústredne	ks	1	110	110
	Meranie základných el. veličín	meranie	4	55	220
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	1	75	75
	Meranie prechodového odporu	meranie	1	71	71
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	1	165	165
Expandre	Kontrola umiestnenia zariadenia				
	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu expandrov	ks	2	176	352
	Demontáž a opätovná montáž krytov expandrov	ks	2	110	220
	Meranie základných el. veličín	meranie	4	55	220
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	2	75	150
	Meranie prechodového odporu	meranie	2	71	142
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	2	165	330
	Meranie Riso na silnopr. Kábloch	meranie	8	55	440
Prvky EZS	Kontrola umiestnenia zariadenia				
Mag. kontakty	Kontrola zhotovenia zariadenia				
Pohybové sním.	Kontrola značenia				
Infrabariéry	Kontrola ochrany krytia				
Klávesnice	Kontrola pripojenia				
rozvodné krabice	Zistenie stavu prvkov	ks	12	88	1056
	Demontáž a opätovná montáž prvku	ks	12	110	1320
	Meranie Riso na slab. káb. SYKFY 2,3,10x2x0,5	meranie	42	55	2310

PS 922 Uzavretý televízny okruh

Rozpis k jednotlivým položkám.

Objekt - miesto	Popis výkonu	jednotka	množstvo	cena /jed.	cena spolu
Rozvádzač R14	Kontrola umiestnenia zariadenia				
	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Demontáž a opätovná montáž krytu	ks	1	110	110

	Meranie Riso - vývody SYKFE pre ovládanie kamier	meranie	6	55	330	
	Meranie Riso - VCCKD - videosignál	meranie	6	55	330	
Kamerové	Kontrola umiestnenia zariadenia	ks	1	30	30	
skrinky KS 14	Kontrola zhotovenia zariadenia	ks	1	30	30	
	Kontrola značenia	ks	1	20	20	
	Kontrola ochrany krytia	ks	1	20	20	
	Kontrola pripojenia	ks	1	20	20	
	Kontrola istenia	ks	1	20	20	
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom	ks	1	55	55	
	Kontrola prevádzkyschopnosti	ks	1	20	20	
	Demontáž a opätovná montáž krytu skrinky	ks	1	110	110	
	Meranie základných el. veličín	meranie	1	55	55	
	Meranie Riso - vývod z trafa CY2,5	meranie	1	46	46	
	Meranie Riso - vývod z KS do kam. CCBS 1225	meranie	1	55	55	
	Kamery	Kontrola umiestnenia zariadenia	ks	2	30	60
		Kontrola zhotovenia zariadenia	ks	2	30	60
	Kontrola krytia	ks	2	20	40	
	Kontrola ochrany pred mechanickým poškodením	ks	2	20	40	
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom	ks	2	55	110	
	Kontrola prevádzkyschopnosti	ks	2	20	40	
	Demontáž a opätovná montáž kamery	ks	2	110	220	
	Zistenie stavu	ks	2	88	176	
	Meranie odporu uzemnenia u stožiarov kamier	meranie				
Monitory+ tlačiarne+počítač	Kontrola umiestnenia zariadenia	ks	2	30	60	
	Kontrola zhotovenia zariadenia	ks	2	30	60	
revízia spotrebičov	Kontrola krytia	ks	2	20	40	
	Kontrola ochrany pred mechanickým poškodením	ks	2	20	40	
	Kontrola ochrany pred úrazom el.prúdom	ks	2	55	110	
	Kontrola prevádzkyschopnosti	ks	2	20	40	
	Zistenie stavu	ks	2	88	176	

Centrálne monitorovanie bezpečnostného systému spolu:	9 880,00 SK
Centrálne monitorovanie bezpečnostného systému spolu:	177 985,00 SK

Rozpočet pravidelnej kontroly IBS v objekte CRVO Zvolen								
PS 921	rozpis práce	m.j.	počet	cesta za m.j. (SK)	materiál správy (SK)	čas práce (h)	cesta za h. prácu (SK)	cesta za h. prácu (SK)
	IBS-Zabezpečovací a prístupový systém							
	HRM a HRS:							
	Obvodová ochrana:							
	Ústredňa EZS ATS4000/ 1:							
	/manuálna kontrola z klávesnice					1,00	640,00	640,00
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					3,00	1920,00	1920,00
	/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	2			0,20	128,00	128,00
	/kontrola zdroja	ks	1			0,30	192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS					0,20	128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					0,30	192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					0,30	192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00	256,00
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	4			2,00	1280,00	1280,00
	/kontrola Magnetický kontakt MO07,08,09, 11 (DC 115)	ks	4			0,40	256,00	256,00
	/kontrola Infrazávora 2,3,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20(DO 505, umiestnená na obvodo	ks	14			4,20	2688,00	2688,00
	/kontrola Intelli-Flex 2,3(umiestnený na obvodomom plote)	ks	2			2,00	1280,00	1280,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					0,20	128,00	128,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					0,25	160,00	160,00
	/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00	128,00
	/kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS					0,50	320,00	320,00
	Expander 01							
	/kontrola dotiahnutia priechodiek					0,50	320,00	320,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek					0,40	256,00	256,00
	/kontrola výstupných napájacích napätí					0,30	192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					0,30	192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00	256,00
	/kontrola Magnetický kontakt MO06 (DC 115)	ks	1			0,10	64,00	64,00
	/kontrola Infrazávora 1,4,5,6,7,8,21,22(DO 505, umiestnená na obvodomom plote)	ks	8			2,40	1536,00	1536,00
	/kontrola Intelli-Flex 1(umiestnený na obvodomom plote)	ks	1			1,00	640,00	640,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					0,20	128,00	128,00
	/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00	128,00
	Ústredňa EZS ATS4000/ 2:							
	/manuálna kontrola z klávesnice					1,00	640,00	640,00
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					3,00	1920,00	1920,00
	/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	5			0,50	320,00	320,00
	/kontrola zdroja	ks	1			0,30	192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS					0,20	128,00	128,00

rozah 4 PK IBS v objektě CRVO Zvolen	m.j.	počet	cená za m.j. (SK)	matériál spolu (SK)	čas práce (h)	práca (SK)	cená celkom (SK)
/kontrola napájacích napětí						0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora v ústrední EZS 12V/17Ah	ks	1				0,40	256,00
/kontrola výstupných modulov ATS 1811	ks	2				1,00	640,00
/kontrola Magnetický kontakt MO01, MO04, 14, 15	ks	4				0,40	256,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR PO01, 06, 07, 08, 09	ks	5				1,25	800,00
/kontrola Otrasyových detektorov BX02	ks	1				0,10	64,00
/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici						0,20	128,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,25	160,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00
/kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS						0,50	320,00
Expander 02							
/kontrola dotiahnutia priechodiek						0,50	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napětí						0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1				0,40	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MO10, 12, 13	ks	3				0,30	192,00
/kontrola Otrasyových detektorov BX01	ks	1				0,10	64,00
/kontrola Tiesnového tlačítka SA01(HRM)	ks	1				0,10	64,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	6				0,60	384,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	2				0,40	256,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00
Expander 03							
/kontrola dotiahnutia priechodiek						0,50	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napětí						0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1				0,40	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MO17	ks	1				0,10	64,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	6				0,60	384,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	2				0,40	256,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00
Expander 04							
/kontrola dotiahnutia priechodiek						0,50	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00

Rozsah a popis práce	m.j.	počet	konštr. m.j.	materiál. epita	čas práce	192,00
/kontrola výstupných napájacích napätí					0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MO22,23	ks	2			0,20	128,00
/kontrola Pohyb. detektorov PIR PO10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27	ks	17			4,25	2720,00
/kontrola sabotážnych poplachov					0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00
Expander 05						
/kontrola dotiahnutia priechodiek					0,50	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek					0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí					0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MO28,30,31,33	ks	4			0,40	256,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR PO28,29,30,31,32,33,34,35,36,37	ks	14			2,50	1600,00
/kontrola Otrasyových detektorov BX05,09,10,13,14	ks	5			0,50	320,00
/kontrola sabotážnych poplachov					0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00
Expander 06						
/kontrola dotiahnutia priechodiek					0,50	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek					0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí					0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MO25,26,27,28	ks	4			0,40	256,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	7			0,70	448,00
/kontrola funkčnosti a nastavenia Biometrickej čítačky	ks	1			0,20	128,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4			0,80	512,00
/kontrola sabotážnych poplachov					0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00
Expander 07						
/kontrola dotiahnutia priechodiek					0,50	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek					0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí					0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MO29,32,34,35	ks	4			0,40	256,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	7			0,70	448,00

Ročník 4. PK IBS v objekte CRVO Zvolen	m.j.	počet	cena za m.j. (SK)	materiál spolu (SK)	čas práce (h)	zmluva / čas (SK)	cena celkom (SK)
/kontrola funkčnosti a nastavenia Biometrickej čítačky	ks	1			0,20		128,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4			0,80		512,00
/kontrola sabotážnych poplachov					0,20		128,00
/kontrola aktivácie poplachu					0,20		128,00
Expander 08							
/kontrola dotiahnutia priechodiek					0,50		320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek					0,40		256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí					0,30		192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					0,30		192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			0,40		256,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR PO38,39,40,41,42,43,44	ks	7			1,75		1120,00
/kontrola Otrasonových detektorov BX10,12	ks	2			0,20		128,00
/kontrola sabotážnych poplachov					0,20		128,00
/kontrola aktivácie poplachu					0,20		128,00
Expander 09							
/kontrola dotiahnutia priechodiek					0,50		320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek					0,40		256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí					0,30		192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					0,30		192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			0,40		256,00
/kontrola Magnetický kontakt MO16,20,21	ks	3			0,30		192,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	5			0,50		320,00
/kontrola funkčnosti a nastavenia Biometrickej čítačky	ks	1			0,20		128,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	3			0,60		384,00
/kontrola sabotážnych poplachov					0,20		128,00
/kontrola aktivácie poplachu					0,20		128,00
Expander 10							
/kontrola dotiahnutia priechodiek					0,50		320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek					0,40		256,00
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					0,20		128,00
/kontrola výstupných napájacích napätí					0,30		192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					0,30		192,00
/kontrola Otrasonových detektorov BX03,04,06,07,08	ks	4			0,40		256,00
/kontrola sabotážnych poplachov					0,20		128,00
/kontrola aktivácie poplachu					0,20		128,00
Expander 11							
/kontrola dotiahnutia priechodiek					0,50		320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek					0,40		256,00

Rozsah práce /objekt čirvo zvolen	m)	počet	cena za m / (ks)	materiál / (ks)	čas práce (h)	cena za h	192,00
/kontrola výstupných napájacích napätí					0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MO37, 38, 39,40	ks	4			0,40	256,00	256,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	4			0,40	256,00	256,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4			0,80	512,00	512,00
/kontrola sabotážnych poplachov					0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00	128,00
Expander 12							
/kontrola dotiahnutia priechodiek					0,50	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek					0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí					0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00	256,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR PO45, 46, 47, 49, 50, 51, 52	ks	7			1,75	1120,00	1120,00
/kontrola Otrasonových detektorov BX15,16,17,18,19	ks	5			0,50	320,00	320,00
/kontrola sabotážnych poplachov					0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00	128,00
Ústredňa EZS ATS4000/ 3:							
/manuálna kontrola z klávesnice					1,00	640,00	640,00
/prepojením a testovaním cez servisný počítač					3,00	1920,00	1920,00
/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	6			0,60	384,00	384,00
/kontrola zdroja	ks	1			0,30	192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS					0,20	128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	2			1,00	640,00	640,00
/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					0,20	128,00	128,00
/kontrola sabotážnych poplachov					0,25	160,00	160,00
/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00	128,00
/kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS					0,50	320,00	320,00
Expander 3.01							
/kontrola dotiahnutia priechodiek					0,50	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek					0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí					0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00	256,00

Rozsah 4. PK IBS - Objekte CRVO Zvolen		m.j.	počet	cesta za m.j. (BN)	materiál spolu (BM)	čas práce (h)	cesta za m.j. práca (BN)	cesta celkom (BN)
/kontrola Magnetický kontakt MK3.1, 3.2	ks	2				0,20	128,00	128,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	2				0,20	128,00	128,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00	128,00
Expander 3.02								
/kontrola dotiahnutia priechodiek						0,50	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1				0,40	256,00	256,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR P3.4, - 3.15	ks	12				3,00	1920,00	1920,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00	128,00
Expander 3.03								
/kontrola dotiahnutia priechodiek						0,50	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1				0,40	256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK3.3	ks	1				0,10	64,00	64,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	1				0,10	64,00	64,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00	128,00
Expander 3.04								
/kontrola dotiahnutia priechodiek						0,50	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1				0,40	256,00	256,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR P3.46 - 3.55	ks	10				2,50	1600,00	1600,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00	128,00
Expander 3.05								
/kontrola dotiahnutia priechodiek						0,50	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1				0,40	256,00	256,00

Rozsah práce - objekty CRVO Zvolen		počet	jednotka	cená za m.j. (SK)	matériál spolu (SK)	práca spolu (SK)	práca za m.j. (SK)	práca za m.j. (SK)
/kontrola Magnetický kontakt MK 3.4, 3.5		2	ks				0,20	128,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR P3.16 - 3.31		16	ks				4,00	2560,00
/kontrola sabotážnych poplachov							0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu							0,20	128,00
Expander 3.06								
/kontrola dotiahnutia prechodiek							0,50	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek							0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí							0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.							0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		1	ks				0,40	256,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR P3.32 - 3.45, PID 3.56, 3.57, P3.63, 3.64		18	ks				4,50	2880,00
/kontrola sabotážnych poplachov							0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu							0,20	128,00
Expander 3.07								
/kontrola dotiahnutia prechodiek							0,50	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek							0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí							0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.							0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		1	ks				0,40	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK3.10, 3.11		2	ks				0,20	128,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192		2	ks				0,20	128,00
/kontrola sabotážnych poplachov							0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu							0,20	128,00
Ústredňa EZS ATS4000/ 13:								
/manuálna kontrola z klávesnice							1,00	640,00
/prepojením a testovaním cez servisný počítač							3,00	1920,00
/kontrola klávesnice ATS 1100		4	ks				0,40	256,00
/kontrola zdroja		1	ks				0,30	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS							0,20	128,00
/kontrola napájacích napätí							0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.							0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah		1	ks				0,40	256,00
/kontrola výstupových modulov ATS 1811		2	ks				1,00	640,00
/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici							0,20	128,00
/kontrola sabotážnych poplachov							0,25	160,00
/kontrola aktivácie poplachu							0,20	128,00
/kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS							0,50	320,00
Expander 13.01								

Rozsah 4. PK IBS v objektu CRVO Zvolen		m.j.	počet	posledná revízia (SR)	materiál spolu (SR)	čas práce (h)	ostatná práca (SR)	celková cena (SR)
/kontrola dotiahnutia prechodiek						0,50	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1			0,40	256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK13.15, 13.16, 13.17		ks	3			0,30	192,00	192,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192		ks	2			0,20	128,00	128,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00	128,00
Expander 13.02								
/kontrola dotiahnutia prechodiek						0,50	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1			0,40	256,00	256,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR P13.11 - 13.17		ks	7			1,75	1120,00	1120,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00	128,00
Expander 13.03								
/kontrola dotiahnutia prechodiek						0,50	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1			0,40	256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK13.1 - 13.4		ks	4			0,40	256,00	256,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192		ks	4			0,40	256,00	256,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00	128,00
Expander 13.04								
/kontrola dotiahnutia prechodiek						0,50	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1			0,40	256,00	256,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR P13.18 - 13.22		ks	5			1,25	800,00	800,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00	128,00
IPC 1-Poplachový systém na hlásenie narušenia PSN								

Popis práce	ks	cenov. za kus (€)	impon. číslo (PS)	čas práce (h)	320,00
Rozsah č. PKBS v oblasti CRVO Zvolen					
/odstraňovanie prachu v počítači				0,50	320,00
/kontrola správnej činnosti počítača				0,50	320,00
/testovanie programového vybavenia ALVIS, drivera ATS DDEserver				3,00	1920,00
/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks 1			0,10	64,00
/kontrola správnej funkčnosti Tlačiarne EPSON LX-300	ks 1			0,50	320,00
IPC 4-Servisný IPC(HRS)					
/odstraňovanie prachu v počítači				0,50	320,00
/kontrola správnej činnosti počítača				0,50	320,00
/testovanie programového vybavenia DISS NetBackup				1,00	640,00
/kontrola MOXA NportLite DE-304, DE-334	ks 3			1,00	640,00
/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks 1			0,10	64,00
PS 922 Domáci rozhlas					
Kontrola funkčnosti domáceho rozhlasu					
Kontrola funkčnosti podhládového reproduktora	ks 85			2,50	1600,00
PS928 Systém komunikácie a kontroly strážnej služby					
IPC5- EDT					
/odstraňovanie prachu v počítači				0,50	320,00
/kontrola správnej činnosti počítača				0,50	320,00
/testovanie programového vybavenia telestech				1,00	640,00
/testovanie programového vybavenia GSM vatch				0,40	256,00
/kontrola vyhodnocovacej jednotky GSM vatch	ks 1			0,30	192,00
/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks 1			0,10	64,00
/kontrola správnej činnosti zdroja rádiostanice	ks 1			0,30	192,00
/kontrola antény základňovej rádiostanice	ks 1			0,10	64,00
/kontrola základňovej rádiostanice MT 118	ks 1			0,10	64,00
/kontrola ručnej rádiostanice MT 209	ks 3			0,30	192,00
/kontrola funkčnosti dobijacích súprav	ks 3			0,30	192,00
/kontrola akumulátorov rádiových staníc	ks 3			0,30	192,00
PS 922 UTO-Kamerový systém					
HRM a HRS:					
Kontrola funkčnosti videomate SYMATRIX 648 a príslušenstva	ks 1			2,00	1280,00
/kontrola videomate SYMATRIX SYS	ks 3			0,60	384,00
/kontrola klávesnice SUT48NET	ks 2			2,00	1280,00
/kontrola funkčnosti DISS NetMastera II DVD	ks 8			0,80	512,00
/kontrola monitorov CMCC1525/CMCC1725					

Popis práce	m.j.	počet	konverzný koef. [SM]	metodický opakov. [SM]	časová hodnota práce [h]	časová hodnota práce [€]
Rozsah 4-PRÁCE V OBLASTI ČRVO ZVOLEN						
/kontrola spinania jednotlivých kamier, skupín - pri poplatku						960,00
/kontrola prevodníkov METEL FRD-4/4-BOX duplex RS485	ks	11	1,50		960,00	960,00
/očistenie videomatic SYMATRIX SYS od prachu			1,20		768,00	768,00
IPC 2-Kamerový systém, Digitálny záznam			0,50		320,00	320,00
/odstraňovanie prachu v počítači			0,50		320,00	320,00
/kontrola správnej činnosti počítača			0,50		320,00	320,00
/kontrola správnej činnosti DVD-RAM(zápis údajov)	ks	1	0,50		320,00	320,00
/testovanie programového vybavenia DISS NetAgent			1,00		640,00	640,00
/testovanie programového vybavenia DISS NetBackUp			1,00		640,00	640,00
/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1	0,10		64,00	64,00
/kontrola správnej funkčnosti Tlačiarne HP 5652c	ks	1	0,50		320,00	320,00
/kontrola správnej funkčnosti 3COM 16port 10/100Switch Enterprise	ks	1	0,50		320,00	320,00
Kamery						
/kontrola správnej činnosti kamery CCDA1415-DN 1/4" dome	ks	2	1,00		640,00	640,00
/kontrola správnej činnosti kamery CCBS1225-LP 1/2"	ks	27	5,40		3456,00	3456,00
/kontrola správnej činnosti 24V zdroja	ks	17	1,50		960,00	960,00
/kontrola nastavenia kamery cez počítač	ks	29	2,00		1280,00	1280,00
/kontrola správnej činnosti objektivov	ks	27	2,70		1728,00	1728,00
/kontrola vyhrievania kamery	ks	17	1,00		640,00	640,00
/kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery	ks	17	1,00		640,00	640,00
/kontrola spojov uzemnenia kamerových stĺpov	ks	8	1,50		960,00	960,00
/kontrola prevodníkov METEL FRD-4/4-BOX vysielateľ RS485	ks	11	1,20		768,00	768,00
/kontrola optických prevodníkov METEL	ks	22	1,20		768,00	768,00
/vyčistiť sklenený prieszor na poveternostnom kryte kamery	ks	17	4,50		2880,00	2880,00
/vyčistiť objektiv kamery	ks	27	4,50		2880,00	2880,00
/kontrola dotiahnutia priechodiek rozvodných krabic	ks	22	1,00		640,00	640,00
/kontrola svoriek	ks		1,00		640,00	640,00
/kontrola funkčnosti poisťkového odpojovača	ks	17	0,50		320,00	320,00
/kontrola funkčnosti prepäťových ochrán	ks	17	0,50		320,00	320,00
PS923						
EPS-Elektrická požiarňa signalizácia						
IPC3- Elektronická požiarňa signalizácia						
/odstraňovanie prachu v počítači			0,50		320,00	320,00
/kontrola správnej činnosti počítača			0,50		320,00	320,00
/testovanie programového vybavenia ALVIS, drivera SYNOVA DDEserver			3,00		1920,00	1920,00
/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1	0,10		64,00	64,00
Ústredňa FC330A-2 HRM						
/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EPS			0,20		128,00	128,00

Rozsah 4. PK IBS v obidvoch CRVO Zvolen		m.j.	počet	cena za m.j. (SK)	materiál spolu (SK)	cena práce (SK)	cena za čas práce (SK)	cena celkom (SK)
	/manuálna kontrola z klávesnice						1,00	640,00
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač						3,00	1920,00
	/kontrola zdroja						1,00	640,00
	/kontrola napájacích napätí						0,30	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v ústrední EPS 12V/18Ah	ks	2				2,00	1280,00
	/kontrola OH620A multisenzorový opticko-teplotný hlásič dymu	ks	234				58,50	37440,00
	/kontrola OP620C širokospektrálny optický hlásič dymu, konvenčná linka	ks	1				0,25	160,00
	/kontrola H1622A hlásič maximálnej teploty	ks	2				0,50	320,00
	/kontrolaDCA1192A univerzálny modul pre pripojenie hlásičov SynoDEC 600, sirén	ks	2				1,00	640,00
	/kontrola EB322A vstupný linkový modul	ks	22				5,50	3520,00
	/kontrola AB322A výstupný linkový modul	ks	4				1,00	640,00
	/kontrola MTE624A ručný tlač. hlásič	ks	15				3,75	2400,00
	/kontrola Stabilizovaný zdroj 1PS 27V6/ 5A.6 (PK 02)	ks	1				1,00	640,00
	/kontrola stavu akumulátora v PK 02 EPS 12V/12Ah	ks	2				1,00	640,00
	/kontrola správnej činnosti dobijania aku v PK 02						0,30	192,00
	/kontrola aktivácie poplachu						6,00	3840,00
	Ústredňa FC330A-2 ubyt. časť							
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústrední EPS						0,20	128,00
	/manuálna kontrola z klávesnice						1,00	640,00
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač						3,00	1920,00
	/kontrola zdroja						1,00	640,00
	/kontrola napájacích napätí						0,30	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v ústrední EPS 12V/18Ah	ks	2				2,00	1280,00
	/kontrola OH620A multisenzorový opticko-teplotný hlásič dymu	ks	145				36,25	23200,00
	/kontrola paralelného tabla LCD FRP 332A	ks	1				0,30	192,00
	/kontrola MTE624A ručný tlač. hlásič	ks	5				1,25	800,00
	/kontrola aktivácie poplachu						6,00	3840,00
	PS930 SHZ-Automatické stabilné hasiace zariadenie							
757193141	Požiarňa hasiaca ústredňa 8010 LMST	ks	11	12600,00				138600,00
220330383	Požiarňa ústredňa EPS 8000 C	ks	1	6615,00				6615,00
220330781	2D-Opticko-dymový hlásič	ks	86	213,00				18318,00
220330411	Tlačidlový hlásič požiaru	ks	11	236,00				2596,00
220330791	Svetelný maják	ks	11	53,00				583,00
220330791	Elektrická siréna	ks	11	53,00				583,00
757190321	Elektrická spúšťacia hlava	ks	15	160,00				2400,00

Rozsah prác, PK IES-y objekto CRVO Zvolen						
Objekt	Popis práce	Množstvo	Jednotka	Plánovaná cena (€)	Skutočná cena (€)	Skutočná cena (€)
757190322	Svetelné tablo	11	ks	53,00		583,00
230330143	KD-200 Fľaša s ventilom komplet 125 lb	8	ks	546,00		4368,00
230330144	KD-200 Fľaša s ventilom komplet 70 lb	3	ks	184,00		552,00
230330148	KD-200 Fľaša s ventilom komplet 350 lb	3	ks	848,00		2544,00
230330121	KD-200 Fľaša s ventilom komplet 600 lb	1	ks	1560,00		1560,00
	Cestovné kooperantov	400	km	15,00		6000,00
PS931	UPS-Silnopráúdové rozvody					
	/vykonanie profylaktickej prehliadky (UPS Powertronix PTX3, 10kVA/8kW)	1	ks	16600,00		16600,00
PSs01v	Vzduchotechnika					
	Klimatizácia	17	ks	1799,00		30583,00
	Lossnay LGH	5	ks	872,00		4360,00
	Lossnay VL	2	ks	381,50		763,00
	Cestovné kooperantov	200	km	15,00		3000,00
	Spolu				340,21	16600,00

Rozpočet 4 pravidelnej kontroly JZK v objekte MOSR - Žiara, Zvolen						
PS 921	Roční výška práce (h)	počet	SA	maximálna spotreba materiálu (kg)	čas práce (h)	celková cena práce (€)
Rozpočet 4 pravidelnej kontroly JZK v objekte MOSR - Žiara, Zvolen						
IBS-Zabezpečovací a prístupový systém						
HRM a HRS:						
Obvodová ochrana:						
Ústredňa EZS ATS4000/ 1:						
/manuálna kontrola z klávesnice					1,00	640,00
/prepojením a testovaním cez servisný počítač					3,00	1920,00
/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	7			0,70	448,00
/kontrola zdroja	ks	1			0,30	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS					0,20	128,00
/kontrola napájacích napätí					0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00
/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			0,50	320,00
/kontrola Magnetický kontakt (DC 115)						
/kontrola PIR detektorov	ks	26			6,50	4160,00
/kontrola Intelli-Flex						
/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					0,20	128,00
/kontrola sabotážnych poplachov					0,25	160,00
/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00
/kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS					0,50	320,00
Expander 01						
/kontrola dotiahnutia priechodiek					0,50	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek					0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí					0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00
/kontrola Magnetický kontakt						
/kontrola Pohybových detektorov PIR						
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	5			0,50	320,00
/kontrola funkčnosti Turniketov	ks	2			0,40	256,00
/kontrola sabotážnych poplachov					0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00
Expander 02						
/kontrola dotiahnutia priechodiek					0,50	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek					0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí					0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					0,30	192,00

Rozsah 4 PK IZK v objekte MOSR - Žiara, Zvolen		m.j.	počet	cesta za m.j. ISK	materiál spolu ISK	cesta za m.j. ISK	cesta za m.j. ISK	cesta za m.j. ISK
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1			0,40	256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK05		ks	1			0,10	64,00	64,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR								
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192		ks	2			0,20	128,00	128,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov		ks	1			0,20	128,00	128,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00	128,00
Expander 03								
/kontrola dotiahnutia priechodiek						0,50	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.						0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1			0,40	256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK9, 10, 11, 12		ks	4			0,40	256,00	256,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR								
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192		ks	4			0,40	256,00	256,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov		ks	4			0,80	512,00	512,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00	128,00
Expander 04								
/kontrola dotiahnutia priechodiek						0,50	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.						0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1			0,40	256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK13,14,15,16		ks	4			0,40	256,00	256,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR								
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192		ks	4			0,40	256,00	256,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov		ks	4			0,80	512,00	512,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00	128,00
Expander 05								
/kontrola dotiahnutia priechodiek						0,50	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.						0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1			0,40	256,00	256,00
/kontrola Otrsových detektorov		ks	2			0,20	128,00	128,00

Název objektu MOSR, Zlata Zvolen		m.j.	počet	servisná m.j. (SK)	matérikové (SK)	práca (h)	práca (h)	práca (h)	práca (h)
/kontrola Pohybových detektorov PIR		ks	13					3,25	2080,00
/kontrola Detektor rozbitia skla		ks	13					1,30	832,00
/kontrola sabotážnych poplachov								0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu								0,20	128,00
Expander 06									
/kontrola dotiahnutia priechodiek								0,50	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek								0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí								0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.								0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1					0,40	256,00
/kontrola Otrasyových detektorov		ks	10					1,00	640,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR		ks	12					3,00	1920,00
/kontrola Magnetický kontakt		ks	1					0,10	64,00
/kontrola Detektor rozbitia skla		ks	13					13,00	8320,00
/kontrola sabotážnych poplachov								0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu								0,20	128,00
Expander 07									
/kontrola dotiahnutia priechodiek								0,50	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek								0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí								0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.								0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1					0,40	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK13,14,15,16		ks	7					0,70	448,00
/kontrola Detektor rozbitia skla		ks	19					1,90	1216,00
/kontrola sabotážnych poplachov								0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu								0,20	128,00
Ústredňa EZS ATS4000/ 2:									
/manuálna kontrola z klávesnice								1,00	640,00
/prepojením a testovaním cez servisný počítač								3,00	1920,00
/kontrola klávesnice ATS 1100		ks	9					0,90	576,00
/kontrola zdroja		ks	1					0,30	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS								0,20	128,00
/kontrola napájacích napätí								0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.								0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah		ks	1					0,40	256,00
/kontrola výstupových modulov ATS 1811		ks	1					0,50	320,00
/kontrola Magnetický kontakt MK470/3.16		ks	1					0,40	256,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR 3.02.3.20.3.03.3.16.3.35b		ks	5					1,25	800,00

Rozsah a obsah práce v objekte MOSR - Žiara, Zvolen		m.j.	počet	cenová m.j. (S)	maximálna výška (S)	podiel na celkovej cene (S)	celková cena (S)
/kontrola Otrasyových detektorov							
/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici						0,20	128,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00
/kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS						0,50	320,00
Expander 01							
/kontrola dotiahnutia priechodiek						0,50	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1			0,40	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK1,2,3,4		ks	4			0,40	256,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR							
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192		ks	5			0,50	320,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov		ks	4			0,80	512,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00
Expander 02							
/kontrola dotiahnutia priechodiek						0,50	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1			0,40	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK5,6,7,8		ks	4			0,40	256,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR							
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192		ks	5			0,50	320,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov		ks	4			0,80	512,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00
Expander 03							
/kontrola dotiahnutia priechodiek						0,50	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1			0,40	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK9,10,11,12		ks	4			0,40	256,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR							
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192		ks	6			0,60	384,00

Rozsah práce v objekte MOSR Žiara Zvolen		čas (zml.)	čas (prac.)	čas (prac.)	čas (prac.)	čas (prac.)
popis	ks	ks	ks	ks	ks	ks
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4		0,80	512,00	512,00
/kontrola sabotážnych poplachov				0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu				0,20	128,00	128,00
Expander 04						
/kontrola dotiahnutia priechodiek				0,50	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek				0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí				0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.				0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1		0,40	256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK13,14,15	ks	3		0,30	192,00	192,00
/kontrola OTRASOVÝCH detektorov 9,10,11,12	ks	4		0,40	256,00	256,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	4		0,40	256,00	256,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4		0,80	512,00	512,00
/kontrola sabotážnych poplachov				0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu				0,20	128,00	128,00
Expander 05						
/kontrola dotiahnutia priechodiek				0,50	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek				0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí				0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.				0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1		0,40	256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK17,18,19,20	ks	4		0,40	256,00	256,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR						
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	4		0,40	256,00	256,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4		0,80	512,00	512,00
/kontrola sabotážnych poplachov				0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu				0,20	128,00	128,00
Expander 06						
/kontrola dotiahnutia priechodiek				0,50	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek				0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí				0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.				0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1		0,40	256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK21,22,23,24	ks	4		0,10	64,00	64,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR						
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	5		0,50	320,00	320,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4		0,80	512,00	512,00
/kontrola sabotážnych poplachov				0,20	128,00	128,00

Názov práce		objem	čas (h)	čas (min)	čas (s)	čas (d)	čas (h)	čas (min)	čas (s)	čas (d)
/kontrola aktivácie poplachu										128,00
Expander 07										
/kontrola dotiahnutia priechodiek										320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek										256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí										192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.										192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1							256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK25,26,27,28		ks	4							256,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR										
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192		ks	6							384,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov		ks	4							512,00
/kontrola sabotážnych poplachov										128,00
/kontrola aktivácie poplachu										128,00
Expander 08										
/kontrola dotiahnutia priechodiek										320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek										256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí										192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.										192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1							256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK34		ks	1							64,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR		ks	12							1920,00
/kontrola Očrásokových detektorov 13,14,15,16		ks	4							256,00
/kontrola Detektor rozbitia skla		ks	6							384,00
/kontrola sabotážnych poplachov										128,00
/kontrola aktivácie poplachu										128,00
Expander 09										
/kontrola dotiahnutia priechodiek										320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek										256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí										192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.										192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1							256,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR		ks	10							1600,00
/kontrola Detektor rozbitia skla		ks	3							192,00
/kontrola sabotážnych poplachov										128,00
/kontrola aktivácie poplachu										128,00
Expander 10										
/kontrola dotiahnutia priechodiek										320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek										256,00

Rozsah práce	m.j.	počet	cena za m.j. (SK)	materiál spolu (SK)	čas práce (h)	cena za h. (SK)	cena celková (SK)
/kontrola výstupných napájajúcich napätí					0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK30.31	ks	2			0,20	128,00	128,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR	ks	12			3,00	1920,00	1920,00
/kontrola Otrasoných detektorov 1,2	ks	2			0,20	128,00	128,00
/kontrola Detektor rozbitia skla	ks	9			0,90	576,00	576,00
/kontrola sabotážnych poplachov					0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00	128,00
Expander 11							
/kontrola dotiahnutia priechodiek					0,50	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek					0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájajúcich napätí					0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00	256,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR	ks	10			2,50	1600,00	1600,00
/kontrola Detektor rozbitia skla	ks	3			0,30	192,00	192,00
/kontrola sabotážnych poplachov					0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00	128,00
Expander 12							
/kontrola dotiahnutia priechodiek					0,50	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek					0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájajúcich napätí					0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK32.33	ks	2			0,20	128,00	128,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR	ks	10			2,50	1600,00	1600,00
/kontrola Otrasoných detektorov 3,4,5,6,7,8	ks	6			0,60	384,00	384,00
/kontrola Detektor rozbitia skla	ks	1			0,10	64,00	64,00
/kontrola sabotážnych poplachov					0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00	128,00
Ústredňa EZS ATS4000/ 3:							
/manuálna kontrola z klávesnice					1,00	640,00	640,00
/prepojením a testovaním cez servisný počítač					3,00	1920,00	1920,00
/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	4			0,40	256,00	256,00
/kontrola zdroja	ks	1			0,30	192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS					0,20	128,00	128,00
/kontrola napájajúcich napätí					0,30	192,00	192,00

Rozsah a PKZKY objemu MOSR, Ziara, Zvolen		mlj	počet	cená za m.j. (SK)	minimálna spotreba (SK)	čas práce (h)	cená za h (SK)	cená za m.j. (SK)
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah		ks	1			0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupových modulov ATS 1811		ks	1			0,50	320,00	320,00
/kontrola Magnetický kontakt								
/kontrola Pohybových detektorov								
/kontrola OTRASOVÝCH detektorov								
/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici						0,20	128,00	128,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,25	160,00	160,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00	128,00
/kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS						0,50	320,00	320,00
Expander 01								
/kontrola dotiahnutia priechodiek						0,50	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1			0,40	256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK1,2,3,4		ks	4			0,40	256,00	256,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192		ks	7			0,70	448,00	448,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov		ks	4			0,80	512,00	512,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00	128,00
Expander 02								
/kontrola dotiahnutia priechodiek						0,50	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1			0,40	256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK5,6,7,8		ks	4			0,40	256,00	256,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192		ks	8			0,80	512,00	512,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov		ks	4			0,80	512,00	512,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00	128,00
Expander 03								
/kontrola dotiahnutia priechodiek						0,50	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1			0,40	256,00	256,00

Rozsah a Popis Objemu MSR, Zára, Zvolen		PI	počet	čas (za m.)	materiál (spolu)	čas (za m.)	čas (za m.)	čas (za m.)
/kontrola Magnetický kontakt MK9, 10, 11, 12		ks	4				0,40	256,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192		ks	4				0,40	256,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov		ks	4				0,80	512,00
/kontrola sabotážnych poplachov							0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu							0,20	128,00
Expander 04								
/kontrola dotiahnutia priechodiek							0,50	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek							0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí							0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.							0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1				0,40	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK13, 14, 15		ks	3				0,30	192,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192		ks	3				0,30	192,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov		ks	3				0,60	384,00
/kontrola sabotážnych poplachov							0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu							0,20	128,00
Expander 05								
/kontrola dotiahnutia priechodiek							0,50	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek							0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí							0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.							0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1				0,40	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK01		ks	1				0,10	64,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR		ks	13				3,25	2080,00
/kontrola Otrasoných detektorov 1,2,3		ks	3				0,30	192,00
/kontrola Detektor rozbitia skla		ks	6				0,60	384,00
/kontrola sabotážnych poplachov							0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu							0,20	128,00
Expander 06								
/kontrola dotiahnutia priechodiek							0,50	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek							0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí							0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.							0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah		ks	1				0,40	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK17		ks	1				0,10	64,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR		ks	11				2,75	1760,00
/kontrola Otrasoných detektorov 4,5,6,7,8		ks	5				0,50	320,00
/kontrola Detektor rozbitia skla		ks	6				0,60	384,00

Rozpis 02 - Príloha k Zmluve o servise MOSR - Žiara, Zvolen		mlj	počet	čas (min.) (SK)	material (SK)	čas práce (h)	čas (min.) (SK)	128,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00	128,00
Expander 07								
/kontrola dotiahnutia priechodiek						0,50	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1				0,40	256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK18,19	ks	2				0,20	128,00	128,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR	ks	20				5,00	3200,00	3200,00
/kontrola Detektor rozbitia skla	ks	5				0,50	320,00	320,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00	128,00
Expander 08								
/kontrola dotiahnutia priechodiek						0,50	320,00	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek						0,40	256,00	256,00
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu						0,20	128,00	128,00
/kontrola výstupných napájacích napätí						0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1				0,40	256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK20,21	ks	2				0,20	128,00	128,00
/kontrola Pohybových detektorov PIR	ks	21				5,25	3360,00	3360,00
/kontrola Detektor rozbitia skla	ks	7				0,70	448,00	448,00
/kontrola sabotážnych poplachov						0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu						0,20	128,00	128,00
IPC 1-Poplachový systém na hlásenie narušenia PSN								
/odstraňovanie prachu v počítači						0,50	320,00	320,00
/kontrola správnej činnosti počítača						0,50	320,00	320,00
/testovanie programového vybavenia ALVIS, divera ATS DDEserver						3,00	1920,00	1920,00
/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1				0,10	64,00	64,00
/kontrola správnej funkčnosti Tlačiarne EPSON LX-300	ks	1				0,50	320,00	320,00
IPC 4-Servisný IPC(HRS)								
/odstraňovanie prachu v počítači						0,50	320,00	320,00
/kontrola správnej činnosti počítača						0,50	320,00	320,00
/testovanie programového vybavenia DISS NetBackup						1,00	640,00	640,00
/kontrola MOXA NportLite DE-304, DE-334	ks	3				1,00	640,00	640,00
/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1				0,10	64,00	64,00

PS 922	Uto-Kamerový systém	objekt MOSR, Zápa Zvolen	číslo zml.	manuál vodič	číslo zml.	manuál vodič	číslo zml.	manuál vodič
	HRM a HRS:							
	/kontrola funkčnosti videomatice SYMATRIX 648 a príslušenstva							
	/kontrola videomatice SYMATRIX	ks	1			2,00	1280,00	1280,00
	/kontrola klávesnice SUT48NET	ks	2			0,40	256,00	256,00
	/kontrola funkčnosti DISS NetMastera II DVD	ks	2			2,00	1280,00	1280,00
	/kontrola monitorov CMCC1525/CMCC1725	ks	9			0,90	576,00	576,00
	/kontrola spínania jednotlivých kamer, skupín - pri poplachoch					1,50	960,00	960,00
	/kontrola prevozníkov METEL FRD-4/4-BOX duplex RS485							
	/očistenie videomatice SYMATRIX SYS od prachu					0,50	320,00	320,00
	IPC 2-Kamerový systém, Digitálny záznam							
	/odstraňovanie prachu v počítači					0,50	320,00	320,00
	/kontrola správnej činnosti počítača					0,50	320,00	320,00
	/kontrola správnej činnosti DVD-RAM(zápis údajov)	ks	1			0,50	320,00	320,00
	/testovanie programového vybavenia DISS NetAgent					1,00	640,00	640,00
	/testovanie programového vybavenia DISS NetBackUp					1,00	640,00	640,00
	/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1			0,10	64,00	64,00
	/kontrola správnej funkčnosti Tlačiarne HP 5652c	ks	1			0,50	320,00	320,00
	/kontrola správnej funkčnosti 3COM 16port 10/100Switch Enterprise	ks	1			0,50	320,00	320,00
	Kamery							
	/kontrola správnej činnosti kamery Plettac FAC 838	ks	18			5,40	3456,00	3456,00
	/kontrola správnej činnosti kamery CCBS1225-LP-1/2"	ks	12			2,40	1536,00	1536,00
	/kontrola správnej činnosti 24V zdroja	ks	1			0,10	64,00	64,00
	/kontrola nastavenia kamery cez počítač	ks	30			2,10	1344,00	1344,00
	/kontrola správnej činnosti objektívov	ks	30			3,00	1920,00	1920,00
	/kontrola vyhrievania kamery	ks	18			1,10	704,00	704,00
	/kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery	ks	18			1,10	704,00	704,00
	/vyčistiť sklenený prízor na poveternostnom kryte kamery	ks	18			4,70	3008,00	3008,00
	/vyčistiť objektív kamery	ks	30			5,00	3200,00	3200,00
	/kontrola dotiahnutia priechodiek rozvodných krabic	ks	30			1,40	896,00	896,00
	/kontrola svoriek	ks				1,20	768,00	768,00
	/kontrola funkčnosti poisťkového odpojovača	ks	18			0,60	384,00	384,00
	/kontrola funkčnosti prepäťových ochrán	ks	18			0,60	384,00	384,00
PS928	Systém komunikácie a kontroly strážnej služby							
	IPC5- EDT							
	/odstraňovanie prachu v počítači					0,50	320,00	320,00
	/kontrola správnej činnosti počítača					0,50	320,00	320,00

Rozsah 4. PK IZK v objekte MOSR Žiara Zvolen						počet	m.j.	cená za m.j. (ISK)	materiál podľa (SK)	čas práce (h)	cená práce (ISK)	cená celkom (ISK)
	/testovanie programového vybavenia telestech									1,00	640,00	640,00
	/testovanie programového vybavenia GSM vatch									0,40	256,00	256,00
	/kontrola vyhodnocovacej jednotky GSM vatch		ks	1						0,30	192,00	192,00
	/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC		ks	1						0,10	64,00	64,00
	/kontrola správnej činnosti zdroja rádiostanice		ks	1						0,30	192,00	192,00
	/kontrola antény základňovej rádiostanice		ks	1						0,10	64,00	64,00
	/kontrola základňovej rádiostanice MT 118		ks	1						0,10	64,00	64,00
	/kontrola ručnej rádiostanice MT 209		ks	3						0,30	192,00	192,00
	/kontrola funkčnosti dobijacích súprav		ks	3						0,30	192,00	192,00
	/kontrola akumulátorov rádiových staníc		ks	3						0,30	192,00	192,00
PS923	EPS-Elektrická požiarňa signalizácia											
	IPC2- Elektronická požiarňa signalizácia											
	/odstraňovanie prachu v počítači									0,50	320,00	320,00
	/kontrola správnej činnosti počítača									0,50	320,00	320,00
	/testovanie programového vybavenia ALVIS, drivera SYNOVA DDEserver									3,00	1920,00	1920,00
	/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC		ks	1						0,10	64,00	64,00
	Ústredňa FC330A-2											
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EPS									0,20	128,00	128,00
	/manuálna kontrola z klávesnice									1,00	640,00	640,00
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač									3,00	1920,00	1920,00
	/kontrola zdroja									1,00	640,00	640,00
	/kontrola napájacích napätí									0,30	192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobijania aku.									0,30	192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni EPS 12V/18Ah		ks	2						1,00	640,00	640,00
	/kontrola OP- 320A Opticko-dymový hlásič		ks	226						83,10	53184,00	53184,00
	/kontrola HI322A automatický hlásič maximálnej teploty		ks	10						2,50	1600,00	1600,00
	/kontrola MT320A ručný hlásič s LED a izolátorom		ks	19						4,75	3040,00	3040,00
	/kontrola aktivácie poplachu									4,00	2560,00	2560,00
PS931	UPS-Silnopráúdové rozvody											
	/vykonanie profylaktickej prehliadky (UPS Powertronix PTX3, 10kVA/8kW)		ks	1			16600,00					16600,00
PS932e	Vzduchotechnika											
	Klimatizácia		ks	2			1798,50					3597,00
	Cestovné kooperantov		km	200			15,00					3000,00
	Spolu											83,70

Rozpočet 4. pravidelnej kontroly IBS v objekte Kasarne Zvolen, Podborova		čas (min)	počet	SK	matériál (SK)	čas práce (h)	práca (SK)	čas práce (h)	práca (SK)
PS 921	IBS-Zabezpečovací a prístupový systém								
	Budova č.9 a HR-1:								
	ATS-8:								
	/manuálna kontrola z klávesnice					1,00	640,00		640,00
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					3,00	1920,00		1920,00
	/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	12			0,60	384,00		384,00
	/kontrola IP modulu ATS1806 alebo MOXA DE-311	ks	1			0,50	320,00		320,00
	/kontrola zdroja	ks	1			0,30	192,00		192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS					0,20	128,00		128,00
	/kontrola napájacích napätí					0,30	192,00		192,00
	/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					0,30	192,00		192,00
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00		256,00
	/kontrola výstupných modulov ATS 1811	ks	2			1,00	640,00		640,00
	/kontrola Magnetický kontakt	ks	5			0,40	256,00		256,00
	/kontrola Pohybových detektorov	ks	11			0,75	480,00		480,00
	/kontrola Tiesnového tlačidla SA01	ks	1			0,10	64,00		64,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					0,25	160,00		160,00
	/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00		128,00
	/kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS					0,50	320,00		320,00
	Expander EXP1 ATS1201,2xATS 1202								
	/kontrola dotiahnutia svoriek					0,40	256,00		256,00
	/kontrola výstupných napájacích napätí					0,30	192,00		192,00
	/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					0,30	192,00		192,00
	/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00		256,00
	/kontrola detektora zaplavenia	ks				0,40	256,00		256,00
	/kontrola núdzové tlačidlo	ks	4			0,40	256,00		256,00
	/kontrola detektor teploty	ks				0,20	128,00		128,00
	/kontrola Pohybových detektorov	ks	13			0,50	320,00		320,00
	/kontrola skrinky pre kľúč	ks				0,10	64,00		64,00
	/kontrola detektora trieštenia skla	ks	10			0,40	256,00		256,00
	/kontrola Magnetický kontakt	ks				0,10	64,00		64,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					0,20	128,00		128,00
	/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00		128,00
	Expander EXP2 ATS1250								
	/kontrola dotiahnutia svoriek					0,40	256,00		256,00
	/kontrola výstupných napájacích napätí					0,30	192,00		192,00
	/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					0,30	192,00		192,00

Rozsah č. PK (ks) v objekte, Kasárne Podborová	m.j.	počet	cená (za m.j.) (SK)	materiál spolu (SK)	čas práce (h)	práca (SK)
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00
/kontrola Magnetický kontakt	ks	4			0,20	128,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	2			0,50	320,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	2			0,40	256,00
/kontrola Pohybových detektorov	ks	4			0,50	320,00
/kontrola detektora triedenia skla	ks	1			0,40	256,00
/kontrola sabotážnych poplachov					0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00
ExpanderEXP3 ATS1201,3x1202						
/kontrola dotiahnutia svoriek					0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí					0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00
/kontrola detektora zaplavenia	ks	3			0,40	256,00
/kontrola otlasových snímačov	ks	2			1,80	1152,00
/kontrola Pohybových detektorov	ks	15			0,50	320,00
/kontrola detektora triedenia skla	ks	10			0,40	256,00
/kontrola Magnetický kontakt	ks				0,10	64,00
/kontrola sabotážnych poplachov					0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00
Expander EXP4 ATS1250						
/kontrola dotiahnutia svoriek					0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí					0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00
/kontrola Magnetický kontakt	ks	3			0,40	256,00
/kontrola Pohybových detektorov	ks	2			0,50	320,00
/kontrola detektora triedenia skla	ks	1			0,40	256,00
/kontrola Tiesnového tlačidla	ks	5			0,60	384,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	3			0,80	512,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov					0,20	128,00
/kontrola sabotážnych poplachov					0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00
Expander EXP5 ATS1201,1202						
/kontrola dotiahnutia svoriek					0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí					0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					0,30	192,00

Popis práce	Množstvo	Jednotka	Podrobný popis	Podrobný popis	Podrobný popis	Podrobný popis	Podrobný popis	Podrobný popis	Podrobný popis	Podrobný popis
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1								256,00
/kontrola Magnetický kontakt	ks	2								448,00
/kontrola Pohybových detektorov	ks	3								2560,00
/kontrola Otrasových detektorov	ks									896,00
/kontrola sabotážnych poplachov										128,00
/kontrola aktivácie poplachu										128,00
Expander EXP6 ATS1250										
/kontrola dotiahnutia svoriek										256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí										192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.										192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1								256,00
/kontrola Magnetický kontakt	ks	1								384,00
/kontrola Pohybových detektorov	ks	1								
/kontrola Otrasových detektorov	ks									64,00
/kontrola Tiesnového tlačidla SA01	ks									64,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	1								384,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	1								512,00
/kontrola sabotážnych poplachov										128,00
/kontrola aktivácie poplachu										128,00
IPC 3-PSN IPC(HR-1, budovač.1)										
/odstraňovanie prachu v počítači										
/profylaktická kontrola správnej činnosti počítača										320,00
/testovanie programového vybavenia ALVIS, drivera ATS DDEserver										320,00
/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1								1920,00
										64,00
Budova č.3 :										
ATS-4:										
/manuálna kontrola z klávesnice										640,00
/prepojením a testovaním cez servisný počítač										1920,00
/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	1								384,00
/kontrola IP modulu ATS1806 alebo MOXA DE-311	ks	1								320,00
/kontrola zdroja	ks	1								192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS										128,00
/kontrola napájacích napätí										192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.										192,00
/kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah	ks	1								256,00
/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1								640,00
/kontrola Magnetický kontakt	ks	1								256,00

Popis práce	Podľa druhu práce	Podľa množstva	Podľa jednotky	Podľa jednotky	Podľa jednotky	Podľa jednotky
/kontrola výstupných napájacích napätí					0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00
/kontrola Magnetický kontakt	ks	2			0,30	192,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	2			0,40	256,00
/kontrola sabotážnych poplachov					0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00
Budova č.60 :						
ATS-6 :						
/manuálna kontrola z klávesnice					1,00	640,00
/prepojením a testovaním cez servisný počítač					3,00	1920,00
/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	2			0,60	384,00
/kontrola IP modulu ATS1806 alebo MOXA DE-311	ks	1			0,50	320,00
/kontrola zdroja	ks	1			0,30	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS					0,20	128,00
/kontrola napájacích napätí					0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.	ks	1			0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah	ks	2			0,40	256,00
/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	2			1,00	640,00
/kontrola Magnetický kontakt	ks	2			0,40	256,00
/kontrola Pohybových detektorov	ks	12			0,75	480,00
/kontrola Tiesnového tlačidla SA01	ks	1			0,10	64,00
/kontrola detektora trieštenia skla	ks	1			0,40	256,00
/kontrola sabotážnych poplachov					0,25	160,00
/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00
Expander EX01 ATS1250						
/kontrola dotiahnutia priechodiek					0,50	320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek					0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí					0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00
/kontrola Magnetický kontakt	ks	2			0,30	192,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	2			0,40	256,00
/kontrola sabotážnych poplachov					0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00
Budova č.10 :						

Popis práce	ks	odhadovaná cena (€)	materiál (€)	práca (€)	celková cena (€)
/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks				640,00
/kontrola Magnetický kontakt	ks	3			256,00
/kontrola Pohybových detektorov	ks	8			480,00
/kontrola sabotážnych poplachov					160,00
/kontrola aktivácie poplachu					128,00
Budova č.44 :					
ATS-10 :					
/manuálna kontrola z klávesnice			1,00		640,00
/prepojením a testovaním cez servisný počítač			3,00		1920,00
/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	1	0,60		384,00
/kontrola IP modulu ATS1806 alebo MOXA DE-311	ks	1	0,50		320,00
/kontrola zdroja	ks	1	0,30		192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v ústrední EZS			0,20		128,00
/kontrola napájajúcich napätí			0,30		192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.			0,30		192,00
/kontrola stavu akumulátora v ústrední EZS 12V/17Ah	ks	1	0,40		256,00
/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks		1,00		640,00
/kontrola Magnetický kontakt	ks	1	0,40		256,00
/kontrola Pohybových detektorov	ks	5	0,75		480,00
/kontrola sabotážnych poplachov			0,25		160,00
/kontrola aktivácie poplachu			0,20		128,00
Budova č.13 :					
ATS-10 :					
Expander EX101 ATS1201+ATS1202					
/manuálna kontrola z klávesnice			1,00		640,00
/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	2	0,60		384,00
/kontrola IP modulu ATS1806 alebo MOXA DE-311	ks	1	0,50		320,00
/kontrola dotiahnutia svoriek			0,40		256,00
/kontrola výstupných napájajúcich napätí			0,30		192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.			0,30		192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1	0,40		256,00
/kontrola Pohybových detektorov	ks	14	0,50		320,00
/kontrola Magnetický kontakt	ks	6	0,10		64,00
/kontrola sabotážnych poplachov			0,20		128,00
/kontrola aktivácie poplachu			0,20		128,00

Rozsah a PK IBS v objekte Kasárne Podborová	m.j.	počet	cesta za kus (SK)	manuálny spot (h)	cesta za kus (SK)	čas na kus (h)
Budova č.28 :						
ATS-11 :						
/manuálna kontrola z klávesnice					1,00	640,00
/prepojením a testovaním cez servisný počítač					3,00	1920,00
/kontrola klávesnice ATS 1111	ks	2			0,60	384,00
/kontrola IP modulu ATS1806 alebo MOXA DE-311	ks	1			0,50	320,00
/kontrola zdroja	ks	1			0,30	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS					0,20	128,00
/kontrola napájacích napätí					0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00
/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks				1,00	640,00
/kontrola Magnetický kontakt	ks	5			0,40	256,00
/kontrola Pohybových detektorov	ks	5			0,75	480,00
/kontrola sabotážnych poplachov					0,25	160,00
/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00
Budova č.27 :						
ATS-11 :						
Expander EX111 ATS1201+ATS1202						
/manuálna kontrola z klávesnice					1,00	640,00
/kontrola klávesnice ATS 1111	ks	1			0,60	384,00
/kontrola dotiahnutia svoriek					0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí					0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00
/kontrola Pohybových detektorov	ks	4			0,50	320,00
/kontrola Magnetický kontakt	ks	5			0,10	64,00
/kontrola sabotážnych poplachov					0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00
Budova č.26 :						
ATS-11 :						
Expander EX112 ATS1201+ATS1202						
/manuálna kontrola z klávesnice					1,00	640,00
/kontrola klávesnice ATS 1111	ks	3			0,60	384,00
/kontrola dotiahnutia svoriek					0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí					0,30	192,00

Popis práce	Množstvo	Sk	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.								0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1						0,40	256,00	256,00
/kontrola Pohybových detektorov	ks	2						0,50	320,00	320,00
/kontrola Magnetický kontakt	ks	4						0,10	64,00	64,00
/kontrola sabotážnych poplachov								0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu								0,20	128,00	128,00
Budova č.25 :										
ATS-11 :										
Expander EX113 ATS1201+ATS1202										
/manuálna kontrola z klávesnice								1,00	640,00	640,00
/kontrola klávesnice ATS 1111	ks	1						0,60	384,00	384,00
/kontrola dotiahnutia svoriek								0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí								0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.								0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1						0,40	256,00	256,00
/kontrola Pohybových detektorov	ks	3						0,50	320,00	320,00
/kontrola Magnetický kontakt	ks	3						0,10	64,00	64,00
/kontrola sabotážnych poplachov								0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu								0,20	128,00	128,00
Budova č.24 :										
ATS-11 :										
Expander EX114 ATS1201+ATS1202										
/manuálna kontrola z klávesnice								1,00	640,00	640,00
/kontrola klávesnice ATS 1111	ks	1						0,60	384,00	384,00
/kontrola dotiahnutia svoriek								0,40	256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí								0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.								0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1						0,40	256,00	256,00
/kontrola Pohybových detektorov	ks	5						0,50	320,00	320,00
/kontrola Magnetický kontakt	ks	4						0,10	64,00	64,00
/kontrola sabotážnych poplachov								0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu								0,20	128,00	128,00
Budova č.23 :										
ATS-11 :										
Expander EX115 ATS1201+ATS1202										

Popis práce	m.j.	počet	cenová m.j. (SK)	manuálna práca (h)	príloha č. 1	príloha č. 1
Rozšírenie PK/BS v objekte Kasárne Podborová						
/manuálna kontrola z klávesnice					1,00	640,00
/kontrola klávesnice ATS 1111	ks	1			0,60	384,00
/kontrola dotiahnutia svoriek					0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí					0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00
/kontrola Pohybových detektorov	ks	4			0,50	320,00
/kontrola Magnetický kontakt	ks	5			0,10	64,00
/kontrola sabotážnych poplachov					0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00
Budova č.22 :						
ATS-12 :						
Expander EX121 ATS1201+ATS1202						
/manuálna kontrola z klávesnice					1,00	640,00
/kontrola klávesnice ATS 1111	ks	1			0,60	384,00
/kontrola dotiahnutia svoriek					0,40	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí					0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00
/kontrola Pohybových detektorov	ks	3			0,50	320,00
/kontrola Magnetický kontakt	ks	3			0,10	64,00
/kontrola sabotážnych poplachov					0,20	128,00
/kontrola aktivácie poplachu					0,20	128,00
Budova č.21 :						
ATS-12 :						
/manuálna kontrola z klávesnice					1,00	640,00
/prepojením a testovaním cez servisný počítač					3,00	1920,00
/kontrola klávesnice ATS 1111	ks	3			0,60	384,00
/kontrola IP modulu ATS1806 alebo MOXA DE-311	ks	1			0,50	320,00
/kontrola zdroja	ks	1			0,30	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS					0,20	128,00
/kontrola napájacích napätí					0,30	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					0,30	192,00
/kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah	ks	1			0,40	256,00
/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks				1,00	640,00


Rozsah 4. PK IBS v objekte Kasárne Podborová		MSK	MSK	MSK	MSK	MSK	MSK	MSK	MSK	
/kontrola dotiahnutia svoriek								0,40	256,00	256,00
/kontrola dostupných napájacích napätí								0,30	192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.								0,30	192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1						0,40	256,00	256,00
/kontrola Pohybových detektorov	ks	3						0,50	320,00	320,00
/kontrola Magnetický kontakt	ks	2						0,10	64,00	64,00
/kontrola sabotážných poplachov								0,20	128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu								0,20	128,00	128,00
PS 922										
UTO-Kamerový systém										
Budova č.9										
HRS :										
/kontrola funkčnosti videomatice SYMATRIX 648 a príslušenstva										
/kontrola videomatice SYMATRIX SYS	ks	1						2,00	1280,00	1280,00
/kontrola klávesnice SUT48NET	ks	2						0,60	384,00	384,00
/kontrola funkčnosti DiSS NetMastera II DVD	ks	2						2,00	1280,00	1280,00
/kontrola monitorov CMCC1525/CMCC1725	ks	6						0,80	512,00	512,00
/kontrola LCD monitorov	ks	1						0,20	128,00	128,00
/kontrola spínania jednotlivých kamier, skupín - pri poplachu										
/kontrola optických prevodníkov METEL opt. Prijímač 2FRS-RACK/24	ks	10						1,10	704,00	704,00
/kontrola optických prevodníkov METEL opt. vysielač 2MFTS-RACK/24	ks	1						0,10	64,00	64,00
/kontrola prevodníkov BREAK-FTD-V.485/485-IP65 duplex-RACK/24	ks	6						0,20	128,00	128,00
/kontrola správnej funkčnosti 3COM 16port 10/100Switch Enterprise	ks	1						0,50	320,00	320,00
/kontrola funkčnosti prepäťových ochrán VL-SV DJ videorozvodov	ks	2						0,10	64,00	64,00
/kontrola funkčnosti prepäťových ochrán DM12/1 R DJ dátových vedení	ks	2						0,10	64,00	64,00
IPC 2-Kamerový systém, Digitálny záznam										
/odstraňovanie prachu v počítači										
/profilaktická kontrola správnej činnosti počítača								0,50	320,00	320,00
/testovanie programového vybavenia DiSS NetAgent								0,50	320,00	320,00
/testovanie programového vybavenia DiSS NetBackUp								1,00	640,00	640,00
/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1						1,00	640,00	640,00
/kontrola správnej funkčnosti Tlačiarne HP Laser Jet 1320 PCL	ks	1						0,10	64,00	64,00
Kamery								0,20	128,00	128,00
/kontrola správnej činnosti kamery CCD1415-DN 1/4" dome	ks	8						1,00	640,00	640,00
/kontrola správnej činnosti kamery CCBS1225-LP 1/2"	ks	17						0,75	480,00	480,00
/kontrola správnej činnosti zdroja kamery	ks	1						0,20	128,00	128,00
/kontrola správnej činnosti objektívov	ks	17						0,35	224,00	224,00
/kontrola vyhrievania kamery	ks	10						0,10	64,00	64,00

Rozsah úpravy	m.j.	počet	cena za m.j. (SK)	miskrdná spolu (SK)	čas práce (h)	cena za čas (SK/h)	celková cena (SK)
Rozsah úpravy: KASABE Podborová							
/kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery	ks	10			0,10	64,00	64,00
/kontrola spojov uzmenenia kamerových stĺpov	ks						
/vyčistiť sklený priesoz na poveternostnom kryte kamery	ks	10			0,10	64,00	64,00
/vyčistiť objektív kamery	ks	7			0,45	288,00	288,00
/kontrola dotiahnutia priechodiek rozvodných krabic	ks				0,05	32,00	32,00
/kontrola svoriek	ks				0,10	64,00	64,00
/kontrola funkčnosti poisťkového odpojovača	ks				0,05	32,00	32,00
Budova č.3							
Kamery							
/kontrola správnej činnosti kamery CCBS1225-LP 1/2"	ks	2			4,75	3040,00	3040,00
/kontrola správnej činnosti zdroja kamery	ks	1			1,20	768,00	768,00
/kontrola správnej činnosti objektívov	ks	2			2,85	1824,00	1824,00
/kontrola vyhrievania kamery	ks	1			1,10	704,00	704,00
/kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery	ks	1			1,10	704,00	704,00
/kontrola monitorov CMCC1525/CMCC1725	ks	2			0,80	512,00	512,00
/kontrola podporného osvetlenia	ks				1,80	1152,00	1152,00
/kontrola spojov uzmenenia kamerových stĺpov	ks						
/vyčistiť sklený priesoz na poveternostnom kryte kamery	ks	1			1,10	704,00	704,00
/vyčistiť objektív kamery	ks	1			2,85	1824,00	1824,00
/kontrola dotiahnutia priechodiek rozvodných krabic	ks	1			0,55	352,00	352,00
/kontrola svoriek	ks	1			1,10	704,00	704,00
/kontrola funkčnosti poisťkového odpojovača	ks	1			0,55	352,00	352,00
/kontrola funkčnosti prepäťových ochrán VL-SV DJ videorozvodov	ks	1			0,40	256,00	256,00
/kontrola funkčnosti prepäťových ochrán DM12/1 R DJ dátových vedení	ks	1			0,40	256,00	256,00
/kontrola optických prevodníkov METEL opt. vysieláč 2MFTS-RACK/24	ks	2			0,10	64,00	64,00
Budova č.14							
Kamery							
/kontrola správnej činnosti kamery CCBS1225-LP 1/2"	ks	2			2,00	1280,00	1280,00
/kontrola správnej činnosti zdroja kamery	ks	2			0,70	448,00	448,00
/kontrola správnej činnosti objektívov	ks	2			1,20	768,00	768,00
/kontrola vyhrievania kamery	ks	2			1,10	704,00	704,00
/kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery	ks	2			1,10	704,00	704,00
/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	2			0,10	64,00	64,00
/kontrola podporného osvetlenia	ks				1,20	768,00	768,00
/kontrola spojov uzmenenia kamerových stĺpov	ks				0,60	384,00	384,00

Objekt	Popis	MJ	počet	cenová jednotka	objem práce	objem práce	objem práce	objem práce
Rozvody a UPS v objekte Kasárne Podkozorova	/vyčistiť sklenený prízor na poveternostnom kryte kamery	ks	2				0,90	576,00
	/vyčistiť objektív kamery	ks					0,90	576,00
	/kontrola dotiahnutia priechodiek rozvodných krabic	ks	1				0,60	384,00
	/kontrola svoriek	ks	1				0,60	384,00
	/kontrola funkčnosti poisťkového odpojovača	ks	2				0,25	160,00
	/kontrola funkčnosti prepäťových ochrán VL-SV DJ videorozvodov	ks	2				0,20	128,00
	/kontrola funkčnosti prepäťových ochrán DM12/1 R DJ dátových vedení	ks	2				0,20	128,00
	/kontrola optických prevodníkov METEL opt. vysieláč 2MFTS-RACK/24	ks	2				0,10	64,00
PS931	EZA a UPS-Silnopráúdové rozvody							
	/vykonanie profylaktickej prehliadky EZA	ks	1	8600,00				8600,00
	/vykonanie profylaktickej prehliadky UPS	ks	1	16600,00				16600,00
	El. brány a rampy							
	/kontrola a dostavenie el. rampy	ks	2	1120,00				2240,00
	Klimatizačné jednotky							
Budova č.9								
	/kontrola klimatizačnej jednotky MS-A18/MU-A18	ks	2	2800,00				5600,00
	/kontrola klimatizačnej jednotky MSC-A12/MU-A12	ks	1	2800,00				2800,00

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Dodatok č. 3/KaVSÚ-16-277/2006.


.....
Libor Šimo

vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen

