

ZMLUVA O DIELO č. 103/2006

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I. Zmluvné strany

- 1.1. **Objednávateľ** : **Ministerstvo obrany SR**
- Zastúpené : **Posádková správa budov**
 Sídlo: **ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica**
 Štatutárny zástupca : **Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ**
 IČO : **00805424**
 IČ pre DPH : **nie je plátca DPH**
 Bankové spojenie : **Štátna pokladňa**
 Číslo účtu : **7000172197/8180**
 Kontakt : **č. tlf.: 0960/412182**
č. faxu: 0960/412283
- Osoba oprávnená rokovať
vo veciach technických : **Karol Molnár, č- tlf.: 0960/412232**
- 1.2. **Zhotoviteľ** : **EUROSTAVING, s.r.o.**
- Sídlo : **Partizánska cesta 110,**
974 01 Banská Bystrica
 Štatutárny zástupca : **Ing. Ľubomír Vaňo**
 IČO : **31620621**
 IČ pre DPH : **SK2020455745**
 Bankové spojenie : **Tatra banka, a.s., Banská Bystrica**
 Číslo účtu : **2626481933/1100**
 Kontakt: : **č. tlf.: 048/4700230**
fax: 048/4700239
- Osoba oprávnená rokovať
vo veciach technických : **Pavel Mihálik**

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
vložka : 2388/S , oddiel : Sro

Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1. **Názov predmetu zmluvy: Úprava priestorov I. pozemné podlažie - Veliteľská budova Banská Bystrica**
- Miesto stavby: **Veliteľská budova, ČSA 7, Banská Bystrica**
- 2.2. **Predmetom zmluvy je oprava vnútorných omietok, podláh, realizácia malieb a náterov, oprava elektroinštalácie, stolárskych výrobkov, soc. zariadení v priestoroch PSB Banská Bystrica – I. podzemné podlažie , Veliteľská budova.**
- 2.3. **Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu,**

- ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok III. Čas plnenia zmluvy

- 3.1 Začatie prác: **28.11.2006**
Ukončenie prác: **13.12.2006**
- 3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.
- 3.3 V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
- 3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV. Cena diela

- 4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena, ktorú nie je možné ju bez dohody zmluvných strán prekročiť.

Základná cena	689 075,05 Sk
DPH 19 %	130 924,30 Sk

CENA CELKOM vrátane DPH : 819 999,35 Sk

Slovom: Osemstodeväťnásťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť 35/100 slovenských korún.

- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné. Ako aj množstvo a jednotková cenu HZS.
- 4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V. Platobné a fakturačné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

- 5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplataenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. (napr. doklad o nákupe materiálu)
- 5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI. Podmienky vykonania diela

- 6.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do termínu začatia prác.
- 6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
- 6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
- 6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn, fľaše .../.
- 6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.
- 6.7. Práce sa budú vykonávať za prevádzky. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII. Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
- 7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
- 7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
- 7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

- 7.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
- 7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
- 7.9. O odstránení včas nahlásených väd /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
- 8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 8.4. Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
- 8.5. Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.
- 8.6. Zaplataenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.
- 8.7. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX. Riešenie sporov

- 9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
- 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X. Osobitné ustanovenia


- 10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto

- zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
- 10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
- 10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 106 Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie prác bude zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.
- 10.7 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Pavel Mihálik, tlf.: 0903/565532
- 10.8 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: z. Karol Molnár, tlf. 0960/412232.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
- 11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 11.4 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.
- 11.5 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.
- 11.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 11.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa, 28.11.2006



Objednávateľ:

**POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA**

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21
IČ DPH: SK2020455745

Zhotoviteľ:

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z.z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 28.11.06....

..... z. Karol Molnár
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Dátum: 28.11.06....

Ing. Anna Veselá
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Krycí list rozpočtu

PRIMA INVEST s.r.o.

Stavba : Veliteľská budova		č.	JKSO :				
Objekt : Úprava priestorov		č. 001/09/2006	Rozpočet : 008/2006/REK				
1. podzemného podlažia, Veliteľská budova BB		Spracoval : Žabka Jozef					
Miesto : Banská Bystrica	Zmluva č.	Dňa : . . .					
Odberateľ : PSB Banská Bystrica		IČO :	DIČ :				
97401 Banská Bystrica		ČSA 7	IČ DPH :				
Dodávateľ : EUROSTAVING s.r.o.		IČO : 31620621	DIČ :				
97401 Banská Bystrica		Partizánska cesta 110	IČ DPH :				
Projektant :		IČO :	DIČ :				
			IČ DPH :				
1 M3 OP		819 999 Sk	za M3 OP	1 M	819 999 Sk	za M	
1 M2 ZP		819 999 Sk	za M2 ZP				
1 M2 UP		819 999 Sk	za M2 UP				
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	328 495,76		328 495,76	6	Práce nadčas	
2	PSV :	249 086,18	47 522,44	296 608,62	7	Murárske výpomoc	
3	MCE :	31 296,36	32 674,31	63 970,67	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	608 878,30	80 196,75	689 075,05	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19	Kompletizačná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
projektant, rozpočtár, cenár :				E	Celkové náklady :		
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	689 075,05	
Pečiatka :				22	DPH 19 % z :	689 075,05	130 924,30
Podpis :				23			
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :	819 999,35	
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :			
Dátum :				Dátum :			
Pečiatka : POSÁDKOVÁ SPRÁVA BANSKÁ BYSTRICA				EUROSTAVING s.r.o. Partizánska cesta 110 974 01 Banská Bystrica IČO: 31620621 IČ DPH: SK2020455745			
Podpis :				Podpis :			

Oderateľ :
 Dodávateľ : EUROSTAVING s.r.o.
 Projektant : PSB Banská Bystrica

JKSO :
 Dátum : . .
 Spracoval : Žabka Jozef

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Veliteľská budova

Objekt : 1 podzemné podl.-Veliteľská budova

PRIMA INVEST s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	2 721,20	2 721,20		0,778	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	260 148,24	260 148,24		22,663	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	65 626,32	65 626,32		0,281	6,404
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	328 495,76	328 495,76		23,722	6,404
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
713 - Izolácie tepelné	278,99	51,84	227,15	0,005	
71 - IZOLÁCIE	278,99	51,84	227,15	0,005	
721 - Vnútna kanalizácia	1 535,00	1 535,00			
725 - Zariaďovacie predmety	30 360,81	19 860,81	10 500,00	0,124	0,170
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	31 895,81	21 395,81	10 500,00	0,124	0,170
734 - Armatúry	8 316,60	8 316,60		0,011	0,020
735 - Vykurovacie telesá	7 738,27	5 238,27	2 500,00	0,015	0,425
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	16 054,87	13 554,87	2 500,00	0,026	0,445
762 - Konštrukcie tesárske	117,25	117,25		0,001	
766 - Konštrukcie stolárske	1 424,10	710,10	714,00	0,007	
76 - KONŠTRUKCIE	1 541,35	827,35	714,00	0,008	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	930,39	471,39	459,00	0,006	
775 - Podlahy vlysové a parketové	3 481,05	3 481,05		0,012	
776 - Podlahy povlakové	32 606,42	10 052,53	22 553,89	0,024	0,063
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	2 823,06	2 823,06		0,149	
77 - PODLAHY	39 840,92	16 828,03	23 012,89	0,191	0,063
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	31 846,39	21 277,99	10 568,40	0,472	
783 - Nátery	142 819,18	142 819,18		0,379	
784 - Maľby	30 796,11	30 796,11		0,107	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	205 461,68	194 893,28	10 568,40	0,958	
799 - PSV ostatné	1 535,00	1 535,00			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	296 608,62	249 086,18	47 522,44	1,312	0,678
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	59 590,75	31 058,00	28 532,75	0,119	0,040
MCE - ostatné	4 379,92	238,36	4 141,56		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	63 970,67	31 296,36	32 674,31	0,119	0,040
Za rozpočet celkom :	689 075,05	608 878,30	80 196,75	25,154	7,123

Prehľad rozpočtových nákladov

PRIMA INVEST s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	310278841	Zamurovanie otvoru do 1 m2 nepál. tvármicami v murive hr. do 30 cm (Dielňa-sklad) 0,9*2*0,3 = 0,540	0,540	m3	3 780,00	2 041,20		19
2	342241172	Priečky z tehál 25 cm dl. pálených plných P15 hr. 140 mm (WC) 0,5*1,7 = 0,850	0,850	m2	800,00	680,00		19
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			2 721,20	Sk		2 721,20		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
3	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou (Dielňa-sklad) 20*0,25 = 5,000	5,000	m2	224,00	1 120,00		19
4	612421331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30% (Predsieň WC) 15,72 = 15,720	15,720	m2	96,00	1 509,12		19
5	612421637	Omielka vnút. stien vápenná štuková (Dielňa-sklad) 0,9*2*2 = 3,600	3,600	m2	236,00	849,60		19
6	612423631	Omielka rýh stien šír. 15-30 cm váp. štukovou (Dielňa-sklad) 5 = 5,000	5,000	m2	417,00	2 085,00		19
7	612471413	Úprava vnút. stien aktivovaným štukom s disperznou prísadou hr. 2-3 mm (Dielňa-sklad) 3,6+99 = 102,600 31,29 = 31,290 (Sklad vľavo) 9+57,18 = 66,180 (WC-A) 5,04 = 5,040 (Sprcha) 1,95*1,5 = 2,925 23,858 = 23,858 (Chodba 1) 19,5 = 19,500 (Sklad+chodba-sokel) 64,232 = 64,232 (Chodba 1-2 malba) 118,76 = 118,760	414,385	m2	75,50	31 286,07		19
8	612471467	Úprava vnút. stien 2 x V 4007 ručným nanášaním a vyhladením (Sklad,šoferi,dielňa) 118,275 = 118,275 (Dielňa2) 57,64 = 57,640 (Dielňa-sklad) 100,8 = 100,800	456,233	m2	338,00	154 206,75		19

Prehľad rozpočtových nákladov

PRIMA INVEST s.r.o.

Objekt : 1podzemné podl.-Veliteľská budova

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		(Sklad vľavo) 57,18 = 57,180 (Predsieň WC) 1,5*7+1,8*2,9 = 15,720 (Sprcha) 23,858 = 23,858 (Chodba 1-2) 118,76 = 118,760						
9	612476016	Omietka vnút. stien sanačná, systém Knauf MCO-2,MCO-1,MOJ (Dielňa-sklad) 11,96 = 11,960 (Sklad vľavo) 9 = 9,000 (Chodba 1) 19,5 = 19,500	40,460	m2	765,00	30 951,90		19
10	622476115	Postrek vonk. stien sanačný, systém Parex200 hr. 4 mm (Dielňa-sklad) 11,96 = 11,960 (Sklad vľavo) 6*1,5 = 9,000 (Chodba1) 9+(7*1,5) = 19,500	40,460	m2	110,00	4 450,60		19
11	622484010	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou Baumit open (Dielňa-sklad) 3,6+30,24 = 33,840	33,840	m2	145,00	4 906,80		19
12	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm (Dielňa-sklad) 6*9,2*0,12 = 6,624	6,624	m3	3 400,00	22 521,60		19
13	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari (Dielňa-sklad) 6*9,2*0,003113 = 0,172	0,172	t	36 400,00	6 260,80		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	260 148,24	Sk		260 148,24		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
14	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	168,000	m2	83,50	14 028,00		19
15	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	126,000	m2	55,50	6 993,00		19
16	965043331	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2 (Dielňa-sklad) 9,2*6*0,05 = 2,760	2,760	m3	2 910,00	8 031,60		19
17	978021141	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 30 % (Dielňa-sklad) 9,2*1,3 = 11,960 (Predsieň WC) 15,72 = 15,720	27,680	m2	47,50	1 314,80		19
18	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	6,404	t	246,00	1 575,38		19
19	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	6,404	t	149,00	954,20		19
20	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	6,404	t	215,00	1 376,86		19
21	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	64,040	t	24,00	1 536,96		19
22	979084216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	6,404	t	496,00	3 176,38		19
23	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km	6,404	t	20,00	128,08		19
24	979086213	Nakladanie vybúraných hmôt	6,404	t	650,00	4 162,60		19

Prehľad rozpočtových nákladov

PRIMA INVEST s.r.o.

Objekt : 1podzemné podl.-Veliteľská budova

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Výmera	Montáž	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
25	979131409	Poplatok za uložen. a znešk. staveb. s.ute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	6,404	t	965,00	6 179,86		19
26	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	23,928	t	575,00	13 758,60		19
27	999990005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5 (Dielňa)-oprava podlahy 10 = 10,000	10,000	hod	241,00	2 410,00		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	65 626,32	Sk		65 626,32		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	328 495,76	Sk		328 495,76		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		71 - IZOLÁCIE						
		713 - Izolácie tepelné						
28	713131121	Montáž tep. izolácie stien, pripevnenie drôtom (WC) 0,85 = 0,850	0,850	m2	55,50	47,18		19
29	631411900	Doska čadičová NOBASIL MPS 50kg/m3 hr. 12 cm (WC) 0,867 = 0,867	0,867	m2	262,00		227,15	19
30	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	2,743	%	1,70	4,66		19
		713 - Izolácie tepelné spolu :	278,99	Sk		51,84	227,15	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	278,99	Sk		51,84	227,15	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
		721 - Vnúťorná kanalizácia						
31	721999905	Vnúťorná kanalizácia HZS T5 (Sprcha-oprava odpadu) 5 = 5,000	5,000	hod	307,00	1 535,00		19
		721 - Vnúťorná kanalizácia spolu :	1 535,00	Sk		1 535,00		
		725 - Zariaďovacie predmety						
32	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou (WC-A,B) 2 = 2,000	2,000	súbor	136,00	272,00		19
33	725112300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita (WC+A,B) 2 = 2,000	2,000	súbor	4 230,00	8 460,00		19
34	725122813	Demontáž pisoárov s nádržkou a 1 mušľou (Sprcha) 2 = 2,000	2,000	súbor	100,00	200,00		19
35	725130811	Demontáž pisoároveho stánia s nádržkou 1 dielne	2,000	súbor	185,00	370,00		19
36	725139101	Montáž ostatných typov pisoár. stánia z biel.keram(ditur.) bez splach nádrže	2,000	súbor	1 110,00	2 220,00		19
37	642509060	Mušľa pisoárová biela 360x340x535mm GOLEM 4306.0 V	2,000	kus	4 010,00		8 020,00	19
38	725210821	Demontáž umývadiel bez výtakových armatúr (Sprcha) 1 = 1,000	1,000	súbor	90,00	90,00		19
39	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly (Sprcha) 1 = 1,000	1,000	súbor	690,00	690,00		19
40	642121300	Umývadlo biele bez zadnej steny 685x530x255mm 923 V (Sprcha) 1 = 1,000	1,000	kus	1 290,00		1 290,00	19
41	725249104	Montáž sprchovej vaničky	1,000	súbor	905,00	905,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

PRIMA INVEST s.r.o.

Objekt : 1podzemné podl.-Veliteľská budova

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
42	725249105	Montáž sprchových boxov	1,000	súbor	1 490,00	1 490,00		19
43	725810201	Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita (WC-A,B) 2 = 2,000	2,000	súbor	410,00	820,00		19
44	725810201	Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita	2,000	súbor	410,00	820,00		19
45	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000	súbor	54,00	54,00		19
46	725829201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	1,000	kus	182,00	182,00		19
47	551H00521	Batéria umývadlová STANDARD DN 15 Chróm - 210600515	1,000	kus	1 190,00		1 190,00	19
48	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	2 930,00	2 930,00		19
49	725849200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	1,000	kus	267,00	267,00		19
50	998725203	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 24 m	302,700	%	0,30	90,81		19
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	30 360,81	Sk		19 860,81	10 500,00	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	31 895,81	Sk		21 395,81	10 500,00	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		734 - Armatúry						
51	734200822	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1 (Šofen) 2 = 2,000 (Dielňa) 2 = 2,000 (Dielňa2) 2 = 2,000 (Dielňa-sklad) 6 = 6,000 (Predsieň WC) 2 = 2,000 (Sprcha) 2 = 2,000 (Chodba 1-2) 4 = 4,000	20,000	kus	108,00	2 160,00		19
52	734221423	Ventil regulačný závitový V 4233 rohový G 1/2 (Šofen) 1 = 1,000 (Dielňa) 1 = 1,000 (Dielňa2) 1 = 1,000 (Dielňa-sklad) 3 = 3,000 (Predsieň WC) 1 = 1,000 (Sprcha) 1 = 1,000 (Chodba 1-2) 2 = 2,000	10,000	kus	359,00	3 590,00		19
53	734231214	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 3/4 (Šofen) 1 = 1,000 (Dielňa) 1 = 1,000 (Dielňa 2) 1 = 1,000 (Dielňa-sklad) 3 = 3,000	10,000	kus	255,00	2 550,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

PRIMA INVEST s.r.o.

Objekt : 1podzemné podl.-Veliteľská budova

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Memá jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						7.	8.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		(Predsieň WC) 1 = 1,000 (Sprcha) 1 = 1,000 (Chodba 1-2) 2 = 2,000						
54	998734203	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	83,000	%	0,20	16,60		19
		734 - Armatúry spolu :	8 316,60	Sk		8 316,60		
		735 - Vykurovacie telesá						
55	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových (Šoferi) 2,496 = 2,496 (Dielňa) 8*0,16*0,6*2 = 1,536 (Dielňa 2) 1,536 = 1,536 (Dielňa-sklad) 1,536*3 = 4,608 (Predsieň WC) 5*0,16*1*2 = 1,600 (Sprcha) 15*0,6*0,16*2 = 2,880 (Chodba 1-2) 10*0,6*0,16*2*2 = 3,840	18,496	m2	22,50	416,16		19
56	735159647	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo900/Ldo2000mm (Predsieň WC) 1 = 1,000	1,000	kus	605,00	605,00		19
57	484531208	Teleso vyh.doskové dvojité. typ 20K s krytmi H900 L400 Korad P90 (Predsieň WC) 1 = 1,000 Prevádzkový tlak:1,0 MPa, pripojovací závit 4xG1/2" Priplatok za typ Ventil-Kompakt: VC=400 Sk/kus	1,000	kus	2 500,00		2 500,00	19
58	735191910	Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies	94,656	m2	8,60	814,04		19
59	735192911	Opr. vykur. telies, spätná montáž telies článkových liat. (18,496	m2	17,10	316,28		19
60	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia (Šoferi) 2,496 = 2,496 (Dielňa) 1,536 = 1,536 (Dielňa 2) 1,536 = 1,536 (Dielňa-sklad) 1,536*3 = 4,608	94,656	m2	14,40	1 363,05		19
61	735999905	Vykurovacie telesá, HZS T5 (Predsieň WC-prerábanie) 5 = 5,000	5,000	hod	307,00	1 535,00		19
62	998735203	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 24 m	75,495	%	2,50	188,74		19
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	7 738,27	Sk		5 238,27	2 500,00	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	16 054,87	Sk		13 554,87	2 500,00	
		76 - KONŠTRUKCIE						
		762 - Konštrukcie tesárske						

Prehľad rozpočtových nákladov

PRIMA INVEST s.r.o.

Objekt : 1podzemné podl.-Veliteľská budova

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
63	762431230	Montáž obloženia stien sadrokartónom (WC) 0,5*1,7*2 = 1,700	1,700	m2	44,00	74,80		19
64	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži obloženia stropov alebo stien (WC) 1,7 = 1,700	1,700	m2	22,00	37,40		19
65	998762203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	1,122	%	4,50	5,05		19
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	117,25	Sk		117,25		
		766 - Konštrukcie stolárske						
66	766695213	Montáž prahov dvier 1-kridlí š. nad 10cm	6,000	kus	116,00	696,00		19
67	611871560	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	6,000	kus	119,00		714,00	19
68	998766203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	14,100	%	1,00	14,10		19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	1 424,10	Sk		710,10	714,00	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	1 541,35	Sk		827,35	714,00	
		77 - PODLAHY						
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických						
69	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu (WC-B) 1,6*0,8 = 1,280	1,280	m2	333,00	426,24		19
70	5973A0191	Dlažba Havana 330 x 330 mm - Dh, 410, 1.tr. (WC-B) 1,5 = 1,500	1,500	m2	306,00		459,00	19
71	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	8,852	%	5,10	45,15		19
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	930,39	Sk		471,39	459,00	
		775 - Podlahy vlysové a parketové						
72	775961010	Penetrácia podkladu pod lepidlá náterom BonaBond D520 (Dielňa-sklad) 9,2*6 = 55,200	55,200	m2	62,50	3 450,00		19
73	998775203	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 24 m	34,500	%	0,90	31,05		19
		775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	3 481,05	Sk		3 481,05		
		776 - Podlahy povlakové						
74	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových (Šoferi) 6,75+2,5*2-0,9 = 10,850 (Dielňa) 6,75+3+6,75+3-0,8 = 18,700 (Dielňa 2) 21,2 = 21,200	50,750	m	7,80	395,85		19
75	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkkých plastov (Šoferi) 17,6 = 17,600 (Dielňa) 18,7 = 18,700 (Dielňa 2) 21,2 = 21,200	57,500	m	15,10	868,25		19
76	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou (Šoferi) 6,75*2,5 = 16,875 (Dielňa) 6,75*3 = 20,250 (Dielňa 2)	62,965	m2	57,00	3 589,01		19

Prehľad rozpočtových nákladov

PRIMA INVEST s.r.o.

Objekt : 1podzemné podl.-Veliteľská budova

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		25,84 = 25,840						
77	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov (Šoferi) 16,875 = 16,875 (Dielňa) 6,75*3 = 20,250 (Dielňa 2) 25,84 = 25,840	62,965	m2	80,00	5 037,20		19
78	2841A0601	Krytina podlahová Mona 825, hr.2,0; š.1450 mm (Šoferi) 18,6 = 18,600 (Dielňa) 22,275 = 22,275 (Dielňa 2) 28,424 = 28,424	69,299	m2	315,00		21 829,19	19
79	2841A9002	Sokel 2/4 (Šoferi) 19,5 = 19,500 (Dielňa) 20,57 = 20,570 (Dielňa 2) 23,5 = 23,500	63,570	m	11,40		724,70	19
80	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	324,442	%	0,50	162,22		19
		776 - Podlahy povlakové spolu :	32 606,42	Sk		10 052,53	22 553,89	
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt						
81	777552250	Podlaha zo stierky silik. s penetr. Teralit DN prír. hr.12mm (Dielňa 2) 7,752 = 7,752	7,752	m2	362,00	2 806,22		19
82	998777203	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 24 m	28,062	%	0,60	16,84		19
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	2 823,06	Sk		2 823,06		
		77 - PODLAHY spolu :	39 840,92	Sk		16 828,03	23 012,89	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek						
83	781415014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. 200x100 do tmelu (WC-B) 1,5*(0,8+1,6+1,6) = 6,000 (Sprcha) 8,6*1,5 = 12,900 1,3*0,88 = 1,144 4*2 = 8,000 3,5*0,2 = 0,700	28,744	m2	419,00	12 043,74		19
84	781419701	Pripl. za práce v obmedz. priestore pri montáži obkl. pórov. (WC-B) 6 = 6,000 (Sprcha) 22,770 = 22,770	28,744	m2	157,00	4 512,81		19
85	781419704	Pripl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. pórov. (WC-B) 6 = 6,000	28,744	m2	2,10	60,36		19
86	781419711	Pripl. za plochu do 10m2 jednotlivu pri montáži obkl. pórov. (WC-B)	28,744	m2	27,50	790,46		19

Prehľad rozpočtových nákladov

PRIMA INVEST s.r.o.

Objekt : 1podzemné podl.-Veľiteľská budova

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		6 = 6,000						
87	781493411	Montáž plastových profilov do lepidla, stupeň (WC-B) 4,8 = 4,800 (Sprcha) 10 = 10,000	14,800	m	207,00	3 063,60		19
88	283421400	Lišta pre obklady profil 8 šedá (WC-B) 3 = 3,000 (Sprcha) 5 = 5,000	8,000	kus	123,00		984,00	19
89	5974A2006	Obkladačka 200 x 250 x 7 mm - No, farebná - 36, l.tr. (WC-B) 6,6 = 6,600 (Sprcha) 26 = 26,000	32,600	m2	294,00		9 584,40	19
90	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	310,394	%	2,60	807,02		19
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	31 846,39	Sk		21 277,99	10 568,40	
		783 - Nátery						
91	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrábaním (Šoferi) 2,496 = 2,496 (Dielňa) 1,536 = 1,536 (Dielňa 2) 1,536 = 1,536 (Dielňa-sklad) 1,536*3 = 4,608 32,467 = 32,467 (WC) (2*2,1+0,7)*(0,18+2*0,05) = 1,372 (Sprcha) 2,88 = 2,880 (Chodba 1-2) 3,84+22,662 = 26,502	136,453	m2	25,00	3 411,33		19
92	783201821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením (Šoferi) 2,496 = 2,496 (Dielňa) 1,536 = 1,536 (Dielňa 2) 1,536 = 1,536 (Dielňa-sklad) 1,536*3 = 4,608 32,467 = 32,467 (WC) 1,372 = 1,372 (Sprcha) 2,88 = 2,880 (Chodba 1-2) 3,84+22,662 = 26,502	136,453	m2	152,00	20 740,86		19
93	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email (Dielňa-sklad) 32,467+4,608 = 37,075 (WC)	89,557	m2	144,00	12 896,21		19

Prehľad rozpočtových nákladov

PRIMA INVEST s.r.o.

Objekt : 1podzemné podl.-Veliteľská budova

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		1,372 = 1,372 (Šoferi) 2,496 = 2,496 (Dielňa) 1,536 = 1,536 (Dielňa2) 1,536 = 1,536 (Sprcha) 2,88 = 2,880 (Chodba 1-2) 22,662 = 22,662						
94	783228990	Prípl. za nátery pevných mreží pri oprave syntet. kov. konš. (Dielňa-sklad) 32,467 = 32,467	52,467	m2	9,50	498,44		19
95	783324140	Nátery syntet. liat. radiátorov jednonásobné+1x email (Šoferi) 13*2*0,16*0,6 = 2,496 (Dielňa) 1,536 = 1,536 (Dielňa 2) 1,536 = 1,536 (Dielňa-sklad) 1,536*3 = 4,608 (Sprcha) 2,88 = 2,880 (Chodba 1-2) 3,84 = 3,840	51,194	m2	156,00	7 986,26		19
96	783401811	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm (Šoferi) 2 = 2,000 (Dielňa) 2 = 2,000 (Dielňa 2) 2 = 2,000 (Sprcha) 1 = 1,000 (Chodba 1-2) 4 = 4,000	11,000	m	3,30	36,30		19
97	783401813	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 150mm (Dielňa-sklad) 24 = 24,000	54,000	m	4,85	261,90		19
98	783424240	Nátery synt. potrubia do DN 50mm jednonás. 1x email +zákl. (Šoferi) 2 = 2,000 (Dielňa) 2 = 2,000 (Dielňa 2) 2 = 2,000 (Sprcha) 1 = 1,000 (Chodba 1-2) 4 = 4,000	11,000	m	34,50	379,50		19
99	783426360	Nátery synt. potrubia do DN 150mm dvojnás. 1x email +zákl. (Dielňa-sklad) 24 = 24,000	54,000	m	71,50	3 861,00		19
100	783601812	Odstránenie náterov zo stolár. okien kyv. otoč. oškrabaním	60,550	m2	14,60	884,03		19

Prehľad rozpočtových nákladov

PRIMA INVEST s.r.o.

Objekt : 1podzemné podl.-Veľiteľská budova

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		(Dielňa-sklad) 4*1,8*1,7*3 = 36,720 1,8+1,7*2*0,2+1,35 = 3,830						
101	783602822	Odstránenie náterov zo stolár. okien kyv. otoč. opálením (Dielňa-sklad) 39,2+1,35 = 40,550	60,550	m2	144,00	8 719,20		19
102	783624200	Nátery stolár. výrob. synt. dvojnásobné+1x email +1x plné tmelenie (Dielňa-sklad) 39,2+1,35 = 40,550	60,550	m2	180,00	10 899,00		19
103	783801812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním (Sklad za sprchou) 2,4*1,7 = 4,080 (Šoferi) (6,75+2,5)*2*1,5 = 27,750 (Dielňa) (6,75+3)*2*1,5 = 29,250 (Dielňa 2) 31,8 = 31,800 (Dielňa-sklad) 41,01 = 41,010 (Predsieň WC) 7*1,5 = 10,500 (WC-A) 1,6*0,8*1,5*2+(0,8*1,5) = 5,040 (Sprcha) 1,95*1,5 = 2,925 (Chodba 1) 11,74*1,4*2 = 32,872 4,5*1,6*2 = 14,400 (Sklad) 5,3*1,6*2 = 16,960	316,587	m2	19,20	6 078,47		19
104	783812110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel. (Sklad za sprchou) 4,08 = 4,080 (Šoferi) (6,75+2,5)*2*1,5 = 27,750 (Dielňa) 29,25 = 29,250 (Dielňa 2) 31,8 = 31,800 (Dielňa-sklad) ; ++ Medzisúččet : (6+9,2)*1,5*2-1,35-3,24 = 41,010 (Predsieň WC) 7*1,5 = 10,500 (WC -A) 5,04 = 5,040 (Sprcha) 1,95*1,5 = 2,925 (Chodba+sklad) 64,232 = 64,232	316,587	m2	209,00	66 166,68		19
783 - Nátery spolu :			142 819,18	Sk		142 819,18		
784 - Maľby								

Prehľad rozpočtových nákladov

PRIMA INVEST s.r.o.

Objekt : 1podzemné podl.-Veliteľská budova

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
105	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškraibaním <i>(Sklad,soferi,dielňa)</i> 118,275 = 118,275 <i>(Dielňa 2)</i> 57,64 = 57,640 <i>(Dielňa-sklad)</i> $(9,2+6)*2*1,5+(9,2*6) = 100,800$ <i>(Sklad vľavo)</i> $6,15*1,8+(6,15+1,8+6,15+1,8)*2,9 = 57,180$ <i>(Predsieň WC)</i> $1,5*7+1,8*2,9 = 15,720$ <i>(Sprcha)</i> $4,8*2*1,5+(4,85*1,95) = 23,858$ <i>(Chodba 1-2)</i> $11,75*1,51*2 = 35,485$ $2,5*11,75+(4,5*1,5*2)+(5,3*1,5*2)+(4,5*2,5)+(5,3*2,5) = 83,275$	592,233	m2	26,50	15 694,17		19
106	784452271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m <i>(Sklad za sprchou)</i> $5,5*3+2,4*1 = 18,900$ $1,5*3,5 = 5,250$ <i>(Šoferi)</i> $(6,75+2,5)*2*1,5 = 27,750$ $6,75*2,5 = 16,875$ <i>(Dielňa)</i> 49,5 = 49,500 <i>(Dielňa 2)</i> 57,64 = 57,640 <i>(Dielňa-sklad)</i> 100,8 = 100,800 <i>(Sklad vľavo)</i> 57,18 = 57,180 <i>(Predsieň WC)</i> $1,5*7+1,8*2,9 = 15,720$ <i>(Sprcha)</i> 23,858 = 23,858 <i>(Chodba 1-2)</i> 118,76 = 118,760	592,233	m2	25,50	15 101,94		19
784 - Maľby spolu :			30 796,11	Sk		30 796,11		
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			205 461,68	Sk		194 893,28	10 568,40	
799 - PSV ostatné								
107	999997005	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5 <i>(Predsieň WC-prerábanie)</i> 5 = 5,000	5,000	hod	307,00	1 535,00	19	
799 - PSV ostatné spolu :			1 535,00	Sk		1 535,00		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			296 608,62	Sk		249 086,18	47 522,44	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
108	210010033	Rúrka ohybná kovová voľne, pod omietkou 23 mm (Kopex) <i>(Dielňa-sklad)</i> 20 = 20,000	20,000	m	22,50	450,00	19	
109	345710640	Rúrka elektroinštalačná ohybná PVC 2329 <i>(Dielňa-Sklad)</i> 22 = 22,000	22,000	m	14,40		316,80	
110	210040731	Vyrezanie rýh v plnom pálenom tehelnom murive hl.2,5cm	20,000	m	123,00	2 460,00	19	

Prehľad rozpočtových nákladov

PRIMA INVEST s.r.o.

Objekt : 1podzemné podl.-Veiteľská budova

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH	
						Montáž	Dodávka		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
		3.4cm frézovaním (Dielňa-sklad) 20 = 20,000							
111	210110001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1 (Dielňa-sklad) 3 = 3,000	6,000	kus	73,50	441,00		19	
112	345350A18	Spínač rad.1 3558-01600 B, IP44, plast - na povrch (Dielňa-sklad) 3 = 3,000	6,000	kus	131,90		791,40	19	
113	210110007	Spínač nástenný IP20-44, do 63A, rad.3 (Dielňa-sklad) 2 = 2,000	2,000	kus	246,00	492,00		19	
114	345360A11	Spínač rad.3 stlačací 35363-81 P, 25A, 400V -, IP30 - na povrch (Dielňa-sklad) 2 = 2,000	2,000	kus	473,80		947,60	19	
115	210111022	Zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná (Dielňa-sklad) 4 = 4,000	4,000	kus	117,00	468,00		19	
116	345400A12	Zásuvka 1-nás. 5518A-A2349 S, Tango (Dielňa-sklad) 4 = 4,000	6,000	kus	108,80		652,80	19	
117	210111062	Zásuvka nástenná 16A - 380V, 3P+N+Z (Dielňa-sklad) 4 = 4,000	6,000	kus	134,00	804,00		19	
118	345472A60	Zásuvka 1-nás. 5515-6750, rad. D (3P+PEN), 10A / 400V -, nástenná (P), IP44 (Dielňa-sklad) 4 = 4,000	4,000	kus	349,60		1 398,40	19	
119	210201039	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W (Dielňa 2) 3 = 3,000 (Dielňa-sklad) 12 = 12,000	15,000	kus	229,00	3 435,00		19	
120	210290722	Zmontovanie svietidiel - nást, sklenené, krištáľové 3-4 ram (Dielňa 2) 3 = 3,000 (Dielňa-sklad) 10 = 10,000	13,000	kus	61,00	793,00		19	
121	3482E0250	Svietidlo stropné žiarivk. 231 69 29 2xZ 36 W IP 20 (Dielňa 2) 3 = 3,000	15,000	kus	1 549,00		23 235,00	19	
122	210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5 (Dielňa-sklad) 20 = 20,000	25,000	m	15,00	375,00		19	
123	341201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5 (Dielňa-sklad) 22 = 22,000	27,500	m	18,50		508,75	19	
124	210800111	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 4x4	10,000	m	15,70	157,00		19	
125	341201M32	Kábel Cu jadro 750V CYKY 4Bx4	11,000	m	62,00		682,00	19	
126	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	18,000	hod	307,00	5 526,00		19	

Prehľad rozpočtových nákladov

PRIMA INVEST s.r.o.

Objekt : 1podzemné podl.-Veľiteľská budova

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		(Dielňa 2) 3 = 3,000 (Dielňa-sklad) 4 = 4,000						
127	213290020	Manipulácia v sieti NN (Dielňa 2) 3 = 3,000 (Dielňa-sklad) 3 = 3,000	18,000	hod	307,00	5 526,00		19
128	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia (Dielňa 2) 2 = 2,000 (Dielňa-sklad) 4 = 4,000	18,000	hod	307,00	5 526,00		19
129	213290070	Sprevádzkovanie existujúcich svietidiel (Dielňa 2) 2 = 2,000 (Dielňa-sklad) 3 = 3,000	15,000	hod	307,00	4 605,00		19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	59 590,75	Sk		31 058,00	28 532,75	
		MCE - ostatné						
130	990210191	Presun hmôt pre M 21 do 500 m	595,908	%	0,40	238,36		19
131	999990300	Podružný materiál	595,908	%	3,15		1 877,11	19
132	999990360	Doprava materiálu	595,908	%	3,80		2 264,45	19
		MCE - ostatné spolu :	4 379,92	Sk		238,36	4 141,56	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	63 970,67	Sk		31 296,36	32 674,31	
		Za rozpočet celkom :	689 075,05	Sk		608 878,30	80 196,75	

Stavba : Veľiteľská budova
 Objekt : 1podzemné podl.-Veľiteľská budova

Výrobná kalkuácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
1	310278841	Zamurovanie otvoru do 1 m ² nepál. tváricami v murive hr. do 30 cm	0,540	m ³			3 780,00	1 815,39	1 972,10	69,10	1,035
2	342241172	Priečky z tehál 25 cm dl. pálených plných P15 hr. 140 mm	0,850	m ²			800,00	615,40	659,90	20,09	1,030
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	2 721,20	Sk				2 430,79	2 632,00	89,19	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
3	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	5,000	m ²			224,00	831,00	1 032,33	87,67	1,085
4	612421331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	15,720	m ²			96,00	1 008,94	1 359,10	150,05	1,110
5	612421637	Omiečka vnút. stien vápenná štuková	3,600	m ²			236,00	849,60	761,63	87,97	1,116
6	612423631	Omiečka rýh stien šir. 15-30 cm váp. štukovou	5,000	m ²			417,00	1 339,19	1 862,01	222,98	1,120
7	612471413	Úprava vnút. stien aktívaným štukom s disperznou prísadou hr. 2-3 mm	414,385	m ²			75,50	31 286,07	27 973,65	3 313,48	1,118
8	612471467	Úprava vnút. stien 2 x V 4007 ručným nanášaním a vyhladením	456,233	m ²			338,00	140 157,55	149 868,74	4 336,22	1,029
9	612476016	Omiečka vnút. stien sanačná, systém Knauf MCO-2, MCO-1, MOJ	40,460	m ²			765,00	30 951,90	29 873,67	1 078,22	1,036
10	622476115	Postrek vonk. stien sanačný, systém Parex200 hr. 4 mm	40,460	m ²			110,00	4 450,60	4 302,44	148,35	1,034
11	622484010	Potiahnutie vonk. stien sklotextílnou mrežkou Baumit open	33,840	m ²			145,00	4 906,80	4 535,07	371,59	1,082
12	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	6,624	m ³			3 400,00	21 054,31	22 075,98	445,61	1,020
13	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,172	t			36 400,00	6 008,49	6 191,05	69,75	1,011
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	260 148,24	Sk				225 931,03	249 835,68	10 311,89	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
14	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	168,000	m ²			83,50	11 204,52	13 183,52	845,08	1,064
15	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	126,000	m ²			55,50	6 993,00	6 045,16	947,52	1,157
16	965043331	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m ²	2,760	m ³			2 910,00	8 031,60	6 914,00	1 117,60	1,162
17	978021141	Očistenie vnút. omietok stien cementových do 30 %	27,680	m ²			47,50	1 314,80	704,31	184,79	1,163
18	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	6,404	t			246,00	1 575,38	844,87	219,69	1,162
19	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	6,404	t			149,00	954,20	822,18	132,03	1,161
20	979082111	Vnútrostavisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	6,404	t			215,00	1 376,86	1 186,18	190,71	1,161

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
21	979082121	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	64,040	t		24,00	1 536,96	826,86	1 326,78	210,28	1,158
22	979084216	Vodor. doprava vyburaných hmôt po suchu do 5 km	6,404	t		496,00	3 176,38	1 705,96	2 737,38	439,00	1,160
23	979084219	Pripäťak za každých ďalších 5 km vybur. hmôt nad 5km	6,404	t		20,00	128,08	69,29	111,18	16,90	1,152
24	979086213	Nakladanie vyburaných hmôt	6,404	t		650,00	4 162,60	2 228,55	3 575,93	586,69	1,164
25	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach *O*-ostatný odpad	6,404	t		965,00	6 179,86	1 601,00	2 568,96	3 610,90	2,406
26	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	23,928	t		575,00	13 758,60	7 421,60	11 908,70	1 849,99	1,155
27	999990005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5	10,000	hod		241,00	2 410,00	1 292,51	2 073,96	336,05	1,162
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	65 626,32	Sk				37 293,82	54 939,75	10 687,23	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	328 495,76	Sk				265 655,64	307 407,43	21 088,32	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		71 - IZOLÁCIE									
		713 - izolácie tepelné									
28	713131121	Montáž tep. izolácie stien, prípevnenie drôtom	0,850	m2		55,50	47,18	26,13	42,04	5,14	1,122
29	631411900	Doska čadivová NOBASIL MPS 50kg/m3 hr. 12 cm	0,867	m2		262,00	227,15	227,15	227,15	-0,00	1,000
30	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	2,743	%		1,70	4,66	4,66	4,66		1,000
		713 - izolácie tepelné spolu :	278,99	Sk				257,95	273,86	5,14	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	278,99	Sk				257,95	273,86	5,14	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
		721 - Vnúťorná kanalizácia									
31	721999905	Vnúťorná kanalizácia HZS T5	5,000	hod		307,00	1 535,00	646,26	1 322,77	212,24	1,160
		721 - Vnúťorná kanalizácia spolu :	1 535,00	Sk				646,26	1 322,77	212,24	
		725 - Zariaďovacie predmety									
32	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	2,000	súbor		136,00	272,00	114,54	234,44	37,56	1,160
33	725112300	Záchodová misa z diturvítu kompletná, štandardná kvalita	2,000	súbor		4 230,00	8 460,00	7 983,88	8 344,85	115,15	1,014
34	725122813	Demontáž pisoárov s nádržkou a 1 mušfou	2,000	súbor		100,00	200,00	84,23	172,41	27,60	1,160
35	725130811	Demontáž pisoárového stánia s nádržkou 1 dielne	2,000	súbor		185,00	370,00	155,51	318,30	51,71	1,162
36	725139101	Montáž ostatných typov pisoár. stánia z biel.keram(ditur.) bez splach nádrže	2,000	súbor		1 110,00	2 220,00	1 950,89	2 155,19	64,80	1,030
37	642509060	Mníšťa pisoárová biela 360x340x635mm GOLEM 4306.0 V	2,000	kus		4 010,00	8 020,00	8 020,00	8 020,00		1,000

Výrobná kalkúlia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
38	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor		90,00	37,83	77,43	12,57	1,162	
39	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	1,000	súbor		690,00	468,66	638,20	51,80	1,081	
40	642121300	Umývadlo biele bez zadnej steny 685x530x255mm 923 V	1,000	kus		1 290,00	1 290,00	1 290,00		1,000	
41	725249104	Montáž sprchovej vaničky	1,000	súbor		905,00	428,68	793,16	111,84	1,141	
42	725249105	Montáž sprchových boxov	1,000	súbor		1 490,00	675,31	1 297,95	192,05	1,148	
43	725810201	Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita	2,000	súbor		410,00	756,69	804,33	15,68	1,019	
44	725810201	Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita	2,000	súbor		410,00	756,69	804,33	15,68	1,019	
45	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000	súbor		54,00	22,67	46,40	7,60	1,164	
46	725829201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	1,000	kus		182,00	100,97	162,60	19,40	1,119	
47	551H00521	Batéria umývadlová STANDARD DN 15 Chróm - 210600515	1,000	kus		1 190,00	1 190,00	1 190,00		1,000	
48	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor		2 930,00	2 828,16	2 907,59	22,41	1,008	
49	725849200	Montáž batérií sprich. násten. s nastav. výškou	1,000	kus		267,00	139,90	236,92	30,08	1,127	
50	998725203	Presun hmôt pre zariaden. predmety v objektoch výšky do 24 m	302,700	%		0,30	90,81	90,81		1,000	
		725 - Zariadenie predmety spolu :	30 360,81	Sk			27 095,43	29 584,92	775,93		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	31 895,81	Sk			27 741,68	30 907,68	988,17		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
		734 - Armatúry									
51	734200822	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	20,000	kus		108,00	1 421,23	1 979,42	180,61	1,091	
52	734221423	Ventil regulačný závitový V 4233 rohový G 1/2	10,000	kus		359,00	3 277,39	3 514,17	75,82	1,022	
53	734231214	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 3/4	10,000	kus		255,00	2 187,91	2 466,58	83,43	1,034	
54	998734203	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	83,000	%		0,20	16,60	16,60		1,000	
		734 - Armatúry spolu :	8 316,60	Sk			6 903,13	7 976,77	339,86		
		735 - Vykurovacie telesá									
55	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	18,496	m2		22,50	416,16	176,55	361,35	54,72	1,152
56	735159647	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K H9000Ldo2000mm	1,000	kus		605,00	344,35	542,56	62,44	1,115	
57	484531208	Teleso vyh.doskové dvojité, typ 20K s krytmi H900 L400 Korad P90	1,000	kus		2 500,00	2 500,00	2 500,00		1,000	
58	735191910	Opr. vykúr. telies, napustenie vody do vykúr. telies	94,656	m2		8,60	341,69	699,38	114,64	1,164	
59	735192911	Opr. vykúr. telies, spätná montáž telies článkových liat.	18,496	m2		17,10	133,54	273,33	42,95	1,157	
60	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	94,656	m2		14,40	573,33	1 173,49	189,27	1,162	

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 mj.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
61	735999905	Vykurovacie telesá, HZS T5	5,000	hod		307,00	1 535,00	646,26	1 322,77	212,24	1,160
62	998735203	Presun hmôt pre vykúr. telesá UK v objektoch výšky do 24 m	75,495	%		2,50	188,74	188,74	188,74		1,000
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	7 738,27	Sk				4 904,45	7 061,61	676,27	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	16 054,87	Sk				11 807,57	15 038,37	1 016,13	
		76 - KONŠTRUKCIE									
		762 - Konštrukcie tesárske									
63	762431230	Montáž obloženia stien sadrokartónom	1,700	m2		44,00	74,80	35,13	65,08	9,73	1,149
64	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži obloženia stropov alebo stien	1,700	m2		22,00	37,40	37,76	37,76	-0,36	0,991
65	998762203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	1,122	%		4,50	5,05	5,05	5,05		1,000
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	117,25	Sk				77,93	107,88	9,37	
		766 - Konštrukcie stolárske									
66	766695213	Montáž prahov dvier 1-krídli. š. nad 10cm	6,000	kus		116,00	696,00	307,26	601,32	94,68	1,157
67	611871560	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	6,000	kus		119,00	714,00	714,00	714,00		1,000
68	998766203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	14,100	%		1,00	14,10	14,10	14,10		1,000
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	1 424,10	Sk				1 035,36	1 329,42	94,68	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	1 541,35	Sk				1 113,29	1 437,30	104,05	
		77 - PODLAHY									
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
69	771575109	Montáž podlah z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	1,280	m2		333,00	426,24	254,91	385,67	40,57	1,105
70	5973A0191	Dlažba Havana 330 x 330 mm - Dh, 410, l.r.	1,500	m2		306,00	459,00	459,00	459,00		1,000
71	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	8,852	%		5,10	45,15	45,15	45,15		1,000
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	930,39	Sk				759,06	889,82	40,57	
		775 - Podlahy výšové a parketové									
72	775961010	Penetrácia podkladu pod lepidla náterom BonaBond D520	55,200	m2		62,50	3 450,00	3 015,88	3 345,56	104,19	1,031
73	998775203	Presun hmôt pre podlahy výšové v objektoch výšky do 24 m	34,500	%		0,90	31,05	31,05	31,05		1,000
		775 - Podlahy výšové a parketové spolu :	3 481,05	Sk				3 046,93	3 376,61	104,19	
		776 - Podlahy povlakové									
74	776401800	Demontáž soklikov alebo lišt gumených alebo plastových	50,750	m		7,80	395,85	167,42	342,67	53,13	1,155
75	776421100	Lepenie podlahových soklikov alebo lišt z mäkkých plastov	57,500	m		15,10	868,25	445,68	769,58	98,73	1,128

Výrobná kalkúlia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						Jednotková	celkom				
76	776511820	Odstánenie povlakových podláh lepených s podložkou	62,965	m2		57,00	3 589,01	1 512,74	3 096,27	492,43	1,159
77	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	62,965	m2		80,00	5 037,20	3 528,83	4 679,28	358,19	1,076
78	2841A0601	Krytina podlahová Mona 825, hr.2,0; š.1450 mm	69,299	m2		315,00	21 829,19	21 829,19	21 829,19	0,01	1,000
79	2841A9002	Sokel 2/4	63,570	m		11,40	724,70	724,70	724,70	0,00	1,000
80	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	324,442	%		0,50	162,22	162,22	162,22		1,000
		776 - Podlahy povlakové spolu :	32 606,42	Sk				28 370,77	31 603,90	1 002,48	
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt									
81	777552250	Podlaha zo stierky silik. s penetr. Teralit DN prír. hr.12mm	7,752	m2		362,00	2 806,22	1 758,61	2 554,82	251,39	1,098
82	998777203	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 24 m	28,062	%		0,60	16,84	16,84	16,84		1,000
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	2 823,06	Sk				1 775,45	2 571,66	251,39	
		77 - PODLAHY spolu :	39 840,92	Sk				33 952,20	38 441,98	1 398,63	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		781 - Obklady z obkladčiek a dosiek									
83	781415014	Montáž obkladov vnútr. z obklad. pôrovín. 200x100 do tmelu	28,744	m2		419,00	12 043,74	6 280,20	10 669,23	1 374,43	1,129
84	781419701	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri motáži obl. pôrov.	28,744	m2		157,00	4 512,81	1 897,24	3 883,27	629,68	1,162
85	781419704	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obl. pôrov.	28,744	m2		2,10	60,36	60,36	60,36	-0,00	1,000
86	781419711	Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri motáži obl. pôrov.	28,744	m2		27,50	790,46	334,60	684,87	105,61	1,154
87	781493411	Montáž plastových profilov do lepidla, stupeň	14,800	m		207,00	3 063,60	1 754,92	2 756,14	307,40	1,112
88	283421400	Lišta pre obklady profil 8 šedá	8,000	kus		123,00	984,00	984,00	984,00		1,000
89	5974A2006	Obkladka 200 x 250 x 7 mm - No, farebná - 36. l.čr.	32,600	m2		294,00	9 584,40	9 584,40	9 584,40		1,000
90	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	310,394	%		2,60	807,02	807,02	807,02		1,000
		781 - Obklady z obkladčiek a dosiek spolu :	31 846,39	Sk				21 702,74	29 429,29	2 417,11	
		783 - Nátery									
91	783201811	Odstánenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	136,453	m2		25,00	3 413,33	1 473,77	2 927,95	483,46	1,165
92	783201821	Odstánenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	136,453	m2		152,00	20 740,86	9 427,66	18 058,12	2 682,86	1,149
93	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	89,557	m2		144,00	12 896,21	7 814,21	11 711,69	1 184,88	1,101
94	783228990	Prípl. za nátery pevných mreží pri oprave syntet. kov. konš.	52,467	m2		9,50	498,44	209,97	429,77	68,77	1,160
95	783324140	Nátery syntet. liat. radiátorov jednonásobné+1x email	51,194	m2		156,00	7 986,26	6 200,61	7 571,42	414,83	1,055
96	783401811	Odstánenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm	11,000	m		3,30	36,30	16,44	31,69	4,66	1,145
97	783401813	Odstánenie náterov z kov. potrubia do DN 150mm	54,000	m		4,85	261,90	115,77	227,34	34,77	1,152

Stavba :Veľiteľská budova
Objekt : 1podzemné podl.-Veľiteľská budova

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
98	783424240	Nátery synt. potrubia do DN 50mm jednotás. 1x email +zákl.	11,000	m		34,50	379,50	236,05	343,93	35,56	1,103
99	783426360	Nátery synt. potrubia do DN 150mm dvojnás. 1x email +zákl.	54,000	m		71,50	3 861,00	2 546,32	3 545,96	315,26	1,089
100	783601812	Odstránenie náterov zo stolár. okien kv. otoč. oškrabaním	60,550	m2		14,60	884,03	389,05	765,26	118,48	1,155
101	783602822	Odstránenie náterov zo stolár. okien kv. otoč. opálením	60,550	m2		144,00	8 719,20	3 913,53	7 553,85	1 165,53	1,154
102	783624200	Nátery stolár. výrob. synt. dvojnásobné+1x email +1x plné tmelenie	60,550	m2		180,00	10 899,00	6 155,32	9 767,36	1 131,45	1,116
103	783801812	Odstránenie náterov z omietok sítien oškrabaním	316,587	m2		19,20	6 078,47	2 723,74	5 286,63	792,93	1,150
104	783812110	Nátery omietok sítien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel. 783 - Nátery spolu :	316,587	m2		209,00	66 166,68	45 795,88	61 356,91	4 811,34	1,078
		784 - Maľby	142 819,18	Sk				87 016,32	129 577,88	13 244,79	
105	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	592,233	m2		26,50	15 694,17	6 614,86	13 471,11	2 222,68	1,165
106	784452271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m 784 - Maľby spolu :	592,233	m2		25,50	15 101,94	7 949,09	13 288,25	1 815,01	1,136
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	30 796,11	Sk				14 563,96	26 759,37	4 037,69	
		799 - PSV ostatné	205 461,68	Sk				123 285,01	185 766,53	19 699,60	
107	999997005	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5	5,000	hod		307,00	1 535,00	646,26	1 322,77	212,24	1,160
		799 - PSV ostatné spolu :	1 535,00	Sk				646,26	1 322,77	212,24	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	296 608,62	Sk				198 803,96	273 188,49	23 423,95	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
108	210010033	Rúrka ohybná kovová voľne, pod omietkou 23 mm (Kopex)	20,000	m		22,50	450,00	191,17	391,28	58,69	1,150
109	345710640	Rúrka elektroinštalácia ohybná PVC 2329	22,000	m		14,40	316,80	316,80	316,80		1,000
110	210040731	Vyrezanie rýh v plhom pálenom tehelnom murive hl.2,5cm š.4cm frézovaním	20,000	m		123,00	2 460,00	1 421,04	2 214,76	245,28	1,111
111	210110001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	6,000	kus		73,50	441,00	186,09	380,88	60,15	1,158
112	345350A18	Spínač rad.1 3558-01600 B, IP44, plast - na povrch	6,000	kus		131,90	791,40	791,40	791,40		1,000
113	210110007	Spínač nástenný IP20-44, do 63A, rad.3	2,000	kus		246,00	492,00	207,07	423,83	68,16	1,161
114	345360A11	Spínač rad.3 s tlačiaci 35363-81 P, 25A, 400V ~, IP30 - na povrch	2,000	kus		473,80	947,60	947,60	947,60		1,000
115	210111022	Zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	4,000	kus		117,00	468,00	196,47	402,14	65,85	1,164
116	345400A12	Zásuvka 1-nás. 55:18A-A2349 S, Tango	6,000	kus		108,80	652,80	652,80	652,80		1,000
117	210111062	Zásuvka nástenná 16A - 380V, 3P+N+Z	6,000	kus		134,00	804,00	338,92	693,70	110,28	1,159

Výrobná kalkuácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
118	345472A60	Zásuvka 1-nás. 5515-6750, rad. D (3P+PEN), 10A / 400V -, nástenná (P), IP44	4,000	kus			349,60	1 398,40	1 398,40		1,000
119	210201039	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	15,000	kus			229,00	3 435,00	2 960,43	474,64	1,160
120	210290722	Zmontovanie svietidiel - nást. sklenené, krištáľové 3-4 ram	13,000	kus			61,00	793,00	684,25	108,69	1,159
121	3482E0250	Svietidlo stropné žiarivk. 231 69 29 2xZ 36 W IP 20	15,000	kus			1 549,00	23 235,00	23 235,00		1,000
122	210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	25,000	m			15,00	375,00	323,76	51,17	1,158
123	341201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	27,500	m			18,50	508,75	508,75		1,000
124	210800111	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 4x4	10,000	m			15,70	157,00	135,05	21,93	1,163
125	341201M32	Kábel Cu jadro 750V CYKY 4Bx4	11,000	m			62,00	682,00	682,00		1,000
126	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	18,000	hod			307,00	5 526,00	4 761,92	764,10	1,160
127	213290020	Manipulácia v sieti NN	18,000	hod			307,00	5 526,00	4 761,92	764,10	1,160
128	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	18,000	hod			307,00	5 526,00	4 761,92	764,10	1,160
129	213290070	Sprevádzkovanie existujúcich svietidiel	15,000	hod			307,00	4 605,00	3 968,27	636,75	1,160
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	59 590,75	Sk					41 996,68	4 193,89	
		MCE - ostatné									
130	990210191	Presun hmôt pre M 21 do 500 m	595,908	%			0,40	238,36	238,36		1,000
131	999990300	Podružný materiál	595,908	%			3,15	1 877,11	1 877,11	-0,00	1,000
132	999990360	Doprava materiálu	595,908	%			3,80	2 264,45	2 264,45	-0,00	1,000
		MCE - ostatné spolu :	4 379,92	Sk					4 379,92	-0,00	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	63 970,67	Sk					46 376,60	4 193,89	
		Za rozpočet celkom :	689 075,05	Sk					510 832,38	640 706,16	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Material	356 298,67	69,7
Doprava	2 226,64	0,4
Poddodávky		
Spolu :	358 525,31	70,2

		%nákladov
Mzdy :	108 706,50	21,3
Odvody :	38 260,87	7,5
Stroje :	3 719,11	0,7
Spolu :	150 686,47	29,5

Ostatné : 1 620,60 0,3

Priame náklady 510 832,38 100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	89 383,13	24,9 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	40 153,38	26,6 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	129 536,51	

Náklady spolu : 640 368,89

Zisk a riziko

Zisk : 48 706,16 7,6 % zisk / náklady

Cena : 689 075,05 7,1 % zisk / cena

% hrubá marža = (Cena - Priame náklady) 125,9

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 103/2006 (PSB-32-46-3/2006)



.....
Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen