

ZMLUVA O DIELO č. 111/2006

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

**Článok I.
Zmluvné strany**

- 1.1. **Objednávateľ** : **Ministerstvo obrany SR**
- Zastúpené : **Posádková správa budov**
Sídlo: **ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica**
Štatutárny zástupca : **Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ**
IČO : **00805424**
IČ pre DPH : **nie je plátcu DPH**
Bankové spojenie : **Štátna pokladňa**
Číslo účtu : **7000172197/8180**
Kontakt : **č. tlf.: 0960/412182**
č. faxu: 0960/412283
- Osoba oprávnená rokovať
vo veciach technických : **Karol Molnár, č- tlf.: 0960/412232**
- 1.2. **Zhotoviteľ** : **EUROSTAVING, s.r.o.**
- Sídlo : **Partizánska cesta 110,**
974 01 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca : **Ing. Ľubomír Vaňo**
IČO : **31620621**
IČ pre DPH : **SK2020455745**
Bankové spojenie : **Tatra banka, a.s., Banská Bystrica**
Číslo účtu : **2626481933/1100**
Kontakt: : **č. tlf.: 048/4700230**
fax: 048/4700239
- Osoba oprávnená rokovať
vo veciach technických : **Pavel Mihálik**

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
vložka : 2388/S , oddiel : Sro

**Článok II.
Predmet zmluvy**

- 2.1.1.1. **Názov predmetu zmluvy: Úprava priestorov – Regrutačné stredisko
Banská Bystrica**
- Miesto stavby: **Regrutačné stredisko, Štefanikovo nábr., Banská Bystrica**
- 2.2. **Predmetom zmluvy je maliarské a natieračské práce , oprava vnútorných omietok,
oprava stolárskych výrobkov, podláh , elektro a vodoinštalácií miestnostiach
č. 24,25,26 v objekte Regrutačného strediska Banská Bystrica.**
- 2.3. **Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu,
ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.**

- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok III. Čas plnenia zmluvy

- 3.1 Začatie prác: **4.12.2006**
Ukončenie prác: **15.12.2006**
- 3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.
- 3.3 V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
- 3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV. Cena diela

- 4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena, ktorú nie je možné ju bez dohody zmluvných strán prekročiť.

Základná cena	308 169,13 Sk
DPH 19 %	58 552,10 Sk

CENA CELKOM vrátane DPH: 366 721,23 Sk

Slovom: Tristošesťdesiatšesťtisíc sedemstodvadsaťjeden 23/100 slovenských korún.

- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné. Ako aj množstvo a jednotková cena HZS .
- 4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V. Platobné a fakturačné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

- 5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. (napr. doklad o nákupe materiálu)
- 5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI. Podmienky vykonania diela

- 6.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do termínu začatia prác.
- 6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
- 6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
- 6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.
- 6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.
- 6.7. Práce sa budú vykonávať za prevádzky. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII. Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
- 7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
- 7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
- 7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

- 7.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
- 7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
- 7.9. O odstránení včas nahlásených väd /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
- 8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 8.4. Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
- 8.5. Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.
- 8.6. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.
- 8.7. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX. Riešenie sporov

- 9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
- 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X. Osobitné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto


- zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
- 10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
 - 10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
 - 10.5. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch, potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
 - 10.6. Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie prác bude zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.
 - 10.7. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Pavel Mihálik, tlf.. 0903/565532.
 - 10.8. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: z. Karol Molnár.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
- 11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 11.4. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.
- 11.5. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.
- 11.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 11.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.


V Banskej Bystrici, dňa 28.11.2006

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA



Objednávateľ:

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 115
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21
IČ DPH: SK20204557




Zhotoviteľ:

Krycí list rozpočtu

PRIMA INVEST s.r.o.

Stavba : Oprava miestností č.24,25,26,		č.	JKSO :	
Objekt : Regr.stredisko Štefánikovo nábrežie		č. 009/09/2006	Rozpočet : 009/09/2006/ZA	
			Spracoval : EUROSTAVING s.r.o. Banská	
Miesto : Banská Bystrica	Zmluva č.	Dňa : . . .		
Odberateľ : PSB Banská Bystrica		IČO :	DIČ :	
97401 Banská Bystrica		ČSA 7	IČ DPH :	
Dodávateľ : EUROSTAVING s.r.o.		IČO : 31620621	DIČ :	
97401 Banská Bystrica		Partizánska cesta 110	IČ DPH :	
Projektant :		IČO :	DIČ :	
			IČ DPH :	
1 M3 OP		366 721 Sk	za M3 OP	1 M
1 M2 ZP		366 721 Sk	za M2 ZP	366 721 Sk
1 M2 UP		366 721 Sk	za M2 UP	za M
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	124 651,02		124 651,02
2	PSV :	85 747,96	63 514,90	149 262,86
3	MCE :	19 073,99	15 181,26	34 255,25
4	iné :			
5	Súčet :	229 472,97	78 696,16	308 169,13
B	IN - individuálne náklady			
6	Práce nadčas			
7	Murárske výpomoc			
8	Bez pevnej podlahy			
9				
10	Súčet riadkov 6 až 9 :			
C	NUS - náklady umiestnenia staby			
11	Zariadenie staveniska			
12	Prevádzkové vplyvy			
13	Sťažené podmienky			
14				
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			
D	ON - ostatné náklady :			
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
17	Inžinierska činnosť			
18	Projektové práce			
19	Kompletizačná činnosť			
20	Súčet riadkov 16 až 19 :			
E	Celkové náklady :			
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :			308 169,13
22	DPH 19 % z :	308 169,13		58 552,10
23				
24	Súčet riadkov 21 až 23 :			366 721,23
F	Odpočet - prípočet			
projektant, rozpočtár, cenár :		Dátum :		
Dátum :		Pečiatka :		
Pečiatka :		Podpis :		
Podpis :		E		
odberateľ, obstarávateľ :		Dátum :		
Dátum :		Pečiatka :		
Pečiatka :		Podpis :		
Podpis :		F		
		Dátum :		
		Pečiatka :		
		Podpis :		


 POSÁDKOVÁ SPHÁV s.r.o.
 BANSKÁ BYSTRICA

dodávateľ, zhotoviteľ :
EUROSTAVING s.r.o.
 Partizánska cesta 110
 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 316 206 21

Odberteľ: PSB Banská Bystrica
 Projektant: EUROSTAVING s.r.o.
 Dodávateľ: EUROSTAVING s.r.o.

Spracovateľ: EUROSTAVING s.r.o. Banská Bystrica
 JKSO:
 Dátum:

Stavba : Oprava miestnosti č.24,25,26,
 Objekt : Regr.stredisko Štefánikovo nábrežie

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Prírne náklady	Náklady spolu	Zisk	Celná náklady
						jednotková	celkom				
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
611451331		Oprava omiet. cem. stropov rovných štukových 10-30% Voda pitná pre všetky odberateľov len vodné Kamenivo ťažené drobné 0-2 Cement portlandský CEM I 42,5 VL Cement troskoportlandský CEM II BS 32,5R VL Vápnno vzdušné tr. V kus VL Materiál lešenový v používaní Ligoplast SF-30 Ostatný materiál pre poklovy - malý Omietkar Stavebný tesár Stavebný robotník HSV Strojník stroja na výrobu malovín Centrálna maľareň	14,935	m2	0,001	116,00	1 732,46	1 147,62	1 553,78	178,69	1,115
			0,025	m3	0,010	23,00	0,58	0,04 za m2			
			0,150	t	0,010	555,00	83,71	5,61 za m2			
			0,021	t	0,001	3 410,00	72,31	4,84 za m2			
			0,010	t	0,000	3 130,00	32,72	2,19 za m2			
			0,000	t	0,000	2 610,00	1,94	0,13 za m2			
			0,022	m3	0,001	9 140,00	203,39	13,62 za m2			
				t		8 840,00		0,00 za m2			
			3,487	SK	0,233	1,00	3,48	0,23 za m2			
			3,285	Nh	0,220	105,20	345,65	23,14 za m2			
			0,911	Nh	0,061	77,30	70,42	4,72 za m2			
			1,045	Nh	0,070	77,30	80,81	5,41 za m2			
			0,029	Nh	0,002	69,70	2,08	0,14 za m2			
			0,010	Sh	0,000	1 040,00	11,33	0,76 za m2			
611451431		Oprava omiet. cem. stropov rovných štukových 30-50% Voda pitná pre všetky odberateľov len vodné Kamenivo ťažené drobné 0-2 Cement portlandský CEM I 42,5 VL Cement troskoportlandský CEM II BS 32,5R VL Vápnno vzdušné tr. V kus VL Materiál lešenový v používaní Ligoplast SF-30 Ostatný materiál pre poklovy - malý Omietkar Stavebný tesár Stavebný robotník HSV Strojník stroja na výrobu malovín Centrálna maľareň	45,835	m2	0,003	191,00	8 754,48	5 854,56	7 884,49	870,05	1,110
			0,148	m3	0,018	23,00	3,41	0,07 za m2			
			0,861	t	0,002	555,00	477,98	10,43 za m2			
			0,116	t	0,001	3 410,00	398,55	8,70 za m2			
			0,063	t	0,001	3 130,00	199,41	4,35 za m2			
			0,004	t	0,000	2 610,00	11,96	0,26 za m2			
			0,102	m3	0,002	9 140,00	938,40	20,47 za m2			
			0,000	t	0,000	8 840,00	4,05	0,09 za m2			
			21,407	SK	0,467	1,00	21,40	0,47 za m2			
			16,500	Nh	0,360	105,20	1 735,86	37,87 za m2			
			4,170	Nh	0,091	77,30	322,41	7,03 za m2			
			5,500	Nh	0,120	77,30	425,16	9,28 za m2			
			0,171	Nh	0,003	69,70	11,94	0,26 za m2			
			0,062	Sh	0,001	1 040,00	65,30	1,42 za m2			
611451431		Oprava omiet. cem. stropov rovných štukových 30-50% Voda pitná pre všetky odberateľov len vodné Kamenivo ťažené drobné 0-2 Cement portlandský CEM I 42,5 VL Cement troskoportlandský CEM II BS 32,5R VL	20,000	m2	0,003	191,00	3 820,00	2 554,62	3 440,37	379,65	1,110
			0,064	m3	0,018	23,00	1,49	0,07 za m2			
			0,375	t	0,002	555,00	208,56	10,43 za m2			
			0,051	t	0,001	3 410,00	173,91	8,70 za m2			
			0,027	t	0,001	3 130,00	87,01	4,35 za m2			

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Práme náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady	
						jednotková	celkom					
612403399		Vápnno vzdušné tr. V kus VL	0,002	t	0,000	2 610,00	5,22	0,26 za m2				
		Materiál lešenový v používaní	0,044	m3	0,002	9 140,00	409,47	20,47 za m2				
		Ligoplast SF-30	0,000	t	0,000	8 840,00	1,76	0,09 za m2				
		Ostatný materiál pre polotovary - malty	9,341	SK	0,467	1,00	9,34	0,47 za m2				
		Omietač	7,200	Nh	0,360	105,20	757,44	37,87 za m2				
		Stavebný tesár	1,820	Nh	0,091	77,30	140,68	7,03 za m2				
		Stavebný robotník HSV	2,400	Nh	0,120	77,30	185,52	9,28 za m2				
		Strojník stroja na výrobu makovín	0,074	Nh	0,003	69,70	5,21	0,26 za m2				
		Centrálna maľáraň	0,027	Sh	0,001	1 040,00	28,49	1,42 za m2				
		Zaplnenie rýh v stenách malťou	3,000	m2	0,031	224,00	672,00	498,59		619,39	52,60	1,085
		Voda pitná pre všetky odberateľov len vodné	0,094	m3	0,070	23,00	2,17	0,73 za m2				
		Kamenivo ťažené drobné 0-2	0,210	t	0,002	555,00	116,78	38,93 za m2				
		Cement troskoportlandský CEM II BS 32,5R VL	0,007	t	0,002	3 130,00	23,85	7,95 za m2				
Vápnno vzdušné tr. V kus VL	0,008	t	0,002	2 610,00	22,08	7,36 za m2						
Omietač	1,245	Nh	0,415	86,10	107,19	35,73 za m2						
Stavebný robotník HSV	0,525	Nh	0,175	77,30	40,58	13,53 za m2						
Strojník stroja na výrobu makovín	0,042	Nh	0,014	69,70	2,93	0,98 za m2						
Suprava na hasenie vápna	0,030	Sh	0,010	221,00	6,74	2,25 za m2						
Centrálna maľáraň	0,014	Sh	0,004	1 040,00	15,50	5,17 za m2						
612423631		Omietačka rýh stien šír. 15-30 cm váp. štikovou	3,000	m2	0,018	417,00	1 251,00	803,51	1 117,20	133,79	1,120	
		Voda pitná pre všetky odberateľov len vodné	0,054	m3	0,036	23,00	1,24	0,41 za m2				
		Kamenivo ťažené drobné 0-2	0,109	t	0,001	555,00	60,63	20,21 za m2				
		Cement troskoportlandský CEM II BS 32,5R VL	0,004	t	0,001	3 130,00	14,64	4,88 za m2				
		Vápnno vzdušné tr. V kus VL	0,005	t	0,001	2 610,00	14,17	4,72 za m2				
		Materiál lešenový v používaní	0,013	m3	0,004	9 140,00	124,21	41,40 za m2				
		Omietač	2,625	Nh	0,875	105,20	276,15	92,05 za m2				
		Stavebný tesár	0,552	Nh	0,184	77,30	42,66	14,22 za m2				
		Stavebný robotník HSV	0,840	Nh	0,280	77,30	64,93	21,64 za m2				
		Strojník stroja na výrobu makovín	0,023	Nh	0,007	69,70	1,63	0,54 za m2				
		Suprava na hasenie vápna	0,013	Sh	0,004	221,00	3,03	1,01 za m2				
		Centrálna maľáraň	0,007	Sh	0,002	1 040,00	8,14	2,71 za m2				
		612451331		Oprava vnút. cem. omiet. stien hladkých pískou hlad.-30%	49,105	m2	0,001	109,00	5 352,44	3 555,39	4 818,17	534,46
Voda pitná pre všetky odberateľov len vodné	0,081			m3	0,001	23,00	1,87	0,04 za m2				
Kamenivo ťažené drobné 0-2	0,478			t	0,009	555,00	265,71	5,41 za m2				
Cement portlandský CEM I 42,5 VL	0,066			t	0,001	3 410,00	226,05	4,60 za m2				
Cement troskoportlandský CEM II BS 32,5R VL	0,034			t	0,000	3 130,00	107,58	2,19 za m2				
Vápnno vzdušné tr. V kus VL	0,002			t	0,000	2 610,00	6,40	0,13 za m2				
Materiál lešenový v používaní	0,065			m3	0,001	9 140,00	601,41	12,25 za m2				
Ligoplast SF-30				t		8 840,00		0,00 za m2				
Ostatný materiál pre polotovary - malty	11,467			SK	0,233	1,00	11,46	0,23 za m2				
Omietač	11,294			Nh	0,230	105,20	1 188,14	24,20 za m2				

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Príame náklady	Náklady spolu	Zisk	Celk. náklady		
						jednotková	celkom						
612451431		Stavebný tesár	2,651	Nh	0,054	77,30	204,97	4,17 za m2					
		Stavebný robotník HSV	1,964	Nh	0,040	77,30	151,83	3,09 za m2					
		Strojník stroja na výrobu maltovin	0,095	Nh	0,001	69,70	6,63	0,14 za m2					
		Centrálna maľiareň	0,034	Sh	0,000	1 040,00	36,25	0,74 za m2					
		Oprava vnút. cem. stien hladkých pístou hladných 50%	117,120	m2	0,003	186,00	21 784,32	14 026,38		19 449,83	2 334,57	1,120	
		Voda pitná pre všetky odberateľov len vodné	0,353	m3	0,017	23,00	8,13	0,07 za m2					
		Kamenivo ťažené drobné 0-2	1,995	t	0,017	555,00	1 107,62	9,46 za m2					
		Cement portlandský CEM I 42,5 VL	0,255	t	0,002	3 410,00	870,64	7,43 za m2					
		Cement troskoportlandský CEM II BS 32,5R VL	0,162	t	0,001	3 130,00	509,55	4,35 za m2					
		Vápnno vzdušné tr. V kus VL	0,011	t	0,000	2 610,00	30,56	0,26 za m2					
		Materiál lešenový v používaní	0,156	m3	0,001	9 140,00	1 434,43	12,25 za m2					
		Ligoplast SF-30	0,001	t	0,000	8 840,00	10,35	0,09 za m2					
		Ostatný materiál pre polotovary - malty	54,702	Sk	0,467	1,00	54,70	0,47 za m2					
Omietač	51,532	Nh	0,440	105,20	5 421,25	46,29 za m2							
Stavebný tesár	6,324	Nh	0,054	77,30	488,88	4,17 za m2							
Stavebný robotník HSV	9,369	Nh	0,080	77,30	724,27	6,18 za m2							
Strojník stroja na výrobu maltovin	0,399	Nh	0,003	69,70	27,83	0,24 za m2							
Centrálna maľiareň	0,145	Sh	0,001	1 040,00	151,03	1,29 za m2							
612471413		Úprava vnút. stien aktivovaným štukom s disperznou prísadou hr. 2-3 mm	226,995	m2	0,000	75,50	17 136,12	10 957,62	15 323,61	1 815,08	1,118		
		Voda pitná pre všetky odberateľov len vodné	0,188	m3	0,000	23,00	4,33	0,02 za m2					
		Voda pitná pre všetky odberateľov a producentov vodné + sčočné	0,453	m3	0,002	45,50	20,65	0,09 za m2					
		Polymylacelit SLOVILAX BD 20	0,056	t	0,000	38 800,00	2 201,85	9,70 za m2					
		Kamenivo ťažené drobné 0-2	0,626	t	0,002	555,00	347,71	1,53 za m2					
		Cement troskoportlandský CEM II BS 32,5R VL	0,188	t	0,000	3 130,00	589,71	2,80 za m2					
		Hydrát vápenný VC 3 J VL	0,018	t	0,000	3 470,00	63,01	0,28 za m2					
		Omietač	52,208	Nh	0,230	95,60	4 991,16	21,99 za m2					
		Stavebný robotník HSV	4,539	Nh	0,020	77,30	350,93	1,55 za m2					
		Strojník stroja na výrobu maltovin	0,208	Nh	0,000	69,70	14,55	0,06 za m2					
		Centrálna maľiareň	0,093	Sh	0,000	1 040,00	96,79	0,43 za m2					
		612476016		Omietaka vnút. stien sanacná, systém Krauf MCO-2/MCO-1/MOU	15,000	m2	0,011	765,00	11 475,00	10 139,24	11 075,25	399,74	1,036
				Voda pitná pre všetky odberateľov a producentov vodné + sčočné	0,165	m3	0,011	45,50	7,50	0,50 za m2			
Elektrická energia výt. priem. mes. platby za jedno odberné miesto	3,744			kWh	0,249	7,00	26,21	1,75 za m2					
Zmes sanacná zmi. 0-1,6MM MCO-1 bal.	10,710			kus	0,714	575,00	6 158,25	410,55 za m2					
Sanacný postrek zmi. 0-1,6mm MCO-2 bal.	2,550			kus	0,170	585,00	1 492,01	99,47 za m2					
Sanacný štuk zmi. 0-0,6mm MOJ bal.	1,530			kus	0,102	610,00	933,30	62,22 za m2					
Bavlna čistacia BA 60	0,003			kg	0,000	23,50	0,09	0,01 za m2					
Ostatné náklady pre prevádzku stavebných strojov	1,552			Sk	0,103	1,00	1,55	0,10 za m2					
Murár	7,800			Nh	0,520	105,20	820,56	54,70 za m2					
Omietač	0,990			Nh	0,066	95,60	94,64	6,31 za m2					
Stavebný robotník HSV	2,610			Nh	0,174	77,30	201,75	13,45 za m2					

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady		
						jednotková	odkom						
612476113		Odpis stroja	3,098	1000 Sk	0,206	1,00	3,09	0,21 za m2	1 793,69	51,31	1,029		
		Opravy stroja	5,952	1000 Sk	0,396	1,00	5,95	0,40 za m2					
		Dovezenie a odvezenie stroja	1,210	1000 Sk	0,080	1,00	1,21	0,08 za m2					
622484010		Postrek vnútr. stien sanacný Knauf MCC-2 hr. 4mm	15,000	m2	0,004	123,00	1 845,00	1 681,05	3 350,38	274,51	1,082		
		Voda pitná pre všetky odberateľov a producentov vodné + studené	0,060	m3	0,053	45,50	2,73	0,18 za m2					
		Elektrická energia výt. priem. mes. platby za jedno odberné miesto	0,807	kW	0,170	7,00	5,65	0,38 za m2					
		Sanacný postrek zrnit. 0-1,6mm MCC-2 bal.	2,550	kus	0,000	585,00	1 492,01	99,47 za m2					
		Bavlna čistiaca BA 60	0,000	kg	0,022	23,50	0,02	0,00 za m2					
		Ostatné náklady pre prevádzku stavebných strojov	0,334	Sk	0,066	1,00	0,33	0,02 za m2					
		Omietač	0,990	Nh	0,032	95,60	94,64	6,31 za m2					
		Stavebný robotník HSV	0,480	Nh	0,044	77,30	37,10	2,47 za m2					
		Odpis stroja	0,688	1000 Sk	0,044	1,00	0,66	0,04 za m2					
		Opravy stroja	1,283	1000 Sk	0,085	1,00	1,28	0,09 za m2					
		Dovezenie a odvezenie stroja	0,261	1000 Sk	0,017	1,00	0,26	0,02 za m2					
		Poliahnutie voľk. stien sklotextilnou mrežkou Baumit open	25,000	m2	0,450	145,00	3 625,00	2 694,14				70 426,22	7 024,47
		Elektrická energia výt. priem. mes. platby za jedno odberné miesto	11,250	kW	0,004	7,00	78,75	3,15 za m2					
		Bavlna čistiaca BA 60	0,112	kg	0,004	23,50	2,64	0,11 za m2					
		Sklotextilná mrežka Baumit open	27,500	m2	1,100	58,50	1 608,75	64,35 za m2					
Ostatné náklady pre prevádzku stavebných strojov	18,000	Sk	0,720	1,00	18,00	0,72 za m2							
Omietač	5,750	Nh	0,230	86,10	495,07	19,80 za m2							
Stavebný robotník HSV	3,000	Nh	0,120	69,70	209,10	8,36 za m2							
Odpis stroja	9,684	1000 Sk	0,387	1,00	9,68	0,39 za m2							
Opravy stroja	10,643	1000 Sk	0,425	1,00	10,64	0,43 za m2							
Dovezenie a odvezenie stroja	1,592	1000 Sk	0,063	1,00	1,59	0,06 za m2							
Montáž stroja	5,729	1000 Sk	0,229	1,00	5,72	0,23 za m2							
Demontáž stroja	5,729	1000 Sk	0,229	1,00	5,72	0,23 za m2							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			77 449,84	Sk			53 912,78						
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
974031167		Vysakanie rýh v tehnom murive hl. do 15 cm š. do 30 cm	10,000	m	0,001	221,00	2 210,00	1 232,12	1 916,30	293,72	1,153		
		Materiál lešovaný v používaní	0,011	m3	0,045	9 140,00	100,54	10,05 za m2					
		Stavebný lešár	0,450	Nh	1,151	77,30	34,78	3,48 za m2					
978011141		Stavebný robotník HSV	11,510	Nh	0,150	69,70	802,24	80,22 za m2	338,90	56,89	1,168		
		Otčenie vnútr. omietač stropov váp. vápencom. do 30 %	14,935	m2	0,221	26,50	395,77	21,120					
		Stavebný robotník HSV	2,240	Nh	0,221	69,70	156,14	10,46 za m2					
978011161		Otčenie vnútr. omietač stropov váp. vápencom. do 50 %	45,835	m2	0,270	38,50	1 764,64	954,32	1 531,30	233,38	1,152		
		Stavebný robotník HSV	10,129	Nh	0,270	69,70	706,02	15,40 za m2					
		Otčenie vnútr. omietač stien cementových do 30 %	49,105	m2	0,270	47,50	2 332,48	1 249,45					
978021141		Stavebný robotník HSV	13,258	Nh	0,270	69,70	924,10	18,82 za m2	2 004,87	327,83	1,163		

Výrobná kalkuluácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m _l	Cena		Príame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
978021161		Očistenie vnút. omietok stien cementových do 50 % Stavebný robotník HSV	117,120	m ²	0,429	75,00	8 784,00	4 734,55	7 597,06	1 187,49	1,156
978021191		Očistenie vnút. omietok stien cementových do 100 % Stavebný robotník HSV	50,244	Nh	0,429	69,70	3 502,04	29,90 za m ²			
978059521		Vybúranie obkladov vnút. z obkladáčiek plochy do 2 m ² Stavebný robotník HSV	15,000	m ²	0,871	153,00	2 295,00	1 231,19	1 975,57	319,42	1,162
979011121		Zvyššie doprava súľa a vybur. hmôt za každé ďalšie podlažie Stavebný robotník HSV	13,065	Nh	0,871	69,70	910,63	60,71 za m ²			
979082111		Vnútrostavenskú dopravu súľa a vyburaných hmôt do 10 m Stavebný robotník HSV	2,250	m ²	0,624	121,00	272,25	146,74	235,47	36,77	1,156
979082121		Vnútrost. doprava súľa a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m Stavebný robotník HSV	1,404	Nh	0,624	77,30	108,52	48,24 za m ²			
979082121		Vnútrost. doprava súľa a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m Stavebný robotník HSV	6,565	t	0,849	149,00	978,18	525,27	842,86	135,33	1,161
979082121		Vnútrost. doprava súľa a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m Stavebný robotník HSV	5,573	Nh	0,849	69,70	388,48	59,18 za m ²			
979082121		Vnútrost. doprava súľa a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m Stavebný robotník HSV	6,565	t	1,225	215,00	1 411,47	757,82	1 215,99	195,51	1,161
979082121		Vnútrost. doprava súľa a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m Stavebný robotník HSV	8,042	Nh	1,225	69,70	560,53	85,38 za m ²			
979084216		Vodor. doprava vyburaných hmôt po suchu do 5 km Benzín automobilový BA 91 UNI obal odberateľa Nafta motorová Mona MN 4 Bavlna čistiaca BA 60 Ostatné náklady pre prevádzku stavebných strojov Stavebný robotník HSV Stavebný robotník HSV Stavebný robotník HSV Vodič autožeriavu Vodič	6,565	t	0,137	24,00	157,56	84,76	136,01	21,55	1,158
979084216		Vodor. doprava vyburaných hmôt po suchu do 5 km Benzín automobilový BA 91 UNI obal odberateľa Nafta motorová Mona MN 4 Bavlna čistiaca BA 60 Ostatné náklady pre prevádzku stavebných strojov Stavebný robotník HSV Stavebný robotník HSV Stavebný robotník HSV Vodič autožeriavu Vodič	0,899	Nh	0,137	69,70	62,68	9,55 za m ²			
979084219		Priplatok za každých ďalších 5 km vybur. hmôt nad 5km Cestná doprava		t	10,820	20,00		10,82 za m ²			
979084219		Priplatok za každých ďalších 5 km vybur. hmôt nad 5km Cestná doprava		SK	10,820	1,00					
979086213		Nakladanie vyburaných hmôt Nafta motorová Mona MN 4 Bavlna čistiaca BA 60 Ostatné náklady pre prevádzku stavebných strojov Vodič autožeriavu Vodič Viazací bremien Odpis stroja Opravy stroja Dovezenie a odvezenie stroja		t	4,210	650,00		147,38 za m ²			
979086213		Nakladanie vyburaných hmôt Nafta motorová Mona MN 4 Bavlna čistiaca BA 60 Ostatné náklady pre prevádzku stavebných strojov Vodič autožeriavu Vodič Viazací bremien Odpis stroja Opravy stroja Dovezenie a odvezenie stroja		l	0,006	35,00		0,14 za m ²			
979086213		Nakladanie vyburaných hmôt Nafta motorová Mona MN 4 Bavlna čistiaca BA 60 Ostatné náklady pre prevádzku stavebných strojov Vodič autožeriavu Vodič Viazací bremien Odpis stroja Opravy stroja Dovezenie a odvezenie stroja		kg	17,672	23,50		17,67 za m ²			
979086213		Nakladanie vyburaných hmôt Nafta motorová Mona MN 4 Bavlna čistiaca BA 60 Ostatné náklady pre prevádzku stavebných strojov Vodič autožeriavu Vodič Viazací bremien Odpis stroja Opravy stroja Dovezenie a odvezenie stroja		SK	0,380	1,00		32,72 za m ²			
979086213		Nakladanie vyburaných hmôt Nafta motorová Mona MN 4 Bavlna čistiaca BA 60 Ostatné náklady pre prevádzku stavebných strojov Vodič autožeriavu Vodič Viazací bremien Odpis stroja Opravy stroja Dovezenie a odvezenie stroja		Nh	0,380	86,10		36,33 za m ²			
979086213		Nakladanie vyburaných hmôt Nafta motorová Mona MN 4 Bavlna čistiaca BA 60 Ostatné náklady pre prevádzku stavebných strojov Vodič autožeriavu Vodič Viazací bremien Odpis stroja Opravy stroja Dovezenie a odvezenie stroja		Nh	0,380	95,60		29,37 za m ²			
979086213		Nakladanie vyburaných hmôt Nafta motorová Mona MN 4 Bavlna čistiaca BA 60 Ostatné náklady pre prevádzku stavebných strojov Vodič autožeriavu Vodič Viazací bremien Odpis stroja Opravy stroja Dovezenie a odvezenie stroja		Nh	15,199	77,30		15,20 za m ²			
979086213		Nakladanie vyburaných hmôt Nafta motorová Mona MN 4 Bavlna čistiaca BA 60 Ostatné náklady pre prevádzku stavebných strojov Vodič autožeriavu Vodič Viazací bremien Odpis stroja Opravy stroja Dovezenie a odvezenie stroja		SK	25,843	1,00		25,84 za m ²			
979086213		Nakladanie vyburaných hmôt Nafta motorová Mona MN 4 Bavlna čistiaca BA 60 Ostatné náklady pre prevádzku stavebných strojov Vodič autožeriavu Vodič Viazací bremien Odpis stroja Opravy stroja Dovezenie a odvezenie stroja		SK	8,826	1,00		8,83 za m ²			

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo výmerna	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Práve náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
979131409		Poplak za ulož. a znešk.staveb.sule na vymedzených skládkach *O*-ostatný odpad	6,565	t		965,00	6 335,22	1 641,25	2 633,56	3 701,67	2,406
		Tarif v Sk	1 641,250	Sk	250,000	1,00	1 641,25	250,00 za m2			
999281111		Presun hmotí pre opravy v objektoch výšky do 25 m Elektrická energia včít. priem. mes. platby za jedno odberné miesto Bavlna čistaca BA 60 Ostatné náklady pre prevádzku stavebných strojov Stavebný robotník HSV Stavebný robotník HSV Obsluha zemných a príbuzn. strojov Odpis stroja Opravy stroja Dovezenie a odvezenie stroja Montáž stroja Demontáž stroja	7,827 41,101 0,102 24,660 11,310 7,482 1,541 31,886 35,042 5,243 20,988 11,313	t kW kg Sk Nh Nh Nh Sk Sk Sk Sk Sk	5,251 0,013 3,150 1,445 0,956 0,197 4,073 4,477 0,669 2,681 1,445	575,00 7,00 23,50 1,00 69,70 77,30 77,30 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	4 500,52 287,70 2,41 24,66 788,30 578,40 119,19 31,88 35,04 5,24 20,98 11,31	2 427,65 36,76 za m2 0,31 za m2 3,15 za m2 100,72 za m2 73,90 za m2 15,23 za m2 4,07 za m2 4,48 za m2 0,67 za m2 2,68 za m2 1,45 za m2	3 895,40	605,14	1,155
999990004		Konštrukcie a práce HSV, HZS T4 Ostatni stavební robotníci HSV	25,000 25,000	hod Nh	1,000	217,00 86,10	5 425,00 2 152,50	2 910,18 86,10 za m2	4 689,68	755,25	1,162
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	36 862,15	Sk				18 106,55	28 993,02	7 870,00	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	114 311,99	Sk				72 019,34	99 419,25	14 894,48	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
		721 - Vnútroňá kanalizácia									
721100911		Opr. zazatkovanie hrdla kanalizačného potrubia Zátka DN 100 Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie Stavebný inštalatér	2,000 2,000 126,100 0,758	kus kus Sk Nh	1,000 1,000 63,050 0,379	635,00 455,00 1,00 95,60	1 270,00 910,00 126,10 72,46	1 134,06 455,00 za m2 63,05 za m2 36,23 za m2	1 236,62	33,38	1,027
721100912		Opr. ulesnenie vrchnáka čistice alebo vysekaného otvoru Plech oceľ. hl. pozink. 275 g/m2 1000x4,20 1,00x1000x2000mm Dosky a bloky gumové hr. 2-4mm Objímka ruky oceľová veľkosť 3 Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie Stavebný inštalatér	2,000 0,001 0,500 4,000 60,860 0,300	kus t kg kus Sk Nh	0,000 0,250 2,000 30,430 0,150	174,00 41 200,00 208,00 12,70 1,00 95,60	348,00 41,20 104,00 50,80 60,86 28,68	295,63 20,60 za m2 52,00 za m2 25,40 za m2 30,43 za m2 14,34 za m2	336,22	11,77	1,035
721100916		Opr. výmena zátky čistiacieho otvoru s pretlesnením Zátka č. 290 1382x8 pozinkovaná DN 1 Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie Stavebný inštalatér	2,000 2,000 3,980 0,268	kus kus Sk Nh	1,000 1,990 0,134	48,00 12,80 1,00 77,30	96,00 25,60 3,98 20,71	57,59 12,80 za m2 1,99 za m2 10,36 za m2	86,91	9,08	1,105

Výrobná kalkulačia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.l.	Cena		Práve náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady	
							jednotková	celkom					
998721203		Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m	17,140		%		1,10	18,85	18,85	1 506,14	18,85	54,23	1,000
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	1 732,85		SK								
		722 - Vnútorný vodovod											
722130901		Opr. vodov. ocel. potrubia závit. zarážkovanie vývodu Zátka č. 290 138248 pozinkovaná DN 3/4 Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie Stavebný inštalatér	4,000 4,000 11,360 0,116		kus kus SK Nh	1,000 2,840 0,029		22,00 10,30 1,00 95,60	88,00 41,20 11,36 11,08	67,54 10,30 za m2 2,84 za m2 2,77 za m2	83,23	4,75	1,057
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	88,00		SK					67,54	83,23	4,75	
		725 - Zariadenie predmety											
725210821		Demonáž umyvadiel bez výtokových armatúr Stavebný inštalatér	2,000		súbor Nh	0,362		90,00 77,30	180,00 55,96	75,65 27,98 za m2	154,86	25,13	1,162
725219201		Montáž umyvadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly Lepidlo na novodur L -20 tuba 80 gr Rúrka PVC odpadová rovná d 40x1,8 Uzavierka zápach. umyv. T T 1015 s ventil AKV Podpera liatinová LL 34 Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie Stavebný inštalatér	2,000 0,250 0,400 2,000 4,000 40,620 2,506		súbor kus m kus kus SK Nh	0,125 0,200 1,000 2,000 20,310 1,253		690,00 21,50 28,50 102,00 88,00 1,00 95,60	1 380,00 5,37 11,40 204,00 352,00 40,62 239,57	937,31 2,69 za m2 5,70 za m2 102,00 za m2 176,00 za m2 20,31 za m2 119,79 za m2	1 276,38	103,61	1,081
551614600		Uzavierka zápachová umyvadielá TE 1013A 5/4	2,000		kus			610,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00		1,000
642121300		Umyvadlo biele bez zadnej steny 685x530x255mm 923 V	2,000		kus			1 290,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00		1,000
725539001		Montáž zásobník elektr. prepadový s batériou do 10L Skrutka do steny SL 3054 4D 12x120 Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie Stavebný inštalatér	1,000 0,002 18,360 0,507		súbor 1000 ks SK Nh	0,002 18,360 0,507		187,00 6 600,00 1,00 95,60	187,00 13,20 18,36 48,46	97,09 13,20 za m2 18,36 za m2 48,47 za m2	165,68	21,32	1,129
541322310		Elektr. ohrievač vody 944 10L prepadový	1,000		kus			5 480,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00		1,000
725539108		Montáž poistného ventilu k elektr. zásobníkom Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie Stavebný inštalatér	1,000 28,450 0,321		kus SK Nh	28,450 0,321		127,00 1,00 95,60	127,00 28,45 30,68	69,94 28,45 za m2 30,69 za m2	113,37	13,63	1,120
551666080		Ventil poistný SVEK112	1,000		kus			237,00	237,00	237,00	237,00		1,000
725810301		Ventil stojankový G 1/2 štandardná kvalita Ventil stojankový G 1/2 štandardná kvalita Priadza konopná JL pramen rez Farnéž farová Stavebný inštalatér	1,000 1,000 0,020 0,020 0,124		kus kus kg kg Nh	1,000 0,020 0,020 0,124		650,00 605,00 225,00 69,50 95,60	650,00 605,00 4,50 1,39 11,85	626,91 605,00 za m2 4,50 za m2 1,39 za m2 11,85 za m2	643,67	6,33	1,010

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Prírne náklady	Náklady spolu	Zisk	Cená náklady
						Jednotková	celkom				
725820801		Demontáž batérií nástenných do G 3/4 Stavebný inštalatér	2,000 0,434	subor Nh	0,217	54,00 77,30	108,00 33,54	45,34 16,77 za m2	92,61	15,19	1,164
725821300		Baléna umyvadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita Baléna umyvadlová G 1/2 štandardná kvalita Prádza konopná 4L pramen rez. Fernaž lanová Stavebný inštalatér	1,000 1,000 0,020 0,020 0,228	subor kus kg kg Nh	0,217 1,000 0,020 0,020 0,228	1 250,00 1 170,00 225,00 69,50 96,60	1 250,00 1 170,00 4,50 1,39 21,79	1 205,36 1170,00 za m2 4,50 za m2 1,39 za m2 21,80 za m2	1 236,21	13,79	1,011
725860811		Demontáž zápachových uzáverok jednoduchých pre zar. predn. Stavebný inštalatér	2,000 0,076	kus Nh	0,038	9,40 77,30	18,80 5,87	7,94 2,94 za m2	16,26	2,54	1,156
998725203		Presun hmôt pre zarad. predmety v objektoch výšky do 24 m	134,178	%		0,30	40,25	40,25	40,25		1,000
		725 - Zariadenovacie predmety spolu :	13 458,05	SK				12 622,82	13 256,52	201,54	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	15 278,90	SK				14 196,50	15 018,36	260,52	
		76 - KONŠTRUKCIE									
		766 - Konštrukcie stolařske									
766661122		Montáž dverí kompl. okvar. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m Stavebný stolař	1,000 0,706	kus Nh	0,706	175,00 77,30	175,00 54,57	73,77 54,57 za m2	151,00	23,99	1,159
611617260		Dvere vnuťomé piné 90x197 dyhované biele Stavebný stolař	1,000	kus		2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00		1,000
766662811		Demontáž prahov dverí 1-krídlových Stavebný stolař	3,000 0,528	kus Nh	0,176	43,50 77,30	130,50 40,81	55,16 13,60 za m2	112,91	17,58	1,156
766669921		Oprava dverí, výmena zámkov Stavebný stolař	3,000 0,753	kus Nh	0,251	62,50 77,30	187,50 58,20	78,68 19,40 za m2	161,06	26,43	1,164
766669922		Oprava dverí, výmena vložky FAB Stavebný stolař	3,000 0,384	kus Nh	0,128	32,00 77,30	96,00 29,68	40,11 9,89 za m2	82,10	13,90	1,169
3570P0785		Zámok bezpečn. + 2 kľúče pre BS150-F4 : S039068-000	3,000	kus		271,00	813,00	813,00	813,00		1,000
549137000		Kľučka so šifrnými kľúčmi K415 72 mm	3,000	sada		111,00	333,00	333,00	333,00		1,000
549264000		Zámok stavený vložkový X5130 1/1 L	3,000	kus		112,00	336,00	336,00	336,00		1,000
766669923		Oprava dverí, výmena dvierneho štítku Stavebný stolař	3,000 0,234	kus Nh	0,078	19,40 77,30	58,20 18,08	24,45 6,03 za m2	50,05	8,15	1,163
766695213		Montáž prahov dverí 1-krídl. š. nad 10cm Skruška oceľová zápusťná 021814 4x60 Vrták na príklep VRT d8 Ostatný materiál pre stolařske konštrukcie Stavebný stolař	3,000 0,006 0,063 7,170 1,344	kus 1000 ks kus Sk Nh	0,002 0,017 2,390 0,448	116,00 450,00 56,50 1,00 77,30	348,00 2,97 3,02 7,17 103,89	153,62 0,99 za m2 1,01 za m2 2,39 za m2 34,63 za m2	300,65	47,34	1,157

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
611871760		Prah dubový dĺžka 90 šírka 10cm	1,000	kus		133,00	133,00	133,00	133,00		1,000
61187181		Prah dubový dĺžka 92 šírka 15cm	2,000	kus		122,00	244,00	244,00	244,00		1,000
998766203		Presun hmôt pre konštr. stolařské v objektoch výšky do 24 m	52,142	%		1,00	52,14	52,14	52,14		1,000
		766 - Konštrukcie stolařské spolu :	5 266,34	SK				4 696,96	5 128,94	137,39	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	5 266,34	SK				4 696,96	5 128,94	137,39	
		77 - PODLAHY									
		776 - Podlahy povlakové									
776401800		Demonáž soklikov alebo lišt gumených alebo plastových Stavebný robotník kladenia podláh	42,200	m		7,80	329,16	139,21	284,93	44,18	1,155
			1,477	Nh		69,70	102,94	2,44 za m2			
776421100		Lepenie podlahových soklikov alebo lišt z mäkkých plastov Lepidlo kaučukové CHEMOPREN 50 Lepidlo kaučukové CHEMOPREN 25 Ostatný materiál pre podlahy povlakové Parketar	42,200	m		15,10	637,22	327,09	564,79	72,47	1,128
			0,094	kus		755,00	71,05	1,68 za m2			
			0,031	kus		685,00	21,39	0,51 za m2			
			7,596	SK		1,00	7,59	0,18 za m2			
			1,941	Nh		69,70	135,30	3,21 za m2			
			0,422	Nh		77,30	32,62	0,77 za m2			
2841A9002		Sokel 2/4	46,000	m		11,40	524,40	524,40	524,40		1,000
2841A9003		Šnura zvarovacia 4 mm	9,500	kg		183,00	1 738,50	1 738,50	1 738,50		1,000
776511000		Lepenie povlakových podláh gumených pásov Lepidlo kaučukové CHEMOPREN 50 Lepidlo plastové na parkety V 7500 TOMZIT Parketar	60,770	m2		75,50	4 588,13	3 078,09	4 221,97	366,25	1,087
			2,256	kus		755,00	1 703,57	28,03 za m2			
			2,430	kg		116,00	281,97	4,64 za m2			
			10,452	Nh		77,30	807,97	13,30 za m2			
2841A0612		Krytina podlahová Mona 844, hr.2,0; š.1450 mm	68,000	m2		415,00	28 220,00	28 220,00	28 220,00		1,000
776511820		Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou Stavebný robotník kladenia podláh	60,770	m2		57,00	3 463,89	1 460,00	2 998,33	475,25	1,159
			15,496	Nh		69,70	1 080,09	17,77 za m2			
998776203		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	395,013	%		0,50	197,50	197,51	197,51		1,000
		776 - Podlahy povlakové spolu :	39 698,82	SK				35 684,81	38 740,44	959,16	
		77 - PODLAHY spolu :	39 698,82	SK				35 684,81	38 740,44	959,16	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		781 - Obklady z obkladáčiek a dosiek									
781415014		Montáž obkladov vnú. z obklad. pokr. 200x100 do tmelu Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb. Teramourel vrátane disperzie Ostatný materiál pre obklady keramické Obkladáč stien	3,375	m2		419,00	1 414,12	737,39	1 252,73	161,38	1,129
			0,001	t		64 800,00	74,35	22,03 za m2			
			0,006	t		22 900,00	154,57	45,80 za m2			
			16,166	SK		1,00	16,16	4,79 za m2			
			0,060	Nh		77,30	4,69	1,39 za m2			

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m _l	Cena		Príame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
5974A2007		Obkladáč stien	3,736	Nh	1,107	86,10	321,68	95,31 za m ²			
		Obkladáč stien	0,394	Nh	0,117	95,60	37,75	11,19 za m ²			
998781203		Obkladáčka 200 x 250 x 7 mm - No, farebná - 38, l/tr	4,000	m ²		294,00	1 176,00	1 176,00			1,000
		Presun hmotí pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	25,901	%		2,60	67,34	67,34			1,000
		781 - Obklady z obkladáčiek a dosiek spolu :	2 657,47	Sk				1 980,73	2 496,07	161,38	
		783 - Nátery									
783201811		Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	53,822	m ²	0,001	25,00	1 345,55	581,30	1 154,89	190,68	1,165
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,096	100 ks	0,001	347,00	33,61	0,62 za m ²			
		Malier, náteráč	5,812	Nh	0,108	69,70	405,15	7,53 za m ²			
783201821		Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	53,822	m ²	0,001	152,00	8 180,94	3 718,60	7 122,77	1 058,20	1,149
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,096	100 ks	0,001	347,00	33,61	0,62 za m ²			
		Ostatný materiál pre nátery	433,267	Sk	8,050	1,00	433,26	8,05 za m ²			
		Malier, náteráč	33,261	Nh	0,618	69,70	2 318,36	43,07 za m ²			
		Príplatok za sťažené podmienky	17,815	Nh	0,331	95,60	1 703,12	31,64 za m ²			
783225100		Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás. +1x email	44,606	m ²	0,120	144,00	6 423,26	3 892,05	5 833,30	590,13	1,101
		Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014	5,352	kg	0,120	234,00	1 252,53	28,08 za m ²			
		INDUSTROL email vonkajší sivý S 2013	2,007	kg	0,045	152,00	305,10	6,84 za m ²			
		INDUSTROL email vonkajší navestry modry S 2013/4/5/6	2,007	kg	0,045	172,00	345,25	7,74 za m ²			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,669	kg	0,015	48,50	32,45	0,73 za m ²			
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,049	100 ks	0,001	347,00	17,02	0,38 za m ²			
		Ostatný materiál pre nátery	85,197	Sk	1,910	1,00	85,19	1,91 za m ²			
		Slavebný robotník pri lešárňových pr.	0,312	Nh	0,007	77,30	24,13	0,54 za m ²			
		Malier, náteráč	3,390	Nh	0,076	69,70	236,28	5,30 za m ²			
		Malier, náteráč	14,273	Nh	0,320	77,30	1 103,37	24,74 za m ²			
		Príplatok za sťažené podmienky	1,650	Nh	0,037	95,60	157,78	3,54 za m ²			
783228990		Prípl. za nátery pevných mreží pri oprave syntet. kov. konš.	20,000	m ²	0,038	9,50	190,00	80,03	163,82	26,21	1,160
		Malier, náteráč	0,760	Nh	0,038	77,30	58,74	2,94 za m ²			
		Príplatok za sťažené podmienky	0,100	Nh	0,005	95,60	9,56	0,48 za m ²			
783324140		Nátery syntet. lat. radiátorov lešárnosobné+1x email	9,216	m ²	0,150	156,00	1 437,69	1 116,24	1 383,02	74,67	1,055
		Farba syntetická mlínová S 2005	1,382	kg	0,150	185,00	255,74	27,75 za m ²			
		Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014	1,566	kg	0,170	234,00	366,61	39,78 za m ²			
		INDUSTROL(Synta) email vonkajší biely S 2013	1,382	kg	0,150	174,00	240,53	26,10 za m ²			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,276	kg	0,030	48,50	13,40	1,46 za m ²			
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,011	100 ks	0,001	347,00	4,15	0,45 za m ²			
		Malier, náteráč	2,239	Nh	0,243	77,30	173,11	18,78 za m ²			
		Príplatok za sťažené podmienky	0,258	Nh	0,028	95,60	24,66	2,68 za m ²			
783401811		Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm	4,000	m	0,000	3,30	13,20	5,97	11,52	1,69	1,145
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,002	100 ks	0,000	347,00	0,69	0,17 za m ²			

Výrobná kalkuluácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
783424240		Malier, natierač Nátery synt. podrubia do DN 50mm jednorás. 1x email +zaki. Farba syntetická miniová S 2005 Farba syntetická podkladová biela S 2012 INDUSTROL(Synta) email vonkajši biely S 2013 Riedidlo olejovo-syntetické S 6006 Plátno brúsne molino G 150x200 150 Malier, natierač Príplatok za sťažené podmienky	4,000 0,110 0,080 0,080 0,020 0,001 0,356 0,040	m kg kg kg kg 100 ks Nh Nh	0,014 0,027 0,020 0,020 0,005 0,000 0,089 0,010	34,50 185,00 157,00 174,00 48,50 347,00 77,30 95,60	138,00 20,35 12,56 13,92 0,97 0,55 27,51 3,82	85,83 5,09 za m2 3,14 za m2 3,48 za m2 0,24 za m2 0,14 za m2 6,88 za m2 0,96 za m2	128,07	12,92	1,103
783601812		Odstránenie náterov zo stôlar, okien kvy, otoč. oškrabaním Plátno brúsne molino G 150x200 150 Malier, natierač	86,811 0,121 5,469	m2 100 ks Nh	0,001 0,063	14,60 347,00 69,70	1 287,44 42,17 381,19	557,78 0,49 za m2 4,39 za m2	1 097,14	169,88	1,155
783601813		Odstránenie náterov zo stôlar, dver a zárubni oškrabaním Plátno brúsne molino G 150x200 150 Malier, natierač	3,600 0,005 0,655	m2 100 ks Nh	0,001 0,182	41,00 347,00 69,70	147,60 1,74 45,66	63,52 0,49 za m2 12,69 za m2	128,17	19,41	1,152
783602822		Odstránenie náterov zo stôlar, okien kvy, otoč. opálením Plátno brúsne molino G 150x200 150 Ostatný materiál pre nátery Malier, natierač Príplatok za sťažené podmienky	86,811 0,260 534,755 51,218 24,220	m2 100 ks SK Nh Nh	0,003 6,160 0,590 0,279	144,00 347,00 1,00 69,70 95,60	12 500,78 90,37 534,75 3 569,92 2 315,45	5 610,85 1,04 za m2 6,16 za m2 41,12 za m2 26,67 za m2	10 829,99	1 671,04	1,154
783602823		Odstránenie náterov zo stôlar, dver a zárubni opálením Plátno brúsne molino G 150x200 150 Ostatný materiál pre nátery Malier, natierač Príplatok za sťažené podmienky	3,600 0,010 22,176 2,498 1,184	m2 100 ks SK Nh Nh	0,003 6,160 0,694 0,329	168,00 347,00 1,00 69,70 95,60	604,80 3,74 22,17 174,13 113,22	269,13 1,04 za m2 6,16 za m2 48,37 za m2 31,45 za m2	523,72	81,07	1,155
783624200		Nátery stôlar, výro. synt. dvojnásobné+1x email +1x piné tmelenie Farba syntetická podkladová biela S 2012 INDUSTROL email vonkajši slon. koť S 2013 Tmeľ emulzný disperzný V 5011 Riedidlo olejovo-syntetické S 6006 Plátno brúsne molino G 150x200 150 Ostatný materiál pre nátery Slavebný robotník pri lešárnskych pr. Malier, natierač Malier, natierač Príplatok za sťažené podmienky	86,811 12,153 8,681 4,774 1,736 0,104 212,686 0,781 8,247 34,898 3,993	m2 kg kg kg kg 100 ks SK Nh Nh Nh Nh	0,140 0,100 0,055 0,020 0,001 2,450 0,009 0,095 0,402 0,046	180,00 157,00 144,00 81,00 48,50 347,00 1,00 77,30 69,70 86,10 95,60	15 625,98 1 908,10 1 250,07 386,74 84,20 36,14 212,68 60,39 574,81 3 004,71 381,76	8 824,92 21,98 za m2 14,40 za m2 4,46 za m2 0,97 za m2 0,42 za m2 2,45 za m2 0,70 za m2 6,62 za m2 34,61 za m2 4,40 za m2	14 003,53	1 622,16	1,116
783624920		Opr. náterov stôlar, výrokov syntet. dvojnás.+1x email+1x piné tmeľ. Farba syntetická podkladová biela S 2012 INDUSTROL email vonkajši slon. koť S 2013	3,600 0,504 0,360	m2 kg kg	0,140 0,100	224,00 157,00 144,00	806,40 79,12 51,84	432,20 21,98 za m2 14,40 za m2	716,30	90,08	1,126

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Výmerna	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Prámc náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
							jednotková	celkom				
786679100		Prip. za oblie okrajov čalunenia dver ozdobyhmi klincami Klince ozdobné čalunické d 7 L17 mm Tapetár	3,600	0,422	m2	0,117	125,00	450,00	226,73	397,26	52,74	1,133
998786203		Presun hmôt pre čalunické úpravy v objektoch výšky do 24 m	232,620		%	0,433	151,00	63,82	17,73 za m2			
		786 - Čalunické úpravy spolu :	232,620		%		77,30	120,49	33,47 za m2			
		787 - Zasklievanie	23	308,52	SK		0,20	46,52	46,52	21 617,50	22 918,43	390,17
787600901		Pretrelenie s odstr. starého trelu opr. zaskl. okien, dver Ostatný materiál pre zasklievanie Stavebný robotník pri lešenárskych pr. Stavebný sklenár	51,000	1 669,230	m	32,730	49,50	2 524,50	2 031,91	2 411,58	112,99	1,047
		787 - Zasklievanie spolu :	25,245		%	0,018	1,00	1 669,23	32,73 za m2			
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	2 567,42		SK	0,050	77,30	70,96	1,39 za m2	56 493,74	81 198,83	7 820,34
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	149 262,86		SK		77,30	197,11	3,87 za m2	111 072,03	140 086,59	9 176,42
		M21 - 155 Elektromontáže					1,70	42,91	42,92	2 074,83	2 454,50	112,99
210110001		Spínač nástenný IP20-44, rad.1 Elektronštalátér	3,000	0,720	kus	0,240	73,50	220,50	93,04	190,44	30,07	1,158
345350A19		Spínač rad.1 3558-01600 S, IP44, plast. - na povrch	3,000		kus		95,60	68,83	22,94 za m2			
210110002		Spínač nástenný IP20-44, rad.2 Elektronštalátér	1,000	0,273	kus	0,273	131,90	395,70	35,28	72,22	11,77	1,163
345353A19		Spínač rad.2 3553-02629, plast. - na povrch	1,000		kus		84,00	84,00	26,10 za m2			
210111022		Zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, príbežná Elektronštalátér	8,000	3,040	kus	0,380	95,60	290,62	36,33 za m2	804,28	131,70	1,164
345410A11		Zásuvka 2-nás. 5512A-2349 B, Tango, biela	8,000		kus		100,20	100,20	100,20	100,20	1,000	1,000
210201039		Sveidlo žiarňkové stropné IP20, 2x36W Elektronštalátér	8,000	5,968	kus	0,746	117,00	936,00	392,94	804,28	131,70	1,164
3482E0250		Sveidlo stropné žiarňk. 2x31 69 29 2xZ 36 W IP 20	8,000		kus		95,60	570,54	71,32 za m2			
210290551		Výmena štartéra - žiarňkové sveidla 18-58W Elektronštalátér	16,000	0,560	kus	0,035	1549,00	12 392,00	12 392,00	12 392,00	1,000	1,000
3479C002		Zapalovač ST1150ER/4-80W	16,000		kus		10,80	172,80	72,46	148,32	24,46	1,165
210290722		Zmonovanie sveidiel - nást. sklenené, krištáľové 3-4 ram Elektronštalátér	8,000	1,592	kus	0,199	95,60	152,19	19,02 za m2	421,07	66,89	1,159

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
213280060		PPV (pomocné a podružné výkony)	305,448	%		6,00	1 832,68	1 832,69	1 832,69	-0,00	1,000
999990300		Podružný materiál	305,448	%		3,15	962,16	962,16	962,16	-0,00	1,000
213290010		Zaistenie vypnutého stavu Elektroinštalatér	9,000	hod Nh	1,000	307,00 95,60	2 763,00 860,40	1 163,26 95,60 za m2	2 380,96	382,05	1,160
213290020		Manipulácia v sieť NN Elektroinštalatér	9,000	hod Nh	1,000	307,00 95,60	2 763,00 860,40	1 163,26 95,60 za m2	2 380,96	382,05	1,160
213290030		Skúšobná prevádzka Elektroinštalatér	8,000	hod Nh	1,000	307,00 95,60	2 456,00 764,80	1 034,00 95,60 za m2	2 116,41	339,59	1,160
213290040		Demontáž existujúceho zariadenia Elektroinštalatér	10,000	hod Nh	1,000	307,00 95,60	3 070,00 956,00	1 292,51 95,60 za m2	2 645,51	424,50	1,160
213290070		Sprevádzkovanie existujúcich svietidiel Elektroinštalatér	8,000	hod Nh	1,000	307,00 95,60	2 456,00 764,80	1 034,00 95,60 za m2	2 116,41	339,59	1,160
		MZ1 - 155 Elektronizáže spolu :	34 255,25	Sk				24 271,86	31 869,47	2 385,80	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	34 255,25	Sk				24 271,86	31 869,47	2 385,80	
		Za rozpočet celkom :	297 830,10	Sk				207 361,30	271 373,38	26 456,71	

Náklady :

Priame náklady spolu

Materiál	124 770,67	%nákladov	60,2
Doprava	1 641,25		0,8
Poddodávky			
Spolu :	126 411,92		61,0

Mzdy :	57 732,80	%nákladov	27,8
Odvody :	20 320,00		9,8
Stroje :	598,34		0,3
Spolu :	78 651,16		37,9

Ostatné :	2 298,22		1,1
Priame náklady	207 361,30		100,0

Nepríame náklady

Výrobná réžia :	44 216,25	35,0 %	Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	19 795,83	25,2 %	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepríame náklady spolu :	64 012,08		



Náklady spolu : 271 373,38

Zisk a riziko

Zisk :	26 456,71	9,7 % zisk / náklady
Cena :	297 830,10	8,9 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	130,4	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 111/2006 (PSB-32-40-3/2006)



Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen