

DODATOK č. 1

k ZoD č. objednávateľa: 118/6231/2007

č. zhotoviteľa: 69/2007/0/4

na stavbu : **I/59 Motyčky – núdzový záliv**

č. stavby: **0 7 7 0**

Objednávateľ : Slovenská správa ciest , Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava

Zhotoviteľ : Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Na základe obojstrannej dohody sa obsah zmluvy pozmeňuje – dopĺňa takto:

Zmluva o dielo

V súlade s čl. 22.12 Zmluvy o dielo na základe schváleného zlepšovacieho návrhu predloženého zhotoviteľom v zmysle čl. 13.2 Zmluvných podmienok všeobecných a po prepracovaní časti projektovej dokumentácie sa mení rozsah a druh realizovaných prác. Stavebné práce na objektoch 221-03, 222-00, 321-00, 322-00 sa nebudú vykonávať a dopĺňa sa realizácia nových objektov 222-10, 321-00 a 322-00, čím sa upravuje základná zmluvná cena celého diela (v zmysle Tabuľky č.1), s uvedením špecifikácie v prílohe č.1 tohto dodatku nasledovne :

TABUĽKA č.1

Objekt	Popis	Doplnok
221-03	Oporný múr v km 0,460 - 0,780	- 16 315 592
222-00	Zárubný múr v km 0,770 - 0,900	- 13 950 720
222-10	Zárubný múr v km 0,434 - 1,010	26 171 996
321-00	Záchytná sieť	- 515 363
321-10	Záchytná sieť pre SO 222-10	2 383 248
322-00	Ochrana PSV DN 600 - kolektor	- 6 406 116
322-10	Prekládka vodovodu PSV DN 600	8 423 562
	Spolu :	- 208 985

spolu bez DPH : - 208 985 Sk
DPH 19 % z - 208 985 Sk : - 39 707 Sk
spolu s DPH : - 248 692 Sk

potom celková cena diela činí :

	bez DPH	DPH 19%	s DPH
Zmluvná cena podľa ZoD	78 813 215	14 974 511	93 787 726
Dodatok č. 1 spolu	-208 985	-39 707	-248 692
Zmluvná cena určená v ZoD + v dodatku č.1 SPOLU	78 604 230	14 934 804	93 539 034

Článok 15
Poverenie k zhotoveniu iným subjektom

V súlade s článkom 15.1 na základe vzájomnej dohody sa v bode 15.5. dopĺňa podzhotoviteľ:

názov a adresa podzhotoviteľa	číslo a názov objektu	% podiel z celk. nákladu
PLYN – MONTA – Dušan Kupec Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica	SO 504 – 00 Prekládka vodovodu DN 400 od VZ Čunderlík	1,1 %
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	SO 322 – 10 Prekládka vodovodu PSV DN 600	7,6 %
EKOMONT – servis, Štefan Poliak Poniky 320, 976 33 Poniky	SO 321-10 Záchytná sieť pre SO 222 -10	2,6 %

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti.


Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. objednávateľa: 118/6231/2007, č. zhotoviteľa: 69/2007/0/4 a bol vyhotovený v 6-tich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží objedávateľ a dva zhotoviteľ.

V Bratislave dňa: 10.3.2008

Vo Zvolene dňa: 15. FEB. 2008

Objedávateľ :

Zhotoviteľ :



Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ SSC Bratislava

Dopravstar, a. s.
Drieňova 27, 826 56 Bratislava
- 0432 -



Ing. Dušan Mráz
podpredseda Predstavenstva a.s.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Militárenská 19
826 19 BRATISLAVA
-5-

Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen



Rekapitulácia nákladov stavby

Príloha č.1

Stavba: I/59 Motyčky - núdzový záliv

Číslo časti stavby	Klasifikácia stavieb	Názov časti stavby	Cena podľa ZoD bez DPH	Dodatok č.1	Cena spolu ZoD + dod. č.1 bez DPH	DPH 19%	Cena spolu ZoD + dod. č.1 s DPH
		Celkový súčet :	78 813 215	- 208 985	78 604 230	14 934 804	93 539 034
000-00		Všeobecné položky	3 849 050		3 849 050	731 320	4 580 370
022-00, 032-00	2111	Príprava pozemkov a rekultivácie	177 550		177 550	33 735	211 285
042-00	2111	Vegetačné úpravy	344 725		344 725	65 498	410 223
102-01	2111	I-59 Núdzový záliv Motyčky po pravej strane	11 866 632		11 866 632	2 254 660	14 121 292
102-02	2111	I-59 Núdzový záliv Motyčky po ľavej strane	4 394 669		4 394 669	834 987	5 229 656
123-00	2111	Autobusová zastávka Motyčky vľavo	1 547 125		1 547 125	293 954	1 841 079
124-00	2111	Autobusová zastávka Motyčky vpravo	480 267		480 267	91 251	571 518
221-01	2111	Oporný múr v km 0,120 - 0,380	3 797 345		3 797 345	721 496	4 518 841
221-02	2111	Oporný múr v km 0,380 - 0,460	5 215 660		5 215 660	990 975	6 206 635
221-03	2111	Oporný múr v km 0,460 - 0,780	16 315 592	- 16 315 592	0	0	0
222-00	2111	Zárubný múr v km 0,770 - 0,900	13 950 720	- 13 950 720	0	0	0
222-10	2111	Zárubný múr v km 0,434 - 1,010	0	26 171 996	26 171 996	4 972 679	31 144 675
270-00	2153	Úprava koryta Starohorského potoka	2 506 096		2 506 096	476 158	2 982 254
272-00	2141	Rozšírenie mosta v km 0,120	1 449 321		1 449 321	275 371	1 724 692
273-00	2111	Rozšírenie priepustu v km 0,380	131 767		131 767	25 036	156 803
321-00	2111	Záchytná sieť	515 363	- 515 363	0	0	0
321-10	2111	Záchytná sieť pre SO 222-10	0	2 383 248	2 383 248	452 817	2 836 065
322-00	2212	Ochrana PSV DN 600 - kolektor	6 406 116	- 6 406 116	0	0	0
322-10	2212	Prekládka vodovodu PSV DN 600	0	8 423 562	8 423 562	1 600 477	10 024 039
504-00	2212	Prekládka vodovodu DN 400 od VZ Čunderlík	915 812		915 812	174 004	1 089 816
505-00	2223	Odvodnenie pre SO 102-01	2 109 243		2 109 243	400 756	2 509 999
505-01,505-02	2223	Odlučovače ropných látok	954 250		954 250	181 308	1 135 558
614-00	2224	Prekládka prípojky pre sv. dopravné značenie	191 877		191 877	36 457	228 334
652-00	2224	Úpravy slaboprádu elektrických vedení	1 694 035		1 694 035	321 867	2 015 902

ROZPOČET

Stavba: I/59 Motyčky - núdzový záliv

Objekt: 222-10 Zárubný múr v km 0,434 - 1,010

Č.P.	Kód KP/ Kód SP	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena bez DPH	DPH 19%	Celková cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SO 222-10 Zárubný múr v km 0,434 - 1,010						26 171 996,41	4 972 679,32	31 144 675,72
45.11.11 Demolačné práce						433 290,00	82 325,10	515 615,10
1	05060105	Demolácia objektov, budov z betónu monolitického	m3	130,000	2 068,00	268 840,00	51 079,60	319 919,60
2	05080200	Doprava vybraných hmot vodorovná	t	1 495,000	110,00	164 450,00	31 245,50	195 695,50
45.11.21 Výkopové a súvisiace zemné práce						13 624 760,66	2 588 704,53	16 213 465,19
3	01020200	Odkopávka a prekopávka nepažená tr. 3 až 6 nad 10 000m3	m3	14 462,000	209,00	3 022 558,00	574 286,02	3 596 844,02
4	01020900	Odkopávky, doľamovanie na dne odkopávok v hornine tr. 5 a 6	m3	6 198,000	1 439,00	8 918 922,00	1 694 595,18	10 613 517,18
5	01040100	Konstrukcie z hornín - skládky	m3	20 660,000	8,00	165 280,00	31 403,20	196 683,20
6	01080203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	21 781,000	38,00	784 116,00	148 982,04	933 098,04
7	01080700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	21 781,000	31,00	675 211,00	128 290,09	803 501,09
8	02010103	Výplň odvodňovacieho rebra alebo tratiťodu kamenivom hrubým drevným	m3	91,392	642,00	58 673,66	11 148,00	69 821,66
45.11.24 Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce						246 481,10	46 831,41	293 312,51
9	01080401	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v zárezoch	m2	4 734,000	28,00	123 084,00	23 385,96	146 469,96
10	01040401	Konstrukcie z hornín - zásypy bez zhrutnenia	m3	674,718	58,00	39 133,53	7 435,37	46 568,90
11	01040402	Konstrukcie z hornín - zásypy so zhrutnením	m3	445,839	189,00	84 263,57	16 010,08	100 273,65
45.21.21 Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic						24 223,55	4 602,48	28 826,03
12	21250422	Doplnujúce konstrukcie, dilatčné zariadenia, výplň dilatčných škár	m2	58,511	414,00	24 223,55	4 602,48	28 826,03
45.23.11 Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc,						164 995,20	31 349,09	196 344,29
13	81010101	Izolácia proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	3 235,200	51,00	164 995,20	31 349,09	196 344,29
45.23.12 Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk						8 848 624,94	1 681 238,74	10 529 863,68
14	11020402	Múry, rímasy z betónu železového	m3	44,973	4 758,00	213 981,53	40 656,49	254 638,03
15	11020411	Múry, rímasy, debnenie z dielcov	m2	272,988	647,00	176 623,24	33 558,41	210 181,65
16	11020421	Múry, rímasy, výstuž z betonárskej ocele	t	5,569	47 516,00	264 618,80	50 277,15	314 893,76
17	11020902	Múry opomné a zárubné z betónu železového	m3	1 127,806	3 795,00	4 280 023,77	813 204,52	5 093 228,29
18	11020912	Múry opomné a zárubné, debnenie z dielcov	m2	4 260,942	220,00	937 407,24	178 107,38	1 115 514,62
19	11020921	Múry opomné a zárubné, výstuž z betonárskej ocele	t	52,609	39 986,00	2 102 571,29	399 488,55	2 502 059,84
20	22250301	Doplnujúce konstrukcie, záchytné siete	m	250,000	878,00	219 500,00	41 705,00	261 205,00
21	61010608	Izolácie proti vode a zem. vlhkosti, zhotovenie detailov impreg. povrchami	m	238,320	595,00	140 810,40	26 715,98	167 326,38
22	84010807	Náter omliek a betónových povrchov, farba epoxidová	m2	990,909	518,00	513 290,86	97 525,26	610 816,13
45.24.12 Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov						2 204 007,92	418 761,50	2 622 769,42
23	31050211	Potrúbe plastové drenážne	m	586,000	120,00	70 320,00	13 360,80	83 680,80
24	31210305	Obklady, dlažby z lomového kameňa	m2	1 325,272	1 610,00	2 133 887,92	405 400,70	2 539 088,62
45.25.10 Lešenárske práce						116 162,98	22 070,97	138 233,94
25	03010101	Lešenie radové, ľahké pracovné (do 1,5 kPa), s podlahami	m2	1 210,031	96,00	116 162,98	22 070,97	138 233,94
45.25.32 Ostatné betonárske práce						509 450,05	96 795,51	606 245,56
26	11010301	Betón základ, dosiek, prostý	m3	128,809	2 454,00	311 189,28	59 125,96	370 315,25
27	11210101	Rigol so zatretým povrchom z betónu prostého	m2	530,109	374,00	198 260,77	37 689,55	235 930,31

ROZPOČET

Stavba: I/59 Motyčky - núdzový záliv

Objekt: 321-10 Záchytná sieť pre SO 222-10

Č.P.	Kód KP/ Kód SP	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena bez DPH	DPH 19%	Celková cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SO 321-10 Záchytná sieť pre SO 222-10						2 383 248,00	452 817,12	2 836 065,12
45.25.10 Lešenárske práce						123 648,00	23 493,12	147 141,12
1	03010101	Lešenie radové, ľahké pracovné(do 1,5 kPa), s podlahami	m2	1 288,000	96,00	123 648,00	23 493,12	147 141,12
45.34.10 Montáž oplatenia a zábradlí						2 259 600,00	429 324,00	2 688 924,00
2	67110300	Montáž zámočnických konštrukcií, oplatenie z profilovej ocele a pletiva so zinkovaním	m	560,000	4 035,00	2 259 600,00	429 324,00	2 688 924,00

ROZPOČET

Stavba: I/59 Motyčky - núdzový záliv

Objekt: 322-10 Prekládka vodovodu PSV DN 600

Č.P.	Kód KP/ Kód SP	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena bez DPH	DPH 19%	Celková cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SO 322-10 Prekládka vodovodu PSV DN 600						8 423 562,00	1 600 476,78	10 024 038,78
45.11.11 Demolačné práce						22 640,00	4 301,60	26 941,60
1	05020881	Vybúranie, odstránenie konštr. vonkajších oceľových potrubí do 250kg	ks	20,000	1 132,00	22 640,00	4301,6	26941,6
45.11.21 Výkopové a súvisiace zemné práce						1 664 841,00	316 319,79	1 981 160,79
2	01030101	Hĺbené výkopávky jám zapažených	m3	1 128,000	222,00	250 416,00	47579,04	297995,04
3	01030902	Hĺbené výkopávky - dolamovanie rýh	m3	483,000	1 110,00	536 130,00	101864,7	637994,7
4	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1 611,000	8,00	12 888,00	2448,72	15336,72
5	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	764,000	189,00	144 396,00	27435,24	171831,24
6	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	614,000	700,00	429 800,00	81662	511462
7	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	ks	1 611,000	36,00	57 996,00	11019,24	69015,24
8	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 611,000	31,00	49 941,00	9488,79	59429,79
9	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m2	2 014,000	91,00	183 274,00	34822,06	218096,06
45.21.32 Práce na stavbe ostatných diaľkových potrubných vedení						6 736 081,00	1 279 855,39	8 015 936,39
10	27010108	Chráničky z rúr oceľových, pozdĺžne delené chráničky	m	7,000	17 304,00	121 128,00	23014,32	144142,32
11	27010109	Vodovody z rúr oceľových, rúrové diely prívarovacie	ks	2,000	19 880,00	39 720,00	7546,8	47266,8
12	27011283	Vodovody, ostatné montážne práce - dopĺňajúce činnosti	m2	30,000	296,00	8 880,00	1687,2	10567,2
13	27020531	Vodovody, rúry liatinové, tlakové hrdlové DN 600, PN 10	m	531,000	9 486,00	5 037 066,00	957042,54	5994108,54
14	27020533	Vodovody, rúry liatinové, tvarovky hrdlové DN 600	ks	5,000	43 846,00	219 230,00	41653,7	260883,7
15	27020534	Vodovody, rúry liatinové, tvarovky prírubové DN 600	ks	11,000	65 824,00	724 064,00	137572,16	861636,16
16	27021176	Vodovody, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	7,000	7 170,00	50 190,00	9536,1	59726,1
17	27021281	Vodovody, ostatné montážne práce - dopĺňajúce konštrukcie	ks	2,000	112,00	224,00	42,56	266,56
18	27021285	Vodovody, ostatné montážne práce - tlakové skúšky tesnosti potrubia	m	531,000	467,00	247 977,00	47115,63	295092,63
19	27051283	Vodovody, ostatné montážne práce	m	531,000	390,00	207 090,00	39347,1	246437,1
20	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď..z piesku a štrkopiesku	m3	128,000	629,00	80 512,00	15297,28	95809,28