

DODATOK Č. 1

k Zmluve o dielo č. objednávateľa 6231/173/2006 a č. zhotoviteľa 111/2006/0/4 uzavretej dňa 10.októbra 2006

NÁZOV STAVBY : I/50 PODKRIVÁŇ – OPORNÝ MÚR

ČÍSLO STAVBY : 0 5 8 7

Po vzájomnej dohode sa zmluvné strany dohodli, že upravujú ustanovenia Zmluvy o dielo nasledovne:

Článok 1.1 a 1.2 Zmluvy o dielo znie nasledovne:

- 1.1. OBJEDNÁVATEĽ : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: : **Ing. Roman Žembera** - generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : **Ing. Juraj Valent**, riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných : Ing. Juraj Valent, riaditeľ
Ing. Vladimír Šolc – vedúci oddelenia
verejného obstarávania

- vo veciach technických : Ing. Juraj Valent
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu: : 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Telefón, fax : 048/4143232; 048/4143424
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená
Ministerstvom dopravy, pošt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo
dňa 14.februára 2005

(ďalej len objednávateľ)

- 1.2. ZHOTOVITEĽ : **Doprastav a.s.**
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Realizačný závod : Doprastav a.s. závod Zvolen
Hronská 3211/1, 960 93 Zvolen
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : **Ing. Dušan Mráz**, podpredseda
Predstavenstva a.s.
Ing.Ján Šoltýs, riaditeľ závodu Zvolen

Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných : Ing.Ján Šoltýs, riaditeľ závodu Zvolen
- vo veciach technických : Ing.František Tomek, obchodný námestník závodu
Ing.Bohumil Plšík, vedúci oddelenia marketingu
- vo veciach ekonomických : Ing.Robert Gogola, ekonomický námestník
závodu
Bankové spojenie : UniCreditBank Slovakia a.s., Šancová ul.1/A,
813 33 Bratislava
Číslo účtu : 6600837004/1111
IČO : 31 333 320
IČ DPH : SK2020372497
Telefón : 045/5305412
Fax : 045/5305403
E-mail : bohumil.plsik@doprastav.sk
Právna forma : akciová spoločnosť
Zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde
Bratislava I, oddiel:Sa, vložka číslo: 581/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

V súlade s čl. 19.1.1.a) Zmluvy o dielo na základe odsúhlasených zmien vo výkaze výmer sa mení rozsah prác na objektoch 101-00 a 201-00, čím sa upravuje základná zmluvná cena celého diela (v zmysle Tabuľky č.1), s uvedením špecifikácie v prílohe č.1 tohto dodatku nasledovne :

TABUĽKA č.1

Objekt	Popis	Doplnok
101-00	Oprava cesty I/50 v km 267,290 – 267,393	+ 2 910,00
201-00	Oporný múr na ceste I/50 v km 267,290 – 267,393	+ 327 568,99
	Spolu :	+ 330 478,99

spolu bez DPH : 330 478,99 Sk
 DPH 19 % z 330 478,99 Sk : 62 791,01 Sk
 spolu s DPH : 393 270,00 Sk

potom celková cena diela činí :

	bez DPH	DPH 19%	s DPH
Zmluvná cena podľa ZoD	9 899 109,19	1 880 830,75	11 779 939,94
Dodatok č. 1 spolu	330 478,99	62 791,01	393 270,00
Zmluvná cena určená v ZoD + v dodatku č.1 SPOLU	10 229 588,18	1 943 621,76	12 173 209,94

Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. objednávateľa 6231/173/2006 a č. zhotoviteľa 111/2006/0/4 uzavretej dňa 10.októbra 2006, ktorej ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti bez zmeny.

Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch origináloch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom exemplári.

Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Banskej Bystrici dňa: - 2. APR. 2007

Vo Zvolene dňa: 2.4.2007

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :


Ing. Juraj Valent
 riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica


Ing. Dušan Mráz
 podpredseda Predstavenstva a.s.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
 Skuteckého 32
 974 23 BANSKÁ BYSTRICA
 -13-


Ing. Ján Šoltýs
 riaditeľ závodu Zvolen

Dopravný, a.s.
 ZÁVOD ZVOLEN
 Hronská 1, 960 93 Zvolen
 - 04101 -


REKAPITULÁCIA NÁKLADOV STAVBY**Stavba : I/50 Podkriváň - oporný múr**

Objednávateľ: SSC - IVSC B. Bystrica

Zhotoviteľ: Doprastav a.s. závod Zvolen


Objekt č.	Názov	Cena ZoD	Cena dod. č.1	Cena ZoD+dod.č.1	DPH 19%	Cena ZoD+dod.č.1
		v Sk bez DPH	v Sk bez DPH	v Sk bez DPH	v Sk	v Sk s DPH
001-00	Všeobecné položky	465 000,00	0,00	465 000,00	88 350,00	553 350,00
010-00	Príprava objektov zariadenia staveniska	105 736,96	0,00	105 736,96	20 090,02	125 826,98
101-00	Oprava cesty I/50 v km 267,290-267,393	3 232 077,94	2 910,00	3 234 987,94	614 647,71	3 849 635,65
201-00	Oporný múr na ceste I/50 v km 267,290 - 267,393	6 096 294,29	327 568,99	6 423 863,28	1 220 534,02	7 644 397,30
	Celkom	9 899 109,19	330 478,99	10 229 588,18	1 943 621,76	12 173 209,94

V Banskej Bystrici, dňa
Ing. Juraj Valent
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Doprastav, a. s.
ZÁVOD ZVOLEN
Hronská 1, 960 93 Zvolen
- 04101 -

Vo Zvolene, dňa
Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen


Ing. Dušan Mráz
podpredseda Predstavenstva a.s.

ROZPOČET

Stavba : I/50 PODKRIVÁŇ - OPORNÝ MÚR

Objekt : Všeobecné položky

Objednávateľ : SSC - IVSC B. Bystrica

Zhotoviteľ : Doprastav a.s. závod Zvolen

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
------	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

O01 Ostatné

1		100 01.1	Zariadenie staveniska zhotoviteľa - zriadenie	Sk	1,000	155 000,00	155 000,00
2		100 01.2	Zariadenie staveniska zhotoviteľa - prevádzka	mes	3,000	50 000,00	150 000,00
3		100 01.3	Zariadenie staveniska zhotoviteľa - odstránenie	Sk	1,000	65 000,00	65 000,00
4		100 04	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby (DSVS)	ks	1,000	55 000,00	55 000,00
5		100 06	Poistenie diela	ks	1,000	40 000,00	40 000,00

Ostatné

465 000,00 Sk

Celkom

465 000,00 Sk

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

V Banskej Bystrici, dňa
Ing. Juraj Valent
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Doprastav, a.s.

ZÁVOD ZVOLEN

Hronská 1, 960 93 Zvolen

- 04101 -

Vo Zvolene, dňa

Ing. Ján Šoltýs

riaditeľ závodu Zvolen

Ing. Dušan Mráz

podpredseda Predstavenstva a.s.

ROZPOČET

Stavba : I/50 Podkriváň - oporný múr

Objekt : 010-00 Príprava objektov zariadenia staveniska

Objednávateľ : SSC - IVSC B. Bystrica

Zhotoviteľ : Doprastav a.s. závod Zvolen

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	112101101	Rúbanie listnatých stromov s odvetvením a odpratáním do 50 m, priemer kmeňa nad 100 do 300 mm	kus	6,000	174,70	1 048,20
2	001	112101102	Rúbanie listnatých stromov s odvetvením a odpratáním do 50 m, priemer kmeňa nad 300 do 500 mm	kus	1,000	313,70	313,70
3	001	112101103	Rúbanie listnatých stromov s odvetvením a odpratáním do 50 m, priemer kmeňa nad 500 do 700 mm	kus	2,000	506,30	1 012,60
4	001	112201101	Odstránenie pňov s presekaním koreňov a odpratáním do 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	kus	6,000	149,80	898,80
5	001	112201102	Odstránenie pňov s presekaním koreňov a odpratáním do 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	kus	1,000	297,70	297,70
6	001	112201103	Odstránenie pňov s presekaním koreňov a odpratáním do 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	kus	2,000	475,70	951,40
7	221	113107124	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400 mm 0,560 t	m2	0,500	451,70	225,85
8	221	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m2 živých, o hr. vrstvy nad 50 do 100 mm	m2	0,500	430,20	215,10
9	001	133301101	Hĺbenie šachiet s prehodením do 5 m alebo naložením v hornine 4 do 100 m3	m3	2,975	153,80	457,56
10	001	133301109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	1,190	0,00	0,00
11	001	162401411	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	6,000	163,30	979,80
12	001	162401412	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	1,000	754,20	754,20
13	001	162401413	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	2,000	1 687,40	3 374,80
14	001	162401421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.konárov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	72,000	0,00	0,00
15	001	162401422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.konárov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	12,000	0,00	0,00
16	001	162401423	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.konárov stromov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste	ks	24,000	0,00	0,00
17	001	162501411	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	6,000	2 985,40	17 912,40
18	001	162501412	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	1,000	5 626,70	5 626,70
19	001	162501413	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	2,000	11 421,20	22 842,40
20	001	162501421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.kmeňov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	72,000	0,00	0,00
21	001	162501422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.kmeňov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	12,000	0,00	0,00
22	001	162501423	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.kmeňov stromov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste	ks	24,000	0,00	0,00
23	001	162601411	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	6,000	414,40	2 486,40
24	001	162601412	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	1,000	1 763,90	1 763,90
25	001	162601413	Vodorovné premiestnenie pňov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	2,000	3 359,40	6 718,80
26	001	162601421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.pňov nad 100 do 300 mm po nespevnenej ceste	ks	72,000	0,00	0,00
27	001	162601422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.pňov nad 300 do 500 mm po nespevnenej ceste	ks	12,000	0,00	0,00
28	001	162601423	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.pňov nad 500 do 700 mm po nespevnenej ceste	ks	24,000	0,00	0,00

1 Zemné práce

67 880,31

3 Zvislé a kompletne konstrukcie

29	015	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním	ks	20,000	276,70	5 534,00
30	MAT	553464420	STLPKY Z OCEL RUR SL 5 H 215	kus	16,000	327,20	5 235,20
31	MAT	553464620	STLPKY Z OC.RURKY SO VZPEROU SL 6, H 215	kus	4,000	612,50	2 450,00

3 Zvislé a kompletne konstrukcie 13 219,20

5 Komunikácie

32	221	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	0,501	484,70	242,83
33	221	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	m3	0,132	5 978,10	789,11

5 Komunikácie 1 031,94

9 Ostatné konstrukcie a práce-búranie

34	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,992	117,60	116,64
35	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,621	513,90	319,13
36	221	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	0,621	0,00	0,00
37	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,992	189,70	188,14
38	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,621	540,80	335,84

9 Ostatné konstrukcie a práce-búranie 959,75

HSV Celkom

83 091,20

Práce a dodávky PSV

767 Konštrukcie doplnkové kovové

39	767	767911120	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	45,700	74,80	3 418,36
40	MAT	3132456400	Sieť so štvorcovými okami, 11343 pozinkovaná 20,0/1,8mm/1,60m	m2	73,120	76,30	5 579,06
41	767	767914830	Demontáž oplatenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m 0,009t	m	45,700	76,20	3 482,34
42	767	767920230	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2	ks	1,000	419,40	419,40
43	MAT	5534492900	Vráta oceľové s oceľovým stĺpikom 330x165cm	kus	1,000	9 557,10	9 557,10
44	767	767920820	Demontáž vrát a vrátok na oplatenie s plochou jednotlivo nad 2 do 6 m2 0,210	ks	1,000	189,50	189,50

767 Konštrukcie doplnkové kovové 22 645,76


PSV Celkom

22 645,76

Celkom

105 736,96


V Banskej Bystrici, dňa
Ing. Juraj Valent
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Dopravný, a. s.

ZÁVOD ZVOLEN
Hronská 1, 960 93 Zvolen

- 04101 -
Vo Zvolene, dňa
Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen


Ing. Dušan Mráz
podpredseda Predstavenstva a.s.

ROZPOČET

Stavba : I/50 Podkriváň - oporný múr

Objekt : 101-00 Oprava cesty I/50 v km 267,290-267,393


Objednávateľ: SSC - IVSC B. Bystrica

Zhotoviteľ: Doprastav a.s. závod Zvolen


P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom
1		Práce a dodávky HSV				
1		Zemné práce				
1	113107224	Odstránenie podkladov alebo krytov nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400 mm 0,560 t	m ²	175,00	63,40	11 095,00
2	113151213	Frézovanie živичného krytu plôch nad 500m ² hr 4 cm bez prekážok	m ²	753,11	54,30	40 893,71
3	113151214	Frézovanie živичného krytu plôch nad 500m ² hr 5 cm bez prekážok	m ²	1 235,28	60,70	74 981,50
4	122301102	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehod. do 3 m alebo nalož. v hornine 3 nad 100 do 1000 m ³	m ³	126,18	138,00	17 412,84
5	122301109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m ³	31,55	0,00	0,00
6	133301101	Hľbenie šachiet v hornine 4 do 100 m ³	m ³	1,54	1 242,60	1 908,63
7	133301109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m ³	0,38	0,00	0,00
8	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m (27km)	m ³	126,18	485,50	61 260,39
9	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horniny 1-4	m ³	30 283,20	0,00	0,00
10	167101152	Nakladanie a prekladanie neufahnutého výkopku z hornín 5 až 7 nad 100 m ³	m ³	131,76	110,40	14 546,75
11	171101111	Uloženie sypaniny z nesúdržnej horniny s relatívnou uľahnutosťou I (d) pod 0,9 alebo v aktívnej zóne	m ³	247,20	54,60	13 497,12
12	5833358400	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 B	m ³	139,91	873,30	122 181,66
13	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	70,00	37,40	2 618,00
14	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením	m ²	555,77	10,50	5 835,55
1		Zemné práce				366 231,15
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				
15	334121111.1	Osadenie prefabrikovaných opôr zo železobetónu hm. do 5 t	kus	30,00	2 798,00	83 940,00
16	5921601300	Betónové zvodidlo NEW JERSEY v 800 mm obojstranné BZV-O-080	ks	28,28	12 828,90	362 801,29
17	5921601400	Betónové zvodidlo NEW JERSEY v 800 mm obojstranné BZV-OK-080	ks	2,02	14 184,40	28 652,49
18	338171122	Osadzovanie stĺpkov oceľových plotových do výšky 2.60m so zabetónovaním	kus	16,00	285,70	4 571,20
19	5534644205	Stĺpik pre dopr. značky z oceľ. rúrky s úchytmí	ks	16,00	675,30	10 804,80
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				490 769,78
5		Komunikácie				
20	564861111	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m ²	555,77	196,50	109 208,22
21	565171012	Podklad z kameniva obal. asfalt. s rozprestr. a zhut. tr. I hr. 110 mm	m ²	555,77	778,90	432 886,92
22	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozpr. a zhutnením KZC I, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	555,77	371,40	206 411,86
23	573111112	Postrek živичný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m ²	m ²	555,77	22,90	12 727,06
24	573211111	Postrek živичný spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	2 135,40	22,40	47 833,00
25	57713113.1	Betón asfaltový strednozrn. I. tr. modifik. hr. 40mm	m ²	1 056,17	310,50	327 939,54
26	57713114.1	Betón asfaltový strednozrn. I. tr. modifik. hr. 70mm	m ²	875,50	530,70	464 627,85
27	599141111.1	Vyplnenie škár medzi múrom a vozovkou asfalt. zálievkou	m	103,00	328,50	33 835,50
5		Komunikácie				1 635 469,96
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
28	914001111	Osadenie a montáž cestných zvislých dopravných značiek na stĺpiky, stĺpy, konzoly alebo objekty	kus	19,00	829,20	15 754,80
29	4044525705	Značka dopravná výstražná reflexná AI A10	ks	2,00	3 252,10	6 504,20
30	4044525800	Značka dopravná výstražná reflexná AI A17	ks	2,00	3 252,10	6 504,20

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom
31	4044531500	Značka dopravná zákazová reflexná AI B1	ks	1,00	4 243,50	4 243,50
32	4044534100	Značka dopravná zákazová reflexná AI B23b	ks	1,00	4 243,50	4 243,50
33	4044534400	Značka dopravná zákazová reflexná AI B25a	ks	2,00	4 243,50	8 487,00
34	4044534600	Značka dopravná zákazová reflexná AI B27a	ks	6,00	4 243,50	25 461,00
35	4044535100	Značka dopravná zákazová reflexná AI B37	ks	2,00	4 284,10	8 568,20
36	4044541000	Značka dopravná zákazová reflexná AI C5b	ks	1,00	4 243,50	4 243,50
37	4044576205	Tabuľky dopravné dodatkové E - "okrem vozidiel stavby"	ks	2,00	2 696,20	5 392,40
38	914001111.1	Osadenie a demontáž prenosnej dopravnej značky	kus	32,00	314,20	10 054,40
39	4044521000	Smerovacie dosky	ks	22,00	1 697,40	37 342,80
40	4044521005	Smerovacie dosky s výstražnými svetlami	ks	10,00	6 330,80	63 308,00
41	914001111.2	Osadenie a demontáž svetelnej signalizácie	súpr	2,00	2 910,00	5 820,00
42	4044521050	Svetelná signalizácia	súpr	1,00	18 450,00	18 450,00
43	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	115,35	19,20	2 214,72
44	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	230,70	38,40	8 858,88
45	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú deliacich čiar šírky 120 mm	m	115,35	2,40	276,84
46	915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	230,70	7,20	1 661,04
47	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	346,05	2,40	830,52
48	919735111.1	Rezanie existujúceho živичného krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	115,35	121,00	13 957,35
49	919735112	Rezanie existujúceho živичného krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	132,49	183,90	24 364,91
50	963011111	Demontáž základ. prefabrik. dosiek, pásov alebo pätiiek z betónu želez., hm. do 5 t 3,48 t	kus	30,00	1 958,70	58 761,00
51	966006131	Odstránenie značiek so stĺpkami zaklinovaných v zemi kameňmi 0,052 t	kus	19,00	320,80	6 095,20
52	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislých dopravných značiek zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol 0,004 t	kus	19,00	128,80	2 447,20
53	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km (23km)	t	334,92	168,30	56 367,20
54	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	7 344,60	0,00	0,00
55	979082298.m	Poplatok za skládku	t	233,43	960,00	224 095,68
56	979082299.z	Poplatok za skládku	t	237,92	420,00	99 926,82
57	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	77,78	165,90	12 904,37
58	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	98,00	52,70	5 164,60
59	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	1,06	200,40	213,23
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie HSV Celkom				742 517,06 3 234 987,94
		Celkom				3 234 987,94

SLOVENSKA SPRÁVA CIEST
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
 Skuteckého 32
 974 23 BANSKÁ BYSTRICA
 V Banskej Bystrici, dňa
 Ing. Juraj Valent
 riaditeľ SSC-IVSO Banská Bystrica



Dopravný, a. s.
 ZÁVOD ZVOLEN
 Hronská 1, 960 93 Zvolen
 - 04101 -
 Vo Zvolene, dňa
 Ing. Ján Šoltýs
 riaditeľ závodu Zvolen



Ing. Dušan Mráz
 podpredseda Predstavenstva a.s.

ROZPOČET**Stavba : I/50 Podkriváň - oporný múr****Objekt : 201-00 Oporný múr na c. I/50 v km 267,290-267,393**

Objednávateľ: SSC - IVSC B. Bystrica


Zhotoviteľ: Doprastav a.s. závod Zvolen

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom
1		Práce a dodávky HSV				
1		Zemné práce				
1	113107224	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm 0,560t	m ²	154,41	67,50	10 422,68
2	113151213	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, nad 500 m ² , pruh nad 750 mm, hr. 40 mm	m ²	168,96	54,30	9 174,37
3	113151215	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, nad 500 m ² , pruh nad 750 mm, hr. 60 mm	m ²	463,23	70,80	32 796,68
4	114203101	Rozobratie dlažby z lomového kameňa na sucho, so škárami vyplnenými pieskom	m ³	148,00	184,00	27 232,00
5	114203201	Očistenie lomového kameňa alebo betónových tvárnic od hliny alebo piesku	m ³	148,00	156,40	23 147,20
6	115101202	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	hod	200,00	187,60	37 520,00
7	122301102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, nad 100 do 1000 m ³	m ³	502,95	129,50	65 132,03
8	122301109	Príplatok za lepivosť horniny 4	m ³	201,18	0,00	0,00
9	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m ³	502,95	0,00	0,00
10	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po suchu so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 nad 50 do 500 m	m ³	194,00	19,30	3 744,20
11	162301151	Vodorovné premiestnenie výkopku po suchu so zložením bez rozhrnutia z horniny 5 až 7 nad 50 do 500 m	m ³	245,00	19,30	4 728,50
12	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m	m ³	484,39	242,10	117 270,82
13	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m ³	5 812,68	0,00	0,00
14	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 m ³	m ³	18,56	66,20	1 228,67
15	167101151	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 5-7 do 100 m ³	m ³	97,00	82,80	8 031,60
16	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	228,32	12,40	2 831,22
17	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m ³	115,56	103,00	11 902,68
1		Zemné práce				355 162,64
2		Zakladanie				
18	212752121	Trativody z drenážnych flexibilných rúr DN 65	m	27,00	222,50	6 007,50
19	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	105,00	244,40	25 662,00
20	231942212	Oceľové štetovnice pre štetové steny baranené alebo nasadené rezanie prične zabaranených	ks	210,00	638,00	133 980,00
21	231943111	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu nastraženie pri dĺžke štetovnic od 0 do 10 m	m ²	351,00	412,50	144 787,50
22	1344212000	Štetovnice typu Larsen 10370 III n	t	54,41	29 590,00	1 609 843,95
23	231943211	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku od 0 do 10 m	m ²	351,00	1 199,00	420 849,00
24	289971231	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu v sklone nad 1 : 2,5 do 1 : 1, šírky od 0 do 3 m	m ²	3,00	16,50	49,50

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom
25	6936651400	Geotextílie netkané polypropyl. Tatrax pp 400	m2	3,06	43,10	131,89
2		Zakladanie				2 341 311,34
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				
26	317321018	X Rímsy múrov a valov z betónu železového tr. B35(C 30/37)	m3	18,11	5 687,30	103 008,38
27	317353111	X Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	m2	72,12	731,80	52 773,76
28	317353112	X Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie	m2	72,12	0,00	0,00
29	317361016	X Výstuž ríms murív a valov z ocele 10 505	t	1,92	47 546,90	91 480,24
30	327313215	Múry a valy z betónu prostého z cementov portlandských a troskoportlandských X tr. B 15 (zn.II)	m3	10,61	3 396,90	36 024,12
31	327323127	Múry a valy z betónu železového z cementov portlandských a troskoportlandských X tr. B 30 (zn.IV)	m3	216,12	4 302,30	929 795,87
32	327323128	Múry a valy z betónu železového z cementov portlandských a troskoportlandských X tr. B 35 (zn.-)	m3	122,96	4 302,30	529 006,51
33	327351211	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	379,90	630,30	239 448,45
34	327351221	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	379,90	0,00	0,00
35	327361006	X Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele 10 505	t	1,16	46 848,90	54 251,03
36	327361016	X Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele 10 505	t	0,51	34 237,10	17 460,92
37	327361040	X Výstuž múrov a valov zo zvaraných sietí	t	2,81	30 140,50	84 544,10
38	346991122	Izolácia proti šíreniu zvuku polystyrénovými doskami hrúbky 20 mm	m2	13,00	79,90	1 038,70
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				2 138 832,07
4		Vodorovné konštrukcie				
39	458591111	Zhotovenie výplne za oporami a protimrazových klinov z ílu	m3	36,46	437,50	15 949,06
40	5812511000	Zeminy špeciálne a upravené surové íl Ge	t	71,09	1 758,90	125 034,92
41	462511111.1	Zahádzka z lomového kameňa ľadolamov, zhotovenie, bez dodania kameňa	m3	51,00	311,90	15 906,90
4		Vodorovné konštrukcie				156 890,89
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
42	911332111	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpkov pri vz. 2m	m	40,00	360,00	14 400,00
43	911332211	Osadenie a montáž zvodidla s vykpaním jamôk a s obetonovaním stĺpkov pri vz. 2m	m	100,00	603,80	60 380,00
44	5534695100	Zvodnica HK 21386.1A	kus	35,00	3 125,40	109 389,00
45	5534683800	Stĺpik UE 1900 mm pozinkovaný	kus	71,00	845,00	59 995,00
46	5534683600	Spojka zinkovaná	kus	11,00	357,90	3 936,90
47	5534683605	Dištančný diel	kus	60,00	770,00	46 200,00
48	911339119	Príplatok k cene za osadenie a montáž madiel	m	500,00	40,80	20 400,00
49	1331061000	Tyč oceľová kruhová 10370 d52mm	t	1,42	31 734,00	45 094,01
50	1331128000	Tyč oceľová kruhová 11373 d85mm	t	0,78	31 734,00	24 720,79
51	911339211	Príplatok za ukončenie zvodidla so zapustením pásnice pod úroveň krajnice, príp. deliaceho pásu	kus	2,00	3 405,10	6 810,20
52	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	185,36	93,30	17 293,90
53	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	185,36	0,00	0,00
54	966005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou 0,042 t	m	104,00	343,80	35 755,20

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom
55	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	90,84	251,10	22 809,42
56	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	2 765,33	0,00	0,00
57	979082298.m	Poplatok za skládku	t	896,12	960,00	860 277,12
58	979082299.z	Poplatok za skládku - živice	t	89,20	420,00	37 465,68
59	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	4,37	466,90	2 039,42
60	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	0,11	0,00	0,00
61	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	4,37	200,40	875,35
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 367 841,99
		HSV Celkom				6 360 038,92
711		Práce a dodávky PSV				
		Izolácie proti vode a vlhkosti				
62	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá penetračným náterom za studena	m2	184,95	14,40	2 663,29
63	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,07	41 820,00	2 718,30
64	711112002	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	369,90	24,20	8 951,63
65	1116315200	Lak asfaltový ALN-RENOLAK N v sudoch	t	0,31	48 831,00	15 332,93
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				29 666,16
715		Izolácie proti chemickým vplyvom				
66	715172002.1	Zhotovenie izolácie staveb. konštr. pásmi Sikadur-Combiflex plôch zvislých	bm	30,00	129,90	3 897,00
67	628335000	Pásky Sikadur-Combiflex š. 100 mm	m	30,15	354,20	10 679,13
68	628335001	Lepidlo Sikadur	kg	24,15	526,40	12 712,56
69	715191002.1	Tmelenie dilat.škár v stav.konštr.betón.fóliami plôch zvislých	m	17,00	129,90	2 208,30
70	628335002	Tmel Sikaflex-PRO 2 HP	l	6,00	713,40	4 281,11
71	628335003	Penetr.náter Sika - Primer 3	l	1,00	380,10	380,10
715		Izolácie proti chemickým vplyvom				34 158,20
		PSV Celkom				63 824,36
		Celkom				6 423 863,28

V Banskej Bystrici, dňa
Ing. Juraj Valent
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

DOKUMENT, a. s.

ZÁVOD ZVOLEN
Hronska 1, 960 93 Zvolen

Vo Zvolene, dňa 08.10.11
Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen


Ing. Dušan Mráz
podpredseda Predstavenstva a.s.

Stanovisko ORS k predloženému Doplnku č. 1, zhotoviteľom stavby, I/50 Podkriváň – oporný múr

Objekt 201-00 Oporný múr na ceste v km 267,290 – 267,393


IPOS s.r.o. Banská Bystrica, spracovala na uvedenú stavbu, dokumentáciu pre realizáciu stavby. Projektant navrhol v projektovej dokumentácii na ochranu základovej ryhy oporného múru štetovnice typu Larsen I an, ktoré sa v súčasnosti nevyrábajú. Kvalitatívne podobný typ Larsen II n sa vyrába len na objednávku a z toho dôvodu sú aj drahšie ako dostupné štetovnice Larsen III n. Pre ďalší plynulý postup stavebných prác, sú použité štetovnice typu Larsen III n. Projektant s použitím týchto štetovnic súhlasí. Z dôvodu klimatických podmienok v zimnom období a prebiehajúcej zimnej údržby boli stavebné práce prerušené. Cesta I/50 bola spojzdnená v oboch smeroch, svetelná signalizácia je v zimnom období demontovaná a po skončení zimnej údržby opäť osadená.

Z uvedených dôvodov sa zmenil výkaz výmer.

Zhotoviteľ Doprastav a.s. závod Zvolen predložil na schválenie doplnok č. 1 s oceneným výkazom výmer.

Na základe predložených podkladov, s obsahom doplnku č. 1 súhlasíme.

Vypracoval: Ľubomír Lipnický



Stavba I/50 Podkriváň – Oporný múr

termín ukončenia diela: 06/2007

Stavebné práce, ktoré budú vykonané navyše, navrhnuté fakturovať po vytvorení doplnkov k projektu nasledovnými položkami:

návrh doplnkov k projektu

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	JC	Cena celkom	Množstvo 06/2007	Množstvo 05/2007	Množst vo 03/2007
41	914001111.2	Osadenie a demontáž svetelnej signalizácie	súpr	1,0	2 910,00	2 910,00		1,00	
22	1344212000	Štetovnice typu Larsen 10370 III n	t	39,1	29 590,00	327 569,00			15,35

330 479,00

dopočet k cene za štetovnicovú stenu, DDZ + (svet.signalizáciu)

330.479

18.04.2007 Holík Robo

Pozn.:

č.p. 41 – táto položka súvisia s osadením dočasného dopravného značenia a svetelnej signalizácie, ktoré boli fakturované 1.krát v 11/2006, keďže stavenisko bolo v zimnom období zrušené a bude obnovené v 03/2007 znovu obnovenie dočasného presmerovania premávky bude vykonané ako práca navyše

č.p.22 – v tejto položke došlo v pôvodnom oceňovaní vo výkaze výmer k určení chybného celkového množstva, štetovnica typu III. n 62kg/m – t. j 880m (zabudovaných štetovnic) x 62 kg = 54,5 t - 39,1 = 15,35 t (210 ks štetovnic x cca 5,0 m = 880m)