

**Dodatok č.1 k Zmluve o dielo**  
uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

---

**Zhotoviteľ:**

**Obchodné meno:** ACTIVITY, spol. s r.o.  
**Sídlo:** SR, 851 10 Bratislava, Kováčsova 5  
**IČO:** 17320534  
**IČ DPH:** SK 202351619  
**Bankové spojenie:** Dexia banka  
**Číslo účtu:** 1010324003/5600

**Oprávnený konat'**

**v mene spoločnosti:** Ing. Marcel Horváth a Helena Radovičová – konatelia spoločnosti  
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

a

**Objednávateľ:**

**Meno:** Národný bezpečnostný úrad  
**Sídlo:** Budatínska 30, 850 07 Bratislava  
**IČO:** 36 06 17 01  
**DIČ:** 2021594245  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica, č.ú. 7000199517/8180  
**Zastúpený:** Ing. František Blanárik, riaditeľ úradu

**Vo veciach**

**Technických:** [REDACTED]

(ďalej ako „objednávateľ“)

Na základe fyzického premerania strechy na Budatínskej ul.č.32 v Bratislave dňa 11.08.2009 za účasti zástupcov objednávateľa a zástupcu zhotoviteľa sa zistilo nasledovné:

Skutočná plocha strechy je 706 m<sup>2</sup> čo oproti údaju uvedenom v projekte a rozpočte je o 175 m<sup>2</sup> viac. Práce budú fakturované podľa zistenej skutočnej plochy.


Cenový rozdiel sa oproti pôvodnému ktorý činí 9.447,91 € zmení o 1.642,51 €. celková fakturovaná suma bude 11.090,42 € vrátane DPH.

Tento zmluvný dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo na Opravu na Budatínskej ul.č.32 v Bratislave.

Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch vyhotoveniach.

Príloha: upravený rozpočet podľa skutočnosti

V Bratislave dňa 11.08.2009



Objednávateľ

ACTIVITY, spol. s r.o.

Kováčsova 5  
851 10 Bratislava  
IČO: 17320534  
SK 202351619

Zhotoviteľ



Odberateľ: Národný bezpečnostný úrad

Projektant: Ing.Norbert Škultéty

Dodávateľ: ACTIVITY s.r.o.

Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR

Spracoval:

Ks:

Dátum: 12. 8. 2009

Stavba: Oprava strechy

Objekt: Oprava strechy

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž(EUR)	Montáž(SKK)	Materiál(EUR)	Materiál(SKK)	Spolu(EUR)	Spolu(SKK)	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV								
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 089,68	32 827,70	0,00	0,00	1 089,68	32 827,70	8,4076	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	1 139,46	34 327,37	0,00	0,00	1 139,46	34 327,37	0,7869	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	440,20	13 261,46	0,00	0,00	440,20	13 261,46	0,0061	3,8250
PRESUNY HMIĎT	226,98	6 838,00	0,00	0,00	226,98	6 838,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	<b>2 896,32</b>	<b>87 254,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 896,32</b>	<b>87 254,53</b>	<b>9,2006</b>	<b>3,8250</b>
Práce PSV								
POVLAKOVÉ KRYTINY	1 382,90	41 661,24	4 243,73	127 846,61	5 626,63	169 507,85	4,0042	0,0000
ZTI-VNIŤORNA KANALIZÁCIA	228,54	6 885,00	0,00	0,00	228,54	6 885,00	0,0076	0,0400
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	66,61	2 006,69	0,00	0,00	66,61	2 006,69	0,0228	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	203,86	6 141,49	0,00	0,00	203,86	6 141,49	0,0051	2,5200
Práce PSV	<b>1 881,91</b>	<b>56 694,42</b>	<b>4 243,73</b>	<b>127 846,61</b>	<b>6 125,64</b>	<b>184 541,03</b>	<b>4,0396</b>	<b>2,5600</b>
Celkom	<b>4 778,23</b>	<b>143 948,95</b>	<b>4 243,73</b>	<b>127 846,61</b>	<b>9 021,96</b>	<b>271 795,56</b>	<b>13,2402</b>	<b>6,3850</b>

Objekt: Oprava strechy		Prehľad rozpočtových nákladov								
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena v EUR	Cena v SKK	Celkom v EUR	Celkom v SKK	
Práca HSV										
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
1.	11/A 1	411127108	Strop z nosníkov PREMADO dlž. 40 m a vložiek STZ5 s podštipkovaním a dobetonovaním	M2	22,500	48,43	1 459,00	1 089,68	32 827,70	
			6*2,5*1,5		22,5000			1 089,68	32 827,70	
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
POVRCHOVÉ ÚPRAVY										
2.	11/A 1	611473112	Vnútorná omietka vápenocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií štuková	M2	12,000	11,73	353,38	140,76	4 240,54	
			6*2,0*1,0		12,0000					
3.	11/A 1	612473182	Vnútorná omietka vápenocement., zo suchých zmesí v schodisku, muriva	M2	10,800	10,87	327,47	117,40	3 536,79	
			6*0,3*2*(2,0+1,0)		10,8000					
4.	14/C 1	624601111	Imelenie skár (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm	M	178,400	4,94	148,82	881,30	26 550,04	
			oplechovanie atiky - podtrh: 2*(27,4+2*24,7+12,4)		178,4000			1 139,46	34 327,37	
POVRCHOVÉ ÚPRAVY										
OSTATNÉ PRÁCE										
5.	13/B 1	963013530	Búranie stropov s keramickou výplňou akýchkoľvek hr. - 1,700 l	M3	2,250	74,70	2 250,41	108,08	5 063,58	
			okolo svetlíkov 6*(0,25*0,25)*2*(2,0+1,0)		2,2500					
6.	13/B 1	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	T	3,825	14,08	424,17	53,86	1 622,59	
7.	13/B 1	979011141	Priplatok za každých ďalších 3,5 m	T	3,825	4,42	133,16	16,91	509,43	

## Rozpočet Oprava strechy / Oprava strechy

8/13/B1	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	T	3,825	10,00	302,26	38,25	1 152,32
9/13/B1	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	110,925	0,36	10,85	39,93	1 202,93
		3,825*29		110,9250				
10/13/B1	979082111	Vnútrostaviteľská doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	T	3,825	6,36	191,60	24,33	732,97
11/13/B1	979082121	Vnútrostaviteľská doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	T	15,300	0,71	21,39	10,86	327,17
		3,825*4		15,3000				
12/13/B1	979087215	Poplatok za uloženie odpadov na nariadenú skládku	I	3,825	23,00	692,90	87,98	2 650,49
		OSTATNÉ PRÁCE					440,20	13 261,46
		PRESUNY HMÔT						
13/14/C1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	9,201	24,67	743,21	226,98	6 838,00
		PRESUNY HMÔT					226,98	6 838,00
		Práce HSV					2 896,32	87 254,53
		Práce PSV						
		POVLAKOVÉ KRYTINY						
14/71/A2	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny strech plochých a šikmých do 30° za studena materiálom penetračným	M2	750,723	0,14	4,22	105,10	3 166,24
		vodorovne		706,1225				
		zvisle		44,6000				
15/71/A2	712341559	Zhotovenie povlak krytiny strech plochých a šikmých do 30° pásmi prítav. NAIP na celej ploche	M2	750,723	1,53	46,09	1 148,61	34 603,02
		vodorovne		706,1225				
		zvisle		44,6000				
16/71/A2	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	5 497,440	0,0235	0,7100	129,1900	3 891,9800
17/S/510	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	T	0,250	1 262,28	38 027,45	315,57	9 506,86
		575,723*0,0003		0,2498				

18 5/590	6283321601	ELASTEK modifikované pásky asfaltové s posypom 575,723*1,15 POVLAKOVÉ KRYTINY	M2	863,331 863,3310	4,55	137,07	3 928,16	118 339,75
19 721/A 1	721233213	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA Strešný vlnok plastový korugovaný pre ploché strechy so zvláštnym odtokom DN 125 mm	KS	2,000	108,85	3 279,22	217,70	6 558,43
20 721/A 1	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	226,280	0,0100	0,3000	2,2600	68,0800
21 721/B 1	721210823	Demontáž strešného vlnku DN 125 0,020111	KS	2,000	4,29	129,24	8,58	258,48
22 764/A 1	764430230	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov 400 mm doplnenie oplechovania 6,0	IM	6 6,0000	10,90	328,37	65,40	1 970,24
23 764/A 4	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	65,4	0,0185	0,5600	1,2100	36,4500
24 767/A 3	767995105	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	KG	85	1,06	31,93	90,10	2 714,35
25 767/A 3	998767201	spätná montáž s kolektorá 85,0 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	85,0000 202,04	0,0090	0,2700	1,8200	54,8300
26 767/B 1	767311610	Demontáž svetlíkov všetkých typov, vrátane zastlenia 0,2101 6*(2,0*1,0)	M2	12 12,0000	4,37	131,65	52,44	1 579,81
27 767/B 1	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg 0,0011	KG	85	0,70	21,09	59,50	1 792,50
		s kolektor 85,0 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE		85,0000			203,86	6 141,49
		Práce PSV					6 125,64	184 541,03

