

# ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka

Číslo zmluvy: A/2007/10

## Článok I. – Zmluvné strany

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Objednávateľ:        | Krajský úrad v Bratislave<br>Staromestská 6, 814 71 Bratislava  |
| 1.1 Štatutárny orgán:   | MVDr. Otto Galis – prednosta                                    |
| 1.2 IČO:                | 31777007  |
| 1.3 Bankové spojenie:   | Štátna pokladnica   |
| 1.4 Číslo účtu:         | 7000278899/8180   |
| 1.5 DIČ:                | 2020825818  |
| 2. Zhotoviteľ:          | Martins s.r.o.<br>Jelačičova 1, 821 08 Bratislava               |
| 2.1 Štatutárny orgán:   | Ing. Martin Očenáš - konateľ                                    |
| 2.2 IČO:                | 35 727 942  |
| 2.3 IČ DPH :            | SK 2021370175   |
| 2.4 Bankové spojenie:   | Tatra Banka , a.s.  |
| 2.5 Číslo účtu:         | 2621023829/1100   |
| 2.6 Obchodný register : | Okresný súd Bratislava I , oddiel s.r.o. ,<br>vložka č. 15578/B |

## Článok II. – Východiskové podklady a údaje

1. Východiskové údaje:
  - 1.1. Názov stavby: Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému  
Krajského úradu v Bratislave – rozšírenie
  - 1.2. Miesto stavby: Krajský úrad v Bratislave, Staromestská 6, 814 71 Bratislava
  - 1.3. Predpokladané termíny realizácie stavby:  
začatie: dňom uzatvorenia zmluvy  
dokončenie: 15.5. 2007

### **Článok III. – Predmet zmluvy**

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať a odovzdať objednávateľovi stavbu „Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému Krajského úradu v Bratislave – rozšírenie“ (ďalej len „dielo“ alebo „stavba“).
2. Rozsah a kvalita diela sú určené projektom pre realizáciu stavby, ktorý vypracovala firma Architektonické ateliéry – Ing. Arch. Maroš Likavčan, Žitná 13, 010 01 Žilina.
3. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa realizačného projektu. Stavbou sa rozumie dodávka všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác, výkonov, strojov a zariadení, ich montáž, komplexné vyskúšanie, zhotovenie všetkých stavebných a technologických častí podľa projektovej dokumentácie – realizačného projektu, vrátane výkazu výmer.
4. Zhotoviteľ vykoná dielo samostatne, na vlastné náklady, vo vlastnom mene, v určenom termíne a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne a včas.
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

### **Článok IV. - Čas plnenia**

1. Termín realizácie stavby podľa čl. III bol dohodnutý nasledovne:  
Začatie stavby: dňom uzatvorenia zmluvy o dielo  
Ukončenie stavby: 15. 5. 2007
2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez vyplatenia finančného bonusu za skrátenie termínu realizácie stavby.
3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
4. Spolupôsobenie objednávateľa spočíva najmä:
  - v dodaní realizačného projektu v dvoch vyhotoveniach, vrátane výkazu výmer, z ktorých jedno vyhotovenie odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní diela so zakreslením zmien počas realizácie,
  - v odovzdaní staveniska za podmienok a v termínoch podľa článku VIII bod 2 a 3.

### **Článok V. – Cena**

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán a je doložená rozpočtom – ocenený výkaz výmer zhotoviteľom, ktorý bude tvoriť prílohu k zmluve.
2. Cena za zhotovenie diela bola určená vo výške 13 040 020,-Sk vrátane DPH slovom: trinásťmiliónovštyridsaťtisíc dvadsať slovenských korún.
3. Cena za zhotovenie diela bez DPH je 10 958 000,-Sk.  
a DPH 19 % je 2 082 020,-Sk.
4. Uvedená cena je konečná a nebude sa viac navyšovať. Cena zahŕňa teda všetky náklady zhotoviteľa pre vykonanie a odovzdanie diela v súlade s článkom III.

## **Článok VI. – Platobné podmienky**

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa článku V. takto:

1.1 Priebežné platby počas realizácie diela na základe mesačných faktúr podľa súpisu vykonaných prác odsúhlasených stavebným dozorum objednávateľa, podpísaný stavbyvedúcim a ocenený podľa oceneného výkazu výmer. Odsúhlasený súpis vykonaných prác, dodávok a zisťovací protokol bude prílohou každej faktúry.

1.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať kolaudačnú ratu (časť fakturovanej ceny diela) vo výške 10% z fakturovanej ceny stavby. Zadržaná časť ceny bude objednávateľom uhradená po dokončení diela a odstránení poslednej vady alebo nedorobku uvedeného v preberacom protokole stavby.

1.3 Záverečné zúčtovanie ceny diela sa uskutoční na základe zúčtovacej faktúry. V zúčtovacej faktúre zhotoviteľ uvedie zoznam mesačných faktúr s uvedením ich čísiel, fakturovanej sumy a zaplatenej čiastky a úplný zostatok ceny diela. Právo vystaviť zúčtovaciu faktúru vznikne zhotoviteľovi dňom odovzdania a prevzatia diela, o čom bude spísaný preberací protokol. Pokiaľ dielo bude prevzaté bez závad a nedorobkov, objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zúčtovaciu faktúru v plnej výške. Pokiaľ objednávateľ prevezme dielo s drobnými vadami a nedorobkami, zaplatí zhotoviteľovi v lehote splatnosti iba časť zmluvnej ceny (90%), zvyšnú časť (10%) zaplatí po odstránení poslednej vady, či nedorobku, uvedenom v preberacom protokole a to do 20 pracovných dní po predložení záznamu o ich odstránení. Zápis o odstránení väd a nedorobkov musí byť podpísaný stavebným dozorum objednávateľa, ktorý je povinný odstránenie väd a nedorobkov skontrolovať a bez zbytočného odkladu v prípade odstránenia väd a nedorobkov tento záznam potvrdiť.

1.4 Jednotlivé faktúry budú obsahovať údaje v zmysle príslušných ustanovení zákona o DPH a iných právnych predpisov. v platnom znení.

1.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti požadované podľa tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

1.6 Lehota splatnosti je 20 dní od doručenia faktúry objednávateľovi na adresu uvedenú v článku I. zmluvy.

## **Článok VII. – Záručná doba – zodpovednosť za vady**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok a požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch a projektovej dokumentácie, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve o dielo, platných STN a príslušných právnych predpisov.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela a záručnej lehote, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností podľa tejto zmluvy a príslušných právnych predpisov.

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady projektu, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej

starostlivosti, nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.

4. Záručná doba subdodávok stavby (PSV a M podľa projektovej dokumentácie – výkaz výmer) je 24 mesiacov ak súčasťou subdodávky nebola dohodnutá dlhšia záručná doba. Záručná doba stavebných prác (HSV podľa projektovej dokumentácie – výkaz výmer) je päť rokov. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania stavby objednávateľovi.

5. V prípade vady počas záručnej doby, má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady stavby v termíne do 15 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa, ak sa s objednávateľom nedohodne inak.

7. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady stavby uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa zmluvy.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne reagovať na reklamáciu objednávateľa do 3 pracovných dní odo dňa doručenia.

9. Ak sa preukáže, že vada na predmete plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti, náhradný predmet plnenia podľa dohody s objednávateľom.

## **Článok VIII. – Podmienky vykonania diela**

1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska znáša zhotoviteľ.

2. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a podmienkami v súťažných podkladoch.

3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na vykonanie diela v dvoch vyhotoveniach v deň odovzdania staveniska.

4. Zhotoviteľ poverí riadením prác na diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č. 136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.

5. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce na plnenie zmluvy. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať vykonávanie diela určenými osobami.

6. Objednávateľ je povinný cestou stavebného dozoru kontrolovať záznamy stavebného denníka. Denné záznamy do stavebného denníka je povinný čitateľne zapisovať stavbyvedúci, alebo jeho poverený zástupca. Stavbyvedúci je povinný predložiť objednávateľovi /jeho stavebnému dozoru/ denný záznam k podpisu najneskôr v nasledujúci pracovný deň na podpis.

7. Objednávateľ je povinný najneskôr do dvoch pracovných dní zaznačiť prípadný nesúhlas s obsahom záznamu, a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. Denník je základným dokumentom o priebehu vykonávania diela, na ktorý sa možno odvolať v ďalšom konaní.

8. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavenisku prístupný. Do denníka môžu robiť záznamy:

- stavbyvedúci zhotoviteľa, príp. jeho zástupca,
- poverený zástupca objednávateľa /stavebný dozor/,
- štatutárne orgány zmluvných strán,

- zástupcovia štátnych orgánov /stavebný úrad, ÚBP SR a iné/.
9. Stroje, zariadenia a materiály, ktoré zostali po likvidácii zariadenia staveniska sú majetkom zhotoviteľa, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
10. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb. Stavba sa bude realizovať počas prevádzky Krajského úradu v Bratislave v pracovnom čase.
11. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov a dodržiavanie príslušných právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
12. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a mieste vykonávania diela. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
13. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa napojenie na inžinierske siete pre potreby stavby s tým, že náklady bude hradieť zhotoviteľ ako jeho náklady započítané do ceny diela. Objednávateľ je oprávnený takéto vyučované náklady započítať s fakturovanou cenou diela zhotoviteľom.
14. Zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ na svoje náklady, ktoré sú súčasťou ceny. Zariadenie staveniska bude umiestnené vo dvore Krajského úradu.
15. Objednávateľ poveruje vykonaním stavebného dozoru: Ing. Arch. Ivana Boháča. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 15 dní pred odovzdaním celého diela vyzvať objednávateľa zápisom do stavebného denníka na jej prevzatie a tiež písomným oznámením, že celé dielo je pripravené k odovzdaniu.
16. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok podľa osobitných predpisov, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o vykonaní týchto skúšok bez väd sú súčasťou protokolu o prevzatí diela. Objednávateľ je oprávnený byť prítomný na všetkých skúškach , o čom najmenej 3 dni pred ich konaním zhotoviteľ objednávateľa upovedomí.
17. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu.
18. Dielo nebude prevzaté objednávateľom v prípade, že v zázname o prevzatí stavby budú uvedené vady a nedorobky a nebude vydaný záznam o ich odstránení.
19. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou a obecné záväznými technickými normami a predpismi.
20. Nedorobkom sa rozumie nedokončená stavba oproti realizačnému projektu.
21. Objednávateľ sa stáva postupným zhotovovaním diela jeho vlastníkom, pričom zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele až do doby jeho konečného odovzdania a prevzatia objednávateľom.
22. O odovzdaní a prevzatí diela sú strany povinné spísať protokol aspoň v štyroch vyhotoveniach, ktorý podpíšu zástupcovia zmluvných strán , ktoré sa preberacieho konania zúčastnili. Odovzdávací protokol okrem základných údajov o diele bude obsahovať aj:
- zhodnotenie akosti vykonaných prác,
  - súpis zistených väd a nedorobkov,
  - dohodu o lehotách pre odstránenie väd a nedorobkov,
  - súpis odovzdaných dokladov o vykonaných skúškach,
  - konštatovanie objednávateľa, že dielo preberá dňom podpisu preberacieho protokolu,
  - dátum, mená a podpisy oprávnených zástupcov strán.

## **Článok IX. – Zmluvné pokuty**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že za každý deň omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela, sa tento zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny diela za každý deň omeškania.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že za každý deň omeškania zhotoviteľa s odstránením prípadných väd diela v dohodnutej lehote, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny diela za každý deň omeškania.

## **Článok X. – Spolupôsobenie a podklady objednávateľa**

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi v dvoch vyhotoveniach projektovú dokumentáciu – realizačný projekt pre potreby zhotoviteľa.

## **Článok XI. – Ostatné ustanovenia**

1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách, ktoré zhotoviteľ bude organizovať podľa potreby alebo na žiadosť objednávateľa.
2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné technické informácie, ktoré im boli zverené partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok zmluvy. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda, má právo tiež na náhradu škody.
3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a ostatných organizácií.
4. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť :
  - a) ak zhotoviteľ nezačne s vykonávaním diela v súlade s touto zmluvou a to ani po dodatočnej výzve objednávateľa,
  - b) ak zhotoviteľ opakovane porušil svoje povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy alebo z jej príloh vrátane prevádzkového poriadku stavby.
5. Zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť:
  - a) ak objednávateľ ani napriek výzve neumožní zhotoviteľovi začať vykonávať dielo v súlade so zmluvou.
6. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď odstúpenie bolo doručené druhej zmluvnej strane. Poskytnuté plnenia si zmluvné strany nie sú povinné vrátiť, čím však nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

## Článok XII. – Závěrečné ustanovenia

1. Zhotoviteľ bude viazaný návrhom zmluvy od doby jeho doručenia objednávateľovi.
2. Zmluva bude uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy doručený druhej zmluvnej strane. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom strany, ktorá ho prejavila.
3. Meniť alebo dopĺňovať text zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch strán.
4. Pre platnosť dodatkov k zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte tohto dodatku oboch strán.
5. K návrhom dodatkov k zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k návrhu zmluvy, oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie.
6. Zmluvné strany sa dohodli o tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo prerušenia záväzku vyplývajúceho zo zmluvy, jedna zo strán požiadala o rozhodnutie súd.
7. Zmluva nadobúda účinnosť dňom posledného dátumu jej podpisu zástupcom zmluvnej strany.


V Bratislave, 12. 4. 2007

V Bratislave, 12. 4. 2007

Za zhotoviteľa:

**MARTINS s.r.o.**  
Jelačičova 1  
821 08 Bratislava  
IČO: 35727942, IČ DPH: SK20218  
Zapísané v obchodnom registri  
oddiel: Sro, číslo: 14117  
  
**Ing. Martin Očenáš**  
konateľ

Za objednávateľa:

  
**MVDr. Otto Galis**  
prednosta



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**MARTINS s.r.o.**  
Jelačičova 1  
821 08 Bratislava  
IČO: 35727942, IČ DPH: SK202137017  
Zapísané v obchod. rej. Okr. súdu BA I  
Dátum a podpis 16.4.2007

Názov stavby: **Koordinácia str.integro.v.záchrann.syst.Kraj.úradu v Bratislave**  
Názov objektu: **Stavebné úpravy 5.NP**  
Názov časti: \_\_\_\_\_

JKSO: \_\_\_\_\_  
EČO: \_\_\_\_\_  
Miesto: **Bratislava**

Objednávateľ: **Krajský úrad v Bratislave**  
Projektant: **Ing.arch.MarošLikavčan"**  
Zhotoviteľ: **Martins s.r.o.**

IČO: \_\_\_\_\_ IČ DPH: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Rozpočet číslo: \_\_\_\_\_ Spracoval: \_\_\_\_\_

Dňa: **16.4.2007** Položiek: **151**

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

## Rozpočtové náklady v Sk

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	146 031	8	Práce nadčas		0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	1 590 942	9	Bez pevnej podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	3 304 710	10	Kultúrna pamiatka		0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	805 915	11			0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	5 110 402					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN ( r. 1-6 )		10 957 999	12	DN ( r. 8-11 )		0	19	VRN ( r. 13-18 )		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0
<b>Projektant</b>								<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis _____								23 Súčet 7, 12, 19-22 <span style="float: right;">10 957 999,46</span>			
Pečiatka _____								24 19% <span style="float: right;">10 957 999,46 DPH</span> <span style="float: right;">2 082 019,90</span>			
<b>Objednávateľ</b>								25 <b>Cena s DPH (r.23+24)</b> <span style="float: right;"><b>13 040 019,36</b></span>			
Dátum a podpis _____								<b>E Prípochy a odpočty</b>			
Pečiatka _____								26 Dodávky objednávateľa <span style="float: right;">0</span>			
<b>Zhotoviteľ</b>								27 Kízavá doložka <span style="float: right;">0</span>			
<p><b>MARTINS s.r.o.</b> Jelačičova 1 821 08 Bratislava IČO: 35727942, IČ DPH: SK202137017 Zapísané v obchod. rej. Okr. súdu BA I Dátum a podpis 16.4.2007</p>								28 Zvýhodnenie + - <span style="float: right;">0</span>			
Pečiatka _____											



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba : Koordinácia str.integrovaného záchran. syst. Kraj. úradu v Bratislave Objednávateľ : Krajský úrad v Bratislave  
 Objekt : Stavebné úpravy 5.NP Zhotoviteľ : Martins s.r.o.  
 Spracoval :

JKSO :  
 EČO :

Dátum : 16.4.2007

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6
1	Zemné práce	0,00	33 032,85	33 032,85	0,000
2	Zakladanie	0,00	6 938,70	6 938,70	3,459
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	10 346,63	58 656,80	69 003,43	9,060
5	Komunikácie	0,00	39 465,00	39 465,00	25,970
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	117 621,00	1 020 630,69	1 138 251,69	80,825
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	18 063,00	383 302,99	401 365,99	1,282
99	Presun hmôt HSV	0,00	48 914,56	48 914,56	0,000
<b>HSV Celkom</b>		<b>146 030,63</b>	<b>1 590 941,59</b>	<b>1 736 972,22</b>	<b>120,596</b>
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	29 359,05	9 158,54	38 517,59	0,227
721	Zdravotn. vnútorná kanalizácia	0,00	93 560,00	93 560,00	0,000
725	Zdravotechnika - zariad. predmety	0,00	1 170,46	1 170,46	0,000
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	8 316,00	5 638,84	13 954,84	0,010
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	0,00	3 848,74	3 848,74	0,000
766	Konštrukcie stolárske	1 903 618,30	101 609,10	2 005 227,40	4,338
767	Konštrukcie doplnkové kovové	464 076,18	226 904,58	690 980,76	34,585
771	Podlahy z dlaždíc	32 812,11	30 893,83	63 705,94	2,181
776	Podlahy povlakové	849 414,96	75 901,86	925 316,82	0,041
781	Dokončovacie práce a obklady	17 113,47	24 318,84	41 432,31	1,235
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	1 655,21	1 655,21	0,007
784	Dokončovacie práce - maľby	0,00	227 148,82	227 148,82	2,925
787	Dokončovacie práce - zasklievanie	0,00	4 106,55	4 106,55	0,048
<b>PSV Celkom</b>		<b>3 304 710,07</b>	<b>805 915,37</b>	<b>4 110 625,44</b>	<b>45,598</b>
21-M	Elektromontáže	0,00	3 300 161,70	3 300 161,70	0,000
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	0,00	525 175,90	525 175,90	0,000
24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.	957043,90	332 020,30	1 285 064,20	0,000
<b>M Celkom</b>		<b>0,00</b>	<b>4 157 357,90</b>	<b>5 110 401,80</b>	<b>0,000</b>
<b>Celkom</b>		<b>3 450 740,70</b>	<b>6 554 214,86</b>	<b>10 957 999,46</b>	<b>166,194</b>

# ROZPOČET

Stavba : Koordinácia str.integrovaný.záchrann.syst.Kraj.úradu v Bratislave

JKSO :

EČO :

Objednávateľ : Krajský úrad v Bratislave

Spracoval :

Zhotoviteľ : Martins s.r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Práce a dodávky HSV</b>							
<b>1 Zemné práce</b>							
1	221	113106614	Rozoberanie zámkovej dlažby druh "DEKA" nad 20 m2	m2	75,000	23,70	1 777,50
2	221	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	75,000	396,90	29 767,50
3	001	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	1,505	557,10	838,44
4	001	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	1,505	39,10	58,85
5	001	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 2	m3	1,505	129,50	194,90
6	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	1,505	262,90	395,66
							<b>33 032,85</b>
<b>2 Zakladanie</b>							
7	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,602	803,40	483,65
8	015	278361722	Výstuž základov pod stroje z bet.oc 10505 , zložitosť II	t	0,060	29 593,50	1 775,61
9	015	278382522	Základy pod stroje do 5 m3 z betónu železového tr.B 15(C 12/15),zložitosť II	m3	0,903	5 182,10	4 679,44
							<b>6 938,70</b>
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>							
10	014	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv	t	0,303	55 683,10	16 871,98
11	MAT	5530000	Oceľové onštrukcie-dodávka a výroba pre stavbu	t	0,303	34 147,30	10 346,63
12	014	340239212	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	3,600	672,10	2 419,56
13	011	342272102	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.100,P3-550	m2	25,836	375,20	9 693,67
14	011	342272104	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.150,P3-550	m2	49,365	498,40	24 603,52
15	011	342901112	X Osadzovanie drevených alebo oceľových stien plných s dverami	m2	15,239	172,70	2 631,78
16	011	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	27,000	34,80	939,60
17	011	346244351	Obmurovka kúpeľňových vaní z akéhokoľvek druhu pálených tehál a malty, hrúbky 65 mm	m2	0,540	487,60	263,30
18	011	346481122	Zapletovanie rýh stropu keramikým pletivom	m2	3,136	393,30	1 233,39
							<b>69 003,43</b>
<b>5 Komunikácie</b>							
19	221	567115113	Podklad z prostého betónu tr.B 10 hr.100 mm	m2	75,000	266,20	19 965,00
20	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	75,000	260,00	19 500,00
							<b>39 465,00</b>
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>							
21	014	611421331	Oprava omietok stropov v množstve do 30 % štukových	m2	93,900	115,70	10 864,23
22	014	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	1 095,018	94,30	103 260,20
23	011	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápenno-cementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	153,591	177,00	27 185,61
24	014	612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	150,000	547,30	82 095,00
25	011	6225	Potiahnutie sieťkou stien muriva	m2	1 137,236	142,80	162 397,30
26	014	624601113	Tmelenie škár parapetných	m	100,000	168,00	16 800,00
27	011	625251210	Obklad steny sadrokartónom RIGIPS,hr.konštrukcie 30 mm,doska RB 2x12,5 mm	m2	7,290	676,80	4 933,87
28	011	632477001	Samonivelizačná stierka vzrovnávajúca rýcho tuhnúca nastavená cem.pieskom hr.30mm	m2	76,800	1 101,50	84 595,20
29	011	632477002	Liaty samonivelačný poter báze cementu hr.10cmna	m2	568,500	746,80	424 555,80
30	014	632902211	Príprava zatvrdnutého povrchu betónových mazańin cementovým mliekom s prísadou PVAC	m2	739,200	33,90	25 058,88
31	014	642953121	Osadenie drevených dverných zárubní a rámov, dodatočne, leštených s plochou do 2,5 m2	ks	34,000	1 166,90	39 674,60
32	011	648952421	Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. od 250 do 500 mm	m	100,000	392,10	39 210,00
33	MAT	611691	Parapetné dosky poľóiovaná hr.18mm	m	105,000	1 120,20	117 621,00
							<b>1 138 251,69</b>

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>					
34	221	919736111	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. do 100 mm	m	150,000	333,80	50 070,00	
35	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	739,200	46,70	34 520,64	
36	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 000,000	61,60	61 600,00	
37	014	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách	m2	739,200	5,80	4 287,36	
38	014	953941110	Osadenie drobných kovových výrobkov bez ich dodania, ale s vysekaním káps	m	11,340	196,10	2 223,77	
39	MAT	553pc	Zábradlie okenné oceľové z jāklových profilov	kus	9,000	2 007,00	18 063,00	
40	011	953945109	Profil dilatačný V BAUMIT	m	20,000	462,50	9 250,00	
41	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm - 0,196 t	m2	81,970	94,30	7 729,77	
42	013	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive teh. na maltu -0,057 t	m2	6,435	100,80	648,65	
43	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	34,000	11,00	374,00	
44	013	968062991	Vybúranie obložení a roštu stien sádkokartónu -0,004 t	m2	7,592	340,70	2 586,59	
45	013	968072865	Vybúranie a vybratie kovových zárubní do 2 m2 -0,007 t	m2	16,120	154,00	2 482,48	
46	013	971033251	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,0225 m2 hr.do 450 mm - 0,012 t	ks	1,000	132,00	132,00	
47	013	971033351	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr.do 450 mm -0,080 t	ks	2,000	193,50	387,00	
48	013	971033631	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm -0,270 t	m2	1,818	83,60	151,98	
49	013	972044251	Jadrové vŕtanie pr.163-prestupy prievlakov	ks	3,000	2 501,80	7 505,40	
50	013	972044252	Jadrové vŕtanie pr.102-prestupy prievlakov	ks	5,000	2 287,10	11 435,50	
51	013	974031664	Vysekávanie rýh v teh. murive pre vŕtahov. nosníkov hf. do 150 mm - 0,042 t	m	81,600	145,90	11 905,44	
52	013	976081111	Vybúranie parapetu	m	72,820	63,50	4 624,07	
53	013	978011141	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových stropy v rozsahu do 30 % -0,010 t	m2	93,900	58,80	5 521,32	
54	013	9780111411	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 % -0,010 t	m2	1 089,773	14,60	15 910,69	
55	013	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	m2	6,000	63,50	381,00	
56	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	63,274	166,60	10 541,45	
57	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	189,822	114,80	21 791,57	
58	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	63,274	287,50	18 191,28	
59	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 645,126	11,50	18 918,95	
60	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	63,274	172,70	10 927,42	
61	013	979082121	Skládka sute	t	63,274	606,80	38 394,66	
62	013	97908212HZ	Nešpecifikované práce búracie a iné s prípadným nutným odpájaním sietí	hzs	150,000	205,40	30 810,00	
		<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>					<b>401 365,99</b>
		<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>					
63	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	84,598	578,20	48 914,56	
		<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>					<b>48 914,56</b>
			<b>HSV Celkom</b>					<b>1 736 972,22</b>
			<b>Práce a dodávky PSV</b>					
		<b>711</b>	<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>					
64	711	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná	m2	6,600	128,60	848,76	
65	711	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá	m2	48,052	151,10	7 260,66	
66	MAT	2353200600	Stierkové izolácie Aquafin 2KM balenie 35kg - SCHOMBURG	kg	218,608	134,30	29 359,05	
67	711	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	2,800	374,68	1 049,12	
		<b>711</b>	<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>					<b>38 517,59</b>
		<b>721</b>	<b>Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>					
68	721	721	Vodoiňštalácia	kpl	93 560,000	1,00	93 560,00	
		<b>721</b>	<b>Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>					<b>93 560,00</b>
		<b>725</b>	<b>Zdravotechnika - zariad'. predmety</b>					
69	721	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	sub	2,000	76,80	153,60	
70	721	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných 0.00049t	ks	2,000	24,20	48,40	
71	721	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t	sub	2,000	46,10	92,20	
72	721	725991811	Demontáž konzoly jednoducej 0.00500 t	ks	4,000	17,90	71,60	

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
73	721	998725203	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,400	11,66	4,66
74	721	HZS -001	Práca a materiál pri odpojení zar.predmetov	hzs	4,000	200,00	800,00
<b>725</b>			<b>Zdravotechnika - zariad'. predmety</b>				<b>1 170,46</b>
<b>734</b>			<b>Ústredné kúrenie, armatúry.</b>				
75	731	734200811	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2	ks	9,000	17,00	153,00
76	731	734200831	Demontáž armatúry s tromi závitmi do G 1/2	ks	18,000	60,90	1 096,20
77	731	734209105	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	9,000	18,70	168,30
78	731	734209125	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1	ks	18,000	79,70	1 434,60
79	MAT	5512731500	Termostatická hlavica	kus	9,000	523,90	4 715,10
80	MAT	5510124100	Ventil rohový termostatický	kus	9,000	400,10	3 600,90
81	731	734211122	Ventil odzdušňovací závitový vykurovacích telies K 1172 do G 3/8	ks	9,000	141,60	1 274,40
82	731	734231212	Ventil uzatvárací závitový Ve 3001 G 3/8	ks	9,000	163,40	1 470,60
83	731	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	0,300	139,13	41,74
<b>734</b>			<b>Ústredné kúrenie, armatúry.</b>				<b>13 954,84</b>
<b>735</b>			<b>Ústredné kúrenie, vykurov. telesá</b>				
84	731	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	9,000	63,50	571,50
85	731	735117110	Vykurovacie telesá liatinové odpojenie a pripojenie po nátere	m2	43,800	29,90	1 309,62
86	731	735118110	Vykurovacie telesá liatinové tlakové skúšky vodou telies článkových	m2	38,250	28,60	1 093,95
87	731	735191905	Ostatné opravy vykurovacích telies, odzdušnenie telesa	ks	9,000	12,90	116,10
88	731	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	10,000	6,50	65,00
89	731	735890802	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	0,840	747,90	628,24
90	731	998735203	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,700	37,84	64,33
<b>735</b>			<b>Ústredné kúrenie, vykurov. telesá</b>				<b>3 848,74</b>
<b>766</b>			<b>Konštrukcie stolárske</b>				
91	766	76666	Montáž dverového krídla otváracieho do fošňovej zárubne, jednorukidlové	ks	34,000	147,40	5 011,60
92	MAT	611	Dvere vnútorné hladké jednorukidlové plné dýhované sapeli 60,70,80,90/197	kus	34,000	4 760,40	161 853,60
93	MAT	766702111	Montáž zárubní obložkový	kus	34,000	1 131,60	38 474,40
94	MAT	766702112	Montáž zárubní obložkový do 170cm hr.steny	kus	9,000	1 131,60	10 184,40
95	MAT	766702113	Montáž zárubní obložkový do 350cm hr.steny	kus	25,000	1 131,60	28 290,00
96	MAT	6112765100	Zárubňa obložkovaná do múru hr.120mm	kus	34,000	3 841,90	130 624,60
97	MAT	6112765101	Zárubňa obložkovaná do múru hr.220mm	kus	32,000	4 297,40	137 516,80
98	766	766662811	Demontáž dvorného krídla, dokovanie prahu dverí jednorukidlových	ks	2,000	23,70	47,40
99	766	766662812	Demontáž dvorného krídla, dokovanie prahu dverí dvojkrídlových	ks	2,000	32,20	64,40
100	766	766695212	Montáž prahu dverí, jednorukidlových	ks	32,000	113,20	3 622,40
101	MAT	6118714100	Prah dubový dl 72 šír 15	kus	2,000	254,60	509,20
102	MAT	6118716100	Prah dubový dl 82 šír 15	kus	29,000	292,30	8 476,70
103	MAT	Info	Montáž infomačného systému	kpl	1,000	6 836,90	6 836,90
104	MAT	Info1	Dodávka infomačného systému	kpl	1,000	46 538,20	46 538,20
105	MAT	Nábytok	Dodávka imobilného nábytku-interier	kpl	1,000	1 411 262,30	1 411 262,30
106	766	998766203	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,800	19 893,13	15 914,50
<b>766</b>			<b>Konštrukcie stolárske</b>				<b>2 005 227,40</b>
<b>767</b>			<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				
107	767	767137801	Demontáž priečok sadrokartónových roštu 0,002t	m2	23,800	26,90	640,22
108	767	767137803	Demontáž priečok sadrokartónových dosiek do sutiny 0,012t	m2	23,800	26,90	640,22
109	767	767581801	Demontáž podhľadov kaziet 0,005t	m2	139,000	105,50	14 664,50
110	767	767582800	Demontáž podhľadov roštov 0,002t	m2	139,000	20,70	2 877,30
111	MAT	5533P.c.1	M+D AL zasklená stena s dverami, kovanie ,samozatvárač 3000/2600	kus	1,000	61 772,80	61 772,80
112	MAT	5533P.c.2	M+D AL zasklená stena s dverami, kovanie ,samozatvárač 1730/2150	kus	1,000	37 149,40	37 149,40
113	MAT	5533P.c.3	M+D AL zasklená stena s dverami, kovanie ,samozatvárač 1730/2150+magnet	kus	1,000	46 673,90	46 673,90
114	767	767584522	Montáž podhľadov kazetových, systém do betónovej konštrukcie, z kaziet veľkosti 600 x 600 mm	m2	565,045	266,70	150 697,50
115	MAT	5959180100	Stropy kazetové	m2	451,340	438,20	197 777,19
116	MAT	5959180200	Stropy kazetové Quatro 20	m2	171,480	486,80	83 476,46
117	767	767584641	Montáž podhľadov ostatných z dosiek sadrokartónových, montáž roštu	m2	119,507	109,90	13 133,82

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
118	MAT	5528401000	Závesy, profily a príslušenstvo podhládov	kus	119,507	106,70	12 751,40
119	767	767584642	Montáž podhládov ostatných z dosiek sadrokartónových,	m2	119,507	304,80	36 425,73
120	MAT	5959150100	Sadrokartón obyčajný RF 12,50mm	m2	119,507	204,80	24 475,03
121	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	7 825,285	1,00	7 825,29
<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>							<b>690 980,76</b>
<b>771 Podlahy z dlaždíc</b>							
122	771	771445013	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 150x150 mm	m	50,880	93,30	4 747,10
123	MAT	5976389000	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 150x150x11 1 la	m2	7,785	381,00	2 966,09
124	771	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm	m2	76,800	304,80	23 408,64
125	771	771579792	Príplatok k cene za podlahy v obmedzenom priestore	m2	6,600	34,70	229,02
126	MAT	5976412700	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 3 la	m2	78,336	381,00	29 846,02
127	771	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4,100	611,97	2 509,07
<b>771 Podlahy z dlaždíc</b>							<b>63 705,94</b>
<b>776 Podlahy povlakové</b>							
128	775	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	385,370	17,60	6 782,51
129	775	776511810	Odstúpenie povlakových podláh z nášapnej plochy lepených bez podložky	m2	738,700	89,20	65 892,04
130	MAT	77657-pc.	Dodávka záťažového koberca+dodávka	m2	233,060	647,70	150 952,96
131	MAT	77657-pc. 1	Dodávka a montáž dvojitej podlahy	m2	208,500	2 267,10	472 690,35
132	MAT	77657-pc. 2	Dodávka a montáž PVC podlahy vrátane soklíka	m2	249,499	904,90	225 771,65
133	775	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,350	9 220,90	3 227,31
<b>776 Podlahy povlakové</b>							<b>925 316,82</b>
<b>781 Dokončovacie práce a obklady</b>							
134	771	781445017	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 300x200 mm	m2	50,842	460,00	23 387,32
135	MAT	5976582000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 tr.oteruvzdornosti I la	m2	51,859	330,00	17 113,47
136	771	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,300	405,01	931,52
<b>781 Dokončovacie práce a obklady</b>							<b>41 432,31</b>
<b>783 Dokončovacie práce - nátery</b>							
137	783	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	9,072	102,40	928,97
138	783	783291001	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. ostatné - lakom asfaltovým jednonásobné	m2	16,320	44,50	726,24
<b>783 Dokončovacie práce - nátery</b>							<b>1 655,21</b>
<b>784 Dokončovacie práce - maľby</b>							
139	784	784402801	Odstúpenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	1 330,891	12,10	16 103,78
140	784	784441111	Maľby akrylátové jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	1 577,066	73,20	115 441,23
141	784	784481010	Stierka v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	1 180,294	81,00	95 603,81
<b>784 Dokončovacie práce - maľby</b>							<b>227 148,82</b>
<b>787 Dokončovacie práce - zasklievanie</b>							
142	787	787-p.c.	Príplatok za mriežku	m2	7,600	238,10	1 809,56
143	787	787100812	Vysklievanie stien a priečok, balkón. zábradlia, vťahových šachiet skla profilového dvojitého	m2	7,600	283,90	2 157,64
144	787	787101822	Vysklievanie stien, príplatok k cene za konštrukcie s hliníkovými lištami obojstrannými	m2	7,600	8,00	60,80
145	787	998787203	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 12 do 24 mm	%	1,950	40,28	78,55
<b>787 Dokončovacie práce - zasklievanie</b>							<b>4 106,55</b>
<b>PSV Celkom</b>							<b>4 110 625,44</b>
<b>Práce a dodávky M</b>							
<b>21-M Elektromontáže</b>							
146	Elektro		Elektroinštalácia	kpl	1,000	3 300 161,70	3 300 161,70
<b>21-M Elektromontáže</b>							<b>3 300 161,70</b>
<b>22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení</b>							
147	2200		Štrukturovaná kabeláž	kpl	1,000	61 526,00	61 526,00
148	22001		Rekonštrukcia SEHIS	kpl	1,000	265 207,00	265 207,00
149	22002		Anténne systémy	kpl	1,000	198 442,90	198 442,90
<b>22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení</b>							<b>525 175,90</b>

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		<b>24-M</b>	<b>Montáže vzduchotechnických zariad.</b>					
150		24M	Vzduchotechnika a klimatizácia montáž	kpl	1,000	332 020,30	332 020,30	
151	MAT	24M1	Dodávka vzduchotechniky a klimatizácie	kpl	1,000	953 043,90	953 043,90	
		<b>24-M</b>	<b>Montáže vzduchotechnických zariad.</b>					<b>1 285 064,20</b>
			<b>M Celkom</b>				<b>5 110 401,80</b>	
			<b><u>Celkom</u></b>				<b><u>10 957 999,46</u></b>	